

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,76
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	40,80	0,25
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,37	0,90
					TOTAL MATERIAL:	1,15
					VALOR:	4,91
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	4,91

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	64,70
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,00	42,00
					TOTAL MATERIAL:	42,00
					VALOR:	106,70
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	106,70

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,45
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,00	40,70
					TOTAL MATERIAL:	40,70
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	586,31	11,73
					TOTAL SERVICO:	11,73
					VALOR:	95,88
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	95,88

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	18,95	0,95
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,95

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

Rubrica

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	17,83	21,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	13,21	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						42,80

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	40,80	2,64
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	61,40	3,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,37	7,40
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,84	5,68
TOTAL MATERIAL:						19,31
VALOR:						63,08
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						63,08

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	13,21	15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						33,02

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	40,80	0,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,37	2,70
TOTAL MATERIAL:						3,69
VALOR:						36,71
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						36,71

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,32	1,77
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	33,70	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,91

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,83	2,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,21	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:						4,95

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	40,80	2,32
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	31,07	0,20
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,36	18,36
TOTAL MATERIAL:						20,88
VALOR:						27,74
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARA

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	27,74

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,32	1,77
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	33,70	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,91
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,83	2,84
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,21	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:					4,95
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	40,80	2,32
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	31,07	0,20
19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,44	22,44
TOTAL MATERIAL:					24,96
VALOR:					31,82
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					31,82

C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	14,52	54,45
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	17,83	66,86
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:					164,76
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	40,80	0,43
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	98,76	98,76
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,88	1,51
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,37	0,64
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,74	59,22
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,00	42,00
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	29,33	29,33
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	204,00	204,00
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	9,01	2,25
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,10	6,60
TOTAL MATERIAL:					446,50
VALOR:					611,26
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					611,26

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18338 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	240,00	240,00
TOTAL MATERIAL:					240,00
VALOR:					240,00
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					240,00

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,21	39,63
TOTAL MAO DE OBRA:					93,12
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	40,80	0,33
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,88	0,50
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,37	1,05
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	78,90	78,90
TOTAL MATERIAL:					80,78
VALOR:					173,90
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					173,90

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:					5,42
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	6,88	6,88
TOTAL MATERIAL:					6,88
VALOR:					12,30
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					12,30

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,52	43,56
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,07	54,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,03
TOTAL MAO DE OBRA:					130,80

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,15	13,80
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,10	1,10
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,93	5,93
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,46	1,46
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	7,90	0,79
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,39	7,17
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,09	2,09
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,62	1,86
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	17,83	17,83
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,60	1,20
TOTAL MATERIAL:					53,23
VALOR:					184,03
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					184,03

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,52	11,62
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	17,85	14,28
TOTAL MAO DE OBRA:					25,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,22	0,31
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	17,17	2,75
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,06	0,32
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	16,27	1,95
TOTAL MATERIAL:					5,33
VALOR:					31,23
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					31,23

C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	14,52	37,03
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	17,83	45,47
TOTAL MAO DE OBRA:					82,50

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1276 JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1,00000000	128,00	128,00
TOTAL MATERIAL:					128,00
VALOR:					210,50
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					210,50

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ
PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	17,83	21,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	13,21	15,85
TOTAL MAO DE OBRA:						37,25

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,23	36,55
TOTAL MATERIAL:						36,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	586,31	11,73
TOTAL SERVICOS:						11,73
VALOR:						85,53
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						85,53

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,80	36,80
TOTAL MATERIAL:						36,80
VALOR:						101,50
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						101,50

C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						5,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	6,88	6,88
TOTAL MATERIAL:						6,88
VALOR:						12,30
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						12,30

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	14,52	54,45
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	17,83	66,86

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ
PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:						164,78

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	40,80	0,43
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	98,76	98,76
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,88	1,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,37	0,64
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,74	59,22
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,00	42,00
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	29,33	29,33
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	152,94	152,94
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	9,01	2,25
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,10	6,60
TOTAL MATERIAL:					395,44	
VALOR:					560,20	
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					560,20	

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:					59,63	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	40,80	0,43
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	98,76	98,76
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,88	1,51
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,22	2,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,01	1,80
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,10	6,60
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	18,04	92,00
TOTAL MATERIAL:					203,74	
VALOR:					263,37	
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					263,37	

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	14,52	17,28
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	17,83	21,22

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

			TOTAL MAO DE OBRA:		38,50
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	46,10
					TOTAL MATERIAL: 46,10
					VALOR: 84,60
					VALOR ENCARGOS: INCLUSO
					VALOR BDI: 0,00
					VALOR COM BDI: 84,60

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83
					TOTAL MAO DE OBRA: 8,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	15,74
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,12
					TOTAL MATERIAL: 16,46
					VALOR: 24,55
					VALOR ENCARGOS: INCLUSO
					VALOR BDI: 0,00
					VALOR COM BDI: 24,55

C2673 - VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÉ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	145,00
					TOTAL MATERIAL: 145,00
					VALOR: 145,00
					VALOR ENCARGOS: INCLUSO
					VALOR BDI: 0,00
					VALOR COM BDI: 145,00

C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07
					TOTAL MAO DE OBRA: 5,42

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	SEINFRA	UN	1,00000000	9,24
					TOTAL MATERIAL: 9,24
					VALOR: 14,66
					VALOR ENCARGOS: INCLUSO
					VALOR BDI: 0,00
					VALOR COM BDI: 14,66

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)




OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA
PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MAO DE OBRA:						132,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	40,80	49,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,37	179,82
TOTAL MATERIAL:						229,43
VALOR:						361,53
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						361,53

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	13,21	428,66
TOTAL MAO DE OBRA:						428,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	40,80	49,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,37	108,04
TOTAL MATERIAL:						157,65
VALOR:						586,31
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						586,31

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	17,83	124,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	13,21	127,21
TOTAL MAO DE OBRA:						252,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	40,80	13,05
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	0,88	45,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,37	19,19
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,21	166,95
TOTAL MATERIAL:						244,84
VALOR:						496,86
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						496,86

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,21	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						21,27

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	40,80	0,99
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	0,88	2,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,37	1,20
TOTAL MATERIAL:					5,04
VALOR:					26,31
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					26,31

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	13,21	211,36
TOTAL MAO DE OBRA:					247,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	40,80	28,48
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	61,40	53,91
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,37	81,40
TOTAL MATERIAL:					163,79
VALOR:					410,81
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					410,81

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	13,21	15,19
TOTAL MAO DE OBRA:					33,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	40,80	0,74
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,37	2,03
TOTAL MATERIAL:					2,77
VALOR:					35,79
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					35,79

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	13,21	8,98
TOTAL MAO DE OBRA:					17,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	40,80	0,25



OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,68	0,75
TOTAL MATERIAL:						1,00
VALOR:						18,90
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						18,90

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	13,21	35,01
TOTAL MAO DE OBRA:						35,01
VALOR:						35,01
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						35,01

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						22,46
VALOR:						22,46
VALOR ENCARGOS:						10,33
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						22,46

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21	132,10
TOTAL MAO DE OBRA:						132,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	40,80	49,61
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,88	160,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,37	135,05
TOTAL MATERIAL:						344,82
VALOR:						476,92
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						476,92

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	13,21	428,66
TOTAL MAO DE OBRA:						428,66
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	40,80	49,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,37	179,82
TOTAL MATERIAL:						229,43

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE
MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA
PROJETO BÁSICO
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	658,09
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	658,09

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					132,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	49,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	135,05
TOTAL MATERIAL:					184,66
VALOR:					316,76
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					316,76

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,00123200	0,80
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,37918080	0,30
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,05328000	0,80
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	16,21
TOTAL TRANSPORTE:					18,95
VALOR:					18,95
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					18,95

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	16,21
TOTAL MAO DE OBRA:					16,21
VALOR:					16,21
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					16,21

I0612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)					
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,28003472	0,80
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,60927083	0,80
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	16,21
TOTAL TRANSPORTE:					23,32
VALOR:					23,32
VALOR ENCARGOS:					INCLUSO

OBRA: REFORMA DE DIVERSOS POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DIVERSOS POSTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARA
PROJETO BÁSICO
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	23,32

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,21
					VALOR:	16,21
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	16,21

I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)						
TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,28003472	0,80	5,82
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,60927083	0,80	1,29
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,19583333	0,80	7,36
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,02	3,02
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
					TOTAL TRANSPORTE:	33,70
					VALOR:	33,70
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	33,70

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	2,88	3,02
					TOTAL TRANSPORTE:	3,02
					VALOR:	3,02
					VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	3,02

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sócio Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
CPF 665.497.823-68 - CREA 0601758048

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	75,43	46,14	57,55	4.341,00
TOTAL DO ITEM 2.0							4.341,00
3.0	REVESTIMENTO						
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	71,25	27,67	34,51	2.458,84
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	68,43	79,89	99,65	6.819,05
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	68,43	6,55	8,17	559,07
TOTAL DO ITEM 3.0							9.836,96
4.0	PAREDES E PAINEIS						
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	121,40	151,42	757,10
TOTAL DO ITEM 4.0							757,10
5.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	30,00	81,85	102,09	3.062,70
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,00	6,74	8,41	252,30
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	36,90	200,65	250,27	9.234,96
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,60	67,95	84,75	135,60
TOTAL DO ITEM 5.0							12.685,56
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	70,27	25,86	32,26	2.266,91
TOTAL DO ITEM 6.0							2.266,91
7.0	ESQUADRIAS						
	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	569,72	710,61	1.421,22
	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	568,30	708,84	708,84

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	587,66	732,99	1.465,98
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	4,00	638,72	796,68	3.186,72
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	625,42	780,09	780,09
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	2,10	290,12	361,87	759,93
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	9,00	165,50	206,43	1.857,87
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	9,00	367,82	458,78	4.129,02
TOTAL DO ITEM 7.0						14.309,67
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	563,60	702,98	2.108,94
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	434,95	542,51	2.170,04
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	408,61	509,66	509,66
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	442,67	552,14	552,14
TOTAL DO ITEM 8.0						5.340,78
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	68,43	85,35	85,35
C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1.842,42	2.298,05	2.298,05
C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	150,00	4,59	5,73	859,50
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	12,41	15,48	232,20
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	12,92	16,12	145,08
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	5,00	72,65	90,62	453,10
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	8,00	82,07	102,37	818,96
TOTAL DO ITEM 9.0						4.892,24
10.0	PINTURA					
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	299,16	9,00	11,23	3.359,57
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	172,17	16,06	20,03	3.448,57
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	75,43	16,58	20,68	1.559,89
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,32	16,59	20,69	772,15
TOTAL DO ITEM 10.0						9.140,18
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	65,00	8,85	11,04	717,60
C3954	CAPINA MANUAL	M2	396,37	0,51	0,64	253,68
TOTAL DO ITEM 11.0						971,28

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
TOTAL DO GERAL							65.931,58
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Feijosa Nogueira
CPF 885.487.823-68 - CREA 0601758048

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AÇUDINHO - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	COBERTA E FORRO	4.341,00	100,00%	
			4.341,00	
3.0	REVESTIMENTO	9.836,96	60,00%	40,00%
			5.902,18	3.934,78
4.0	PAREDES E PAINÉIS	757,10	60,00%	40,00%
			454,26	302,84
5.0	PAVIMENTAÇÃO	12.685,56	40,00%	60,00%
			5.074,22	7.611,34
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.266,91	40,00%	60,00%
			906,76	1.360,15
7.0	ESQUADRIAS	14.309,67	40,00%	60,00%
			5.723,87	8.585,80
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5.340,78		100,00%
				5.340,78
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.892,24		100,00%
				4.892,24
10.0	PINTURA	9.140,18		100,00%
				9.140,18
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	971,28		100,00%
				971,28
TOTAL GERAL		100,00%	36,09%	63,91%
		65.931,58	23.792,19	42.139,39

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba
CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
www.arnengenharia.com
+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DALTON CORREIA NOBRE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DALTON CORREIA NOBRE - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0		PAREDES E PAINÉIS					
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	10,00	121,40	151,42	1.514,20
TOTAL DO ITEM 2.0							1.514,20
3.0		REVESTIMENTO					
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	50,00	27,67	34,51	1.725,50
TOTAL DO ITEM 3.0							1.725,50
4.0		COBERTA E FORRO					
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	332,23	46,14	57,55	19.119,84
TOTAL DO ITEM 4.0							19.119,84
5.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	32,00	13,18	16,44	526,08
TOTAL DO ITEM 5.0							526,08
6.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	12,00	101,50	126,60	1.519,20
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	587,66	732,99	4.397,94
	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	3,00	568,30	708,84	2.126,52
	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	1,00	597,96	745,84	745,84
TOTAL DO ITEM 6.0							8.789,50
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	12,41	15,48	77,40
	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	15,00	82,07	102,37	1.535,55

A:

[Handwritten signature]

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DALTON CORREIA NOBRE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DALTON CORREIA NOBRE - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	5,00	72,65	90,62	453,10
TOTAL DO ITEM 7.0							2.066,05
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	80,28	100,13	200,26
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	19,60	24,45	48,90
	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	408,61	509,66	509,66
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	563,60	702,98	702,98
	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	295,34	368,38	368,38
	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	83,53	104,19	520,95
TOTAL DO ITEM 8.0							2.351,13
9.0	PINTURA						
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	624,37	9,00	11,23	7.011,68
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.508,15	16,06	20,03	50.238,24
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	975,42	16,58	20,68	20.171,69
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	303,02	16,59	20,69	6.269,48
TOTAL DO ITEM 9.0							83.691,09
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	289,00	8,85	11,04	3.190,56
TOTAL DO ITEM 10.							3.190,56
TOTAL DO GERAL							124.363,85
						24,73%	
BDI DE REFERÊNCIA							
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							

ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Felipe Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 - Cambéba
CEP: 60.833-305 - Fortaleza - CE - Brasil
www.artengenharia.com
+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



**OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DALTON CORREIA NOBRE NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
CE**

REFORMA DO POSTO DE SAUDE DALTON CORREIA NOBRE - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINA�O	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVI�OS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	PAREDES E PAINEIS	1.514,20	100,00%	
			1.514,20	
3.0	REVESTIMENTO	1.725,50	100,00%	
			1.725,50	
4.0	COBERTA E FORRO	19.119,84	60,00%	40,00%
			11.471,90	7.647,94
5.0	IMPERMEABILIZA�O	526,08	40,00%	60,00%
			210,43	315,65
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8.789,50	40,00%	60,00%
			3.515,80	5.273,70
7.0	INSTALA�OES EL�TRICAS	2.066,05		100,00%
				2.066,05
8.0	INSTALA�OES HIDRO-SANIT�RIAS	2.351,13		100,00%
				2.351,13
9.0	PINTURA	83.691,09	40,00%	60,00%
			33.476,44	50.214,65
10.0	SERVI�OS COMPLEMENTARES	3.190,56		100,00%
				3.190,56
TOTAL GERAL		100,00%	42,86%	57,14%
		124.363,85	53.304,17	71.059,68

Artur
 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 S c. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Artur

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambeba
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

Artur

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada a tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	211,20	46,14	57,55	12.154,56
TOTAL DO ITEM 2.0							12.154,56
3.0	REVESTIMENTO						
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	75,00	26,55	33,12	2.484,00
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	204,46	79,89	99,65	20.374,44
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	204,46	6,55	8,17	1.670,44
TOTAL DO ITEM 3.0							24.528,88
4.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	17,50	200,65	250,27	4.379,73
TOTAL DO ITEM 4.0							4.379,73
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	52,50	13,18	16,44	863,10
TOTAL DO ITEM 5.0							863,10
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	83,53	104,19	312,57
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	19,60	24,45	48,90
	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	43,54	54,31	108,62
TOTAL DO ITEM 6.0							470,09
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	15,00	82,07	102,37	1.535,55
TOTAL DO ITEM 7.0							1.535,55
8.0	PINTURA						

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES - SENADOR POMPEU - CE


MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	221,70	9,00	11,23	2.489,69
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	340,27	16,06	20,03	6.815,61
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	276,18	16,58	20,68	5.711,40
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	94,85	16,59	20,69	1.962,45
TOTAL DO ITEM 8.0							16.979,15
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	278,03	8,85	11,04	3.069,45
TOTAL DO ITEM 9.0							3.069,45
TOTAL DO GERAL							65.370,41
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							



 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Fátima Nogueira
 CPF 885.487.823-68 - CREA 0601758048

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CI

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES - SENADOR POMPEU - CE


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	COBERTA E FORRO	12.154,56	80,00%	20,00%
			9.723,65	2.430,91
3.0	REVESTIMENTO	24.528,88	60,00%	40,00%
			14.717,33	9.811,55
4.0	PAVIMENTAÇÃO	4.379,73	80,00%	20,00%
			3.503,78	875,95
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	863,10	80,00%	20,00%
			690,48	172,62
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	470,09	20,00%	80,00%
			94,02	376,07
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.535,55		100,00%
				1.535,55
8.0	PINTURA	16.979,15		100,00%
				16.979,15
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.069,45		100,00%
				3.069,45
TOTAL GERAL		100,00%	46,07%	53,93%
		65.370,41	30.119,16	35.251,25


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sôc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

 Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	16,79	2,70	3,37	56,58
TOTAL DO ITEM 1.0							1.446,48
2.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	51,92	46,14	57,55	2.988,00
	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,41	50,00	62,37	2.520,37
TOTAL DO ITEM 2.0							5.508,37
3.0	REVESTIMENTO						
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	45,00	27,67	34,51	1.552,95
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	51,18	79,89	99,65	5.100,09
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	51,18	6,55	8,17	418,14
TOTAL DO ITEM 3.0							7.071,18
4.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	20,00	200,65	250,27	5.005,40
TOTAL DO ITEM 4.0							5.005,40
5.0	PAREDES E PAINÉIS						
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	20,00	121,40	151,42	3.028,40
TOTAL DO ITEM 5.0							3.028,40
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	8,79	29,20	36,42	320,13
TOTAL DO ITEM 6.0							320,13
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	119,20	148,68	148,68
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	19,60	24,45	24,45
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	171,60	214,04	214,04


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
TOTAL DO ITEM 7.0							387,17
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	68,43	85,35	85,35
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	8,00	72,65	90,62	724,96
TOTAL DO ITEM 8.0							810,31
9.0 PINTURA							
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	164,80	9,00	11,23	1.850,70
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	113,74	16,06	20,03	2.278,21
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	51,92	16,58	20,68	1.073,71
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	19,32	16,59	20,69	399,73
TOTAL DO ITEM 9.0							5.602,35
10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	70,00	8,85	11,04	772,80
TOTAL DO ITEM 10.0							772,80
TOTAL DO GERAL							29.952,59
BDI DE REFERÊNCIA							
							24,73%
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1							


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 14.770.070/0001-51
 Soc. Adm. e Eng. Civil Artur Feltosa Nogueira
 CPF 865.487.823-68 - CREA 0601758048

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE KM 12 - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.446,48	100,00%	
			1.446,48	
2.0	COBERTA E FORRO	5.508,37	80,00%	20,00%
			4.406,70	1.101,67
3.0	REVESTIMENTO	7.071,18	80,00%	20,00%
			5.656,94	1.414,24
4.0	PAVIMENTAÇÃO	5.005,40	60,00%	40,00%
			3.003,24	2.002,16
5.0	PAREDES E PAINÉIS	3.028,40	60,00%	40,00%
			1.817,04	1.211,36
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	320,13	60,00%	40,00%
			192,08	128,05
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	387,17		100,00%
				387,17
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	810,31		100,00%
				810,31
9.0	PINTURA	5.602,35		100,00%
				5.602,35
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	772,80		100,00%
				772,80
TOTAL GERAL		100,00%	55,16%	44,84%
		29.952,59	16.522,48	13.430,11


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Súc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéa
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0	PAREDES E PAINÉIS						
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	173,61	79,89	99,65	17.300,24
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	173,61	6,74	8,41	1.460,06
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	121,40	151,42	757,10
TOTAL DO ITEM 2.0							19.517,40
3.0	REVESTIMENTO						
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	40,00	27,67	34,51	1.380,40
TOTAL DO ITEM 3.0							1.380,40
4.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	304,06	46,14	57,55	17.498,65
TOTAL DO ITEM 4.0							17.498,65
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	33,00	13,18	16,44	542,52
TOTAL DO ITEM 5.0							542,52
6.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	25,00	85,53	106,68	2.667,00
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	25,00	6,74	8,41	210,25
TOTAL DO ITEM 6.0							2.877,25
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	101,50	126,60	379,80
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	587,66	732,99	1.465,98
TOTAL DO ITEM 7.0							1.845,78

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	12,41	15,48	77,40
	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00	82,07	102,37	1.023,70
	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	15,00	12,30	15,34	230,10
TOTAL DO ITEM 8.0							1.331,20
9.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00	80,28	100,13	500,65
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	19,60	24,45	97,80
	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	295,34	368,38	736,76
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	171,60	214,04	1.070,20
TOTAL DO ITEM 9.0							2.405,41
10.0		PINTURA					
	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	578,70	16,06	20,03	11.591,36
	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	247,80	16,58	20,68	5.124,50
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,24	16,59	20,69	625,67
TOTAL DO ITEM 10.0							17.341,53
11.0		MUROS E FECHAMENTOS					
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	110,00	207,72	259,09	28.499,90
TOTAL DO ITEM 11.0							28.499,90
12.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	289,00	8,85	11,04	3.190,56
TOTAL DO ITEM 12.0							3.190,56
TOTAL DO GERAL							97.820,50
BDI DE REFERÊNCIA							
							24,73%
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Soc. Adm. e Eng. Civil Arjan Feitosa Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 - Cambéa
CEP: 60.833-305 - Fortaleza - CE - Brasil
www.arnengenharia.com
+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	PAREDES E PAINÉIS	19.517,40	80,00%	20,00%
			15.613,92	3.903,48
3.0	REVESTIMENTO	1.380,40	80,00%	20,00%
			1.104,32	276,08
4.0	COBERTA E FORRO	17.498,65	80,00%	20,00%
			13.998,92	3.499,73
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	542,52	60,00%	40,00%
			325,51	217,01
6.0	PAVIMENTAÇÃO	2.877,25	60,00%	40,00%
			1.726,35	1.150,90
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.845,78		100,00%
				1.845,78
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.331,20		100,00%
				1.331,20
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2.405,41		100,00%
				2.405,41
10.0	PINTURA	17.341,53	40,00%	60,00%
			6.936,61	10.404,92
11.0	MUROS E FECHAMENTOS	28.499,90		100,00%
				28.499,90
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.190,56		100,00%
				3.190,56
		100,00%	42,01%	57,99%
TOTAL GERAL		97.820,50	41.095,53	56.724,97


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Féltoza Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


 Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéa
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,15	41,98	52,36	60,21
TOTAL DO ITEM 1.0							1.450,11
2.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	74,77	46,14	57,55	4.303,01
	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	56,00	50,00	62,37	3.492,72
TOTAL DO ITEM 2.0							7.795,73
3.0	REVESTIMENTO						
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	6,00	26,55	33,12	198,72
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	6,00	4,91	6,12	36,72
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	60,98	79,89	99,65	6.076,66
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	60,98	6,55	8,17	498,21
TOTAL DO ITEM 3.0							6.810,31
4.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	22,07	200,65	250,27	5.523,46
TOTAL DO ITEM 4.0							5.523,46
5.0	PAREDES E PAINÉIS						
	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	3,00	23,62	29,46	88,38
TOTAL DO ITEM 5.0							88,38
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	8,00	13,18	16,44	131,52
TOTAL DO ITEM 6.0							131,52
7.0	ESQUADRIAS						

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES - SENADOR POMPEU - CE


MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	106,70	133,09	399,27
TOTAL DO ITEM 7.0							399,27
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	119,20	148,68	446,04
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	19,60	24,45	97,80
	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	43,54	54,31	162,93
TOTAL DO ITEM 8.0							706,77
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00	82,07	102,37	1.023,70
TOTAL DO ITEM 9.0							1.023,70
10.0	PINTURA						
	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	201,29	16,06	20,03	4.031,84
	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	104,46	16,58	20,68	2.160,23
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,82	16,59	20,69	989,40
TOTAL DO ITEM 10.0							7.181,47
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	50,00	8,85	11,04	552,00
TOTAL DO ITEM 11.0							552,00
TOTAL DO GERAL							31.662,72
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							




ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.417.070/0001-51
 SAc. Adm. e Eng. Civil Artur Fátima Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALFERES - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.450,11	100,00%	
			1.450,11	
2.0	COBERTA E FORRO	7.795,73	70,00%	30,00%
			5.457,01	2.338,72
3.0	REVESTIMENTO	6.810,31	40,00%	60,00%
			2.724,12	4.086,19
4.0	PAVIMENTAÇÃO	5.523,46	70,00%	30,00%
			3.866,42	1.657,04
5.0	PAREDES E PAINÉIS	88,38	40,00%	60,00%
			35,35	53,03
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	131,52	20,00%	80,00%
			26,30	105,22
7.0	ESQUADRIAS	399,27		100,00%
				399,27
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	706,77		100,00%
				706,77
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.023,70		100,00%
				1.023,70
10.0	PINTURA	7.181,47		100,00%
				7.181,47
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	552,00		100,00%
				552,00
TOTAL GERAL		100,00%	42,82%	57,18%
		31.662,72	13.559,32	18.103,40


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sócios Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambeba
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO




O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0		COBERTA E FORRO					
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	100,90	46,14	57,55	5.806,80
TOTAL DO ITEM 2.0							5.806,80
3.0		REVESTIMENTO					
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	35,00	27,67	34,51	1.207,85
	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,56	52,00	64,86	1.917,26
	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	25,00	33,85	42,22	1.055,50
TOTAL DO ITEM 3.0							4.180,61
4.0		PAREDES E PAINEIS					
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	121,40	151,42	757,10
TOTAL DO ITEM 4.0							757,10
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	6,00	72,65	90,62	543,72
TOTAL DO ITEM 5.0							543,72
6.0		PINTURA					
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	328,45	16,06	20,03	6.578,85
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	140,98	16,58	20,68	2.915,47
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,30	16,59	20,69	999,33
TOTAL DO ITEM 6.0							10.493,65
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	8,85	11,04	1.104,00
TOTAL DO ITEM 7.0							1.104,00
TOTAL DO GERAL							24.275,78


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEÁRA							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1							


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sôc. Adm. e Eng. Civil Atdr Feltosa Nogueira
 CPF 865.487.823-68 - CREA 0601758048








OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA - SENADOR POMPEU - CE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	COBERTA E FORRO	5.806,80	70,00%	30,00%
			4.064,76	1.742,04
3.0	REVESTIMENTO	4.180,61	40,00%	60,00%
			1.672,24	2.508,37
4.0	PAREDES E PAINÉIS	757,10	70,00%	30,00%
			529,97	227,13
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	543,72	40,00%	60,00%
			217,49	326,23
6.0	PINTURA	10.493,65	20,00%	80,00%
			2.098,73	8.394,92
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.104,00		100,00%
				1.104,00
		100,00%	41,08%	58,92%
TOTAL GERAL		24.275,78	9.973,09	14.302,69


.....
ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba
CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
www.arnengenharia.com
+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARA							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0		COBERTA E FORRO					
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	75,43	46,14	57,55	4.341,00
TOTAL DO ITEM 2.0							4.341,00
3.0		REVESTIMENTO					
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	23,10	27,67	34,51	797,18
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	41,58	79,89	99,65	4.143,45
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	41,58	6,55	8,17	339,71
TOTAL DO ITEM 3.0							5.280,34
4.0		PAREDES E PAINÉIS					
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	121,40	151,42	757,10
TOTAL DO ITEM 4.0							757,10
5.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	70,27	25,86	32,26	2.266,91
TOTAL DO ITEM 5.0							2.266,91
6.0		ESQUADRIAS					
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	587,66	732,99	732,99
TOTAL DO ITEM 6.0							732,99
7.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	83,53	104,19	520,95
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	19,60	24,45	48,90
	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	399,25	497,98	497,98
TOTAL DO ITEM 7.0							1.067,83

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	15,00	72,65	90,62	1.359,30
TOTAL DO ITEM 8.0							1.359,30
9.0		PINTURA					
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	299,16	9,00	11,23	3.359,57
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	172,17	16,06	20,03	3.448,57
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	75,43	16,58	20,68	1.559,89
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,32	16,59	20,69	772,15
TOTAL DO ITEM 9.0							9.140,18
10.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	65,00	8,85	11,04	717,60
	C3954	CAPINA MANUAL	M2	396,37	0,51	0,64	253,68
TOTAL DO ITEM 10.0							971,28
TOTAL DO GERAL							27.306,83
BDI DE REFERÊNCIA							
							24,73%
METODOLOGIA							

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1


ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
Sóc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
CPF 885.497.823-68 - CREA 0601758048




OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE AREIAS - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	COBERTA E FORRO	4.341,00	70,00%	30,00%
			3.038,70	1.302,30
3.0	REVESTIMENTO	5.280,34	40,00%	60,00%
			2.112,14	3.168,20
4.0	PAREDES E PAINÉIS	757,10	70,00%	30,00%
			529,97	227,13
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.266,91	40,00%	60,00%
			906,76	1.360,15
6.0	ESQUADRIAS	732,99	20,00%	80,00%
			146,60	586,39
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.067,83		100,00%
				1.067,83
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.359,30		100,00%
				1.359,30
9.0	PINTURA	9.140,18		100,00%
				9.140,18
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	971,28		100,00%
				971,28
		100,00%	29,75%	70,25%
TOTAL GERAL		27.306,83	8.124,07	19.182,76


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Súc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0 PAREDES E PAINEIS							
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	173,61	79,89	99,65	17.300,24
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	173,61	6,74	8,41	1.460,06
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	3,00	121,40	151,42	454,26
TOTAL DO ITEM 2.0							19.214,56
3.0 REVESTIMENTO							
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	37,50	27,67	34,51	1.294,13
TOTAL DO ITEM 3.0							1.294,13
4.0 COBERTA E FORRO							
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	304,08	46,14	57,55	17.499,80
TOTAL DO ITEM 4.0							17.499,80
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	50,00	13,18	16,44	822,00
TOTAL DO ITEM 5.0							822,00
6.0 PAVIMENTAÇÃO							
	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	20,00	85,53	106,68	2.133,60
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	20,00	6,74	8,41	168,20
TOTAL DO ITEM 6.0							2.301,80
7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	101,50	126,60	126,60

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
C1987		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	587,66	732,99	732,99
C1999		PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,00	165,50	206,43	412,86
TOTAL DO ITEM 7.0							1.272,45
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
C2493		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	12,41	15,48	77,40
C1666		LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00	82,07	102,37	1.023,70
C1766		LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	15,00	12,30	15,34	230,10
TOTAL DO ITEM 8.0							1.331,20
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
C2504		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	3,00	80,28	100,13	300,39
C2272		SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00	19,60	24,45	122,25
C1619		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	295,34	368,38	736,76
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	171,60	214,04	428,08
TOTAL DO ITEM 9.0							1.587,48
10.0	PINTURA						
C1615		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	578,70	16,06	20,03	11.591,36
C1614		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	247,80	16,58	20,68	5.124,50
C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,24	16,59	20,69	625,67
TOTAL DO ITEM 10.0							17.341,53
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
C1628		LIMPEZA GERAL	M2	289,00	8,85	11,04	3.190,56
TOTAL DO ITEM 11.0							3.190,56
TOTAL DO GERAL							67.245,41
BDI DE REFERÊNCIA							
METODOLOGIA							24,73%
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONITO - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	PAREDES E PAINÉIS	19.214,56	80,00%	20,00%
			15.371,65	3.842,91
3.0	REVESTIMENTO	1.294,13	80,00%	20,00%
			1.035,30	258,83
4.0	COBERTA E FORRO	17.499,80	80,00%	20,00%
			13.999,84	3.499,96
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	822,00	60,00%	40,00%
			493,20	328,80
6.0	PAVIMENTAÇÃO	2.301,80	60,00%	40,00%
			1.381,08	920,72
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.272,45	60,00%	40,00%
			763,47	508,98
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.331,20		100,00%
				1.331,20
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.587,48		100,00%
				1.587,48
10.0	PINTURA	17.341,53		100,00%
				17.341,53
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.190,56		100,00%
				3.190,56
TOTAL GERAL		67.245,41	51,21%	32.810,97


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Sócios, Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048


Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéa
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,46	41,98	52,36	181,17
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	17,80	10,94	13,65	242,97
TOTAL DO ITEM 2.0							424,14
3.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	147,81	46,14	57,55	8.506,47
TOTAL DO ITEM 3.0							8.506,47
4.0	PAREDES E PAINÉIS						
	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	8,00	121,40	151,42	1.211,36
	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	7,88	23,62	29,46	232,14
TOTAL DO ITEM 4.0							1.443,50
5.0	REVESTIMENTO						
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	63,80	27,67	34,51	2.201,74
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	160,67	95,88	119,59	19.214,53
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	160,67	6,55	8,17	1.312,67
TOTAL DO ITEM 5.0							22.728,94
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonerada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	147,81	25,86	32,26	4.768,35
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	38,08	13,18	16,44	626,04
TOTAL DO ITEM 6.0							5.394,39
7.0 PAVIMENTAÇÃO							
	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	30,92	63,06	78,65	2.431,86
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	30,92	36,71	45,79	1.415,83
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	48,60	27,74	34,60	1.681,56
	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12,15	31,82	39,69	482,23
TOTAL DO ITEM 7.0							6.011,48
8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	6,00	367,82	458,78	2.752,68
	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	1,68	611,26	762,42	1.280,87
	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,20	240,00	299,35	1.257,27
	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,00	165,50	206,43	619,29
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	24,54	173,90	216,91	5.322,97
TOTAL DO ITEM 8.0							11.233,08
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	12,41	15,48	247,68
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	5,00	72,65	90,62	453,10
	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	12,30	15,34	153,40
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	184,03	229,54	1.836,32
TOTAL DO ITEM 9.0							2.690,50
10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ - SENADOR POMPEU - CE							
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ							
PROJETO BÁSICO							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	80,28	100,13	200,26
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	19,60	24,45	97,80
	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	295,34	368,38	736,76
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	119,20	148,68	297,36
TOTAL DO ITEM 10.0							1.332,18
11.0	PINTURA						
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	233,76	9,00	11,23	2.625,12
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	499,88	16,06	20,03	10.012,60
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	149,46	16,58	20,68	3.090,83
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,28	16,59	20,69	729,94
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,80	31,23	38,95	381,71
TOTAL DO ITEM 11.0							16.840,20
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	147,81	8,85	11,04	1.631,82
TOTAL DO ITEM 12.0							1.631,82
TOTAL DO GERAL							79.626,60
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							



 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 96c. Adm. e Eng. Civil Artur Feltosa Nogueira
 CPF 865.487.823-68 - CREA 0601758048





OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CODIÁ - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,90	100,00%	
			1.389,90	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	424,14	100,00%	
			424,14	
3.0	COBERTA E FORRO	8.506,47	100,00%	
			8.506,47	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	1.443,50	80,00%	20,00%
			1.154,80	288,70
5.0	REVESTIMENTO	22.728,94	60,00%	40,00%
			13.637,36	9.091,58
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.394,39	80,00%	20,00%
			4.315,51	1.078,88
7.0	PAVIMENTAÇÃO	6.011,48	60,00%	40,00%
			3.606,89	2.404,59
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11.233,08	40,00%	60,00%
			4.493,23	6.739,85
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.690,50	40,00%	60,00%
			1.076,20	1.614,30
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.332,18		100,00%
				1.332,18
11.0	PINTURA	16.840,20		100,00%
				16.840,20
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.631,82		100,00%
				1.631,82
TOTAL GERAL		79.626,60	48,48%	51,52%


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Séc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéa
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPEIRO - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonorada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
	C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	16,79	2,70	3,37	56,58
	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,02	41,98	52,36	158,13
TOTAL DO ITEM 1.0						1.604,61
2.0	COBERTA E FORRO					
	C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	51,92	46,14	57,55	2.988,00
	C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,41	50,00	62,37	2.520,37
TOTAL DO ITEM 2.0						5.508,37
3.0	REVESTIMENTO					
	C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	45,00	27,67	34,51	1.552,95
	C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	51,18	79,89	99,65	5.100,09
	C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	51,18	6,55	8,17	418,14
TOTAL DO ITEM 3.0						7.071,18
4.0	PAVIMENTAÇÃO					
	C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	45,44	36,71	45,79	2.080,70
	C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	45,44	81,85	102,09	4.638,97
	C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	45,44	6,55	8,17	371,24
	C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	45,20	200,65	250,27	11.312,20
TOTAL DO ITEM 4.0						18.403,11
5.0	PAREDES E PAINEIS					
	C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	20,00	121,40	151,42	3.028,40
TOTAL DO ITEM 5.0						3.028,40

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPEIRO - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada a tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	8,79	29,20	36,42	320,13
TOTAL DO ITEM 6.0							320,13
7.0	ESQUADRIAS						
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	UN	2,00	587,66	732,99	1.465,98
	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,50	210,50	262,56	393,84
TOTAL DO ITEM 7.0							1.859,82
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	119,20	148,68	148,68
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	19,60	24,45	24,45
TOTAL DO ITEM 8.0							173,13
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	12,00	72,65	90,62	1.087,44
TOTAL DO ITEM 9.0							1.087,44
10.0	PINTURA						
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	164,80	9,00	11,23	1.850,70
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	113,74	16,06	20,03	2.278,21
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	51,92	16,58	20,68	1.073,71
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	19,32	16,59	20,69	399,73
TOTAL DO ITEM 10.0							5.602,35
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	70,00	8,85	11,04	772,80
TOTAL DO ITEM 11.0							772,80
TOTAL DO GERAL							45.431,34
BDI DE REFERÊNCIA							
METODOLOGIA							24,73%
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada a tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 - Cambéba

CEP: 60.833-305 - Fortaleza - CE - Brasil

www.amengenharia.com

+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

ARN Engenharia EIRELI

CNPJ. 11.477.070/0001-51


Artur Feitosa Nogueira

CPF. 255.457.523-68 - CREA 06017530/48


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JENIPAPEIRO - SENADOR POMPEU - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.604,61	100,00%	
			1.604,61	
2.0	COBERTA E FORRO	5.508,37	70,00%	30,00%
			3.855,86	1.652,51
3.0	REVESTIMENTO	7.071,18	70,00%	30,00%
			4.949,83	2.121,35
4.0	PAVIMENTAÇÃO	18.403,11	40,00%	60,00%
			7.361,24	11.041,87
5.0	PAREDES E PAINÉIS	3.028,40	40,00%	60,00%
			1.211,36	1.817,04
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	320,13	40,00%	60,00%
			128,05	192,08
7.0	ESQUADRIAS	1.859,82	20,00%	80,00%
			371,96	1.487,86
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	173,13		100,00%
				173,13
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.087,44		100,00%
				1.087,44
10.0	PINTURA	5.602,35		100,00%
				5.602,35
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	772,80		100,00%
				772,80
TOTAL GERAL		45.431,34	42,88%	57,12%


 ARN Engenharia EIRELI - CNPJ 11.477.070/0001-51
 Súc. Adm. e Eng. Civil Artur Feitosa Nogueira
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambeba
 CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil
 www.arnengenharia.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BOMFIM NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BOMFIM - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	185,72	231,65	1.389,90
TOTAL DO ITEM 1.0							1.389,90
2.0	COBERTA E FORRO						
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	359,44	46,14	57,55	20.685,77
TOTAL DO ITEM 3.0							20.685,77
3.0	REVESTIMENTO						
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	47,50	27,67	34,51	1.639,23
TOTAL DO ITEM 3.0							1.639,23
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	35,25	25,86	32,26	1.137,17
	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	56,00	13,18	16,44	920,64
TOTAL DO ITEM 4.0							2.057,81
5.0	PAVIMENTAÇÃO						
	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	22,50	63,06	78,65	1.769,63
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	22,50	36,71	45,79	1.030,28
	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	22,50	85,53	106,68	2.400,30
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,50	6,74	8,41	189,23
TOTAL DO ITEM 5.0							5.389,44
6.0	ESQUADRIA E FERRAGENS						
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	101,50	126,60	633,00
TOTAL DO ITEM 6.0							633,00

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba

CEP: 60.833-305 – Fortaleza – CE – Brasil

www.artengenharia.com

+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BOMFIM NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BOMFIM - SENADOR POMPEU - CE

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO BÁSICO

O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	12,41	15,48	92,88
	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	82,07	102,37	511,85
	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	8,00	12,30	15,34	122,72
	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00	12,30	15,34	107,38
TOTAL DO ITEM 7.0							834,83
8.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	8,00	80,28	100,13	801,04
	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00	19,60	24,45	122,25
	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	295,34	368,38	736,76
	C1945	PONTA DE LANÇA METÁLICA EM EXTREMIDADES	M	1,00	171,60	214,04	214,04
TOTAL DO ITEM 8.0							1.874,09
9.0		PINTURA					
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.343,36	16,06	20,03	26.907,50
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,50	16,58	20,68	6.876,10
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	77,07	16,59	20,69	1.594,58
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	77,07	31,23	38,95	3.001,88
TOTAL DO ITEM 9.0							38.380,06
10.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	360,50	8,85	11,04	3.979,92
TOTAL DO ITEM 10.							3.979,92
TOTAL DO GERAL							76.864,05
BDI DE REFERÊNCIA							
						24,73%	
METODOLOGIA							
O orçamento foi elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, onde foi priorizada as tabela desonrada da SEINFRA-CE 026.1							