

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/09/2021	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	FONTE:	SUBSÍDIO - POMPÉU	MGRA:	113,14%
LÓCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	031.03 COM DESONERAÇÃO	RES:	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		04/2021
				0,00%	0,00%

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	116,88
VALOR TOTAL:	93,70
TOTAL GERAL:	116,88

6.12. 00011761 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO (UN) -

VALOR:	60,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (24,52%):	14,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	75,72
VALOR TOTAL:	121,62
TOTAL GERAL:	151,44

6.13. C1923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49145000	16,7700	8,2416
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49145000	20,3200	9,9863
TOTAL MAO DE OBRA:					18,2279

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6700	12,6700

TOTAL MATERIAL:	12,6700
VALOR:	30,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,01
VALOR BDI (24,52%):	7,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	38,48
VALOR TOTAL:	61,80
TOTAL GERAL:	76,96

6.14. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29487000	16,7700	4,9450
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29487000	20,3200	5,9918
TOTAL MAO DE OBRA:					10,9368

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	44,4200	0,3332
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,5800	0,4244
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,5400	6,6054

TOTAL MATERIAL:	7,3630
VALOR:	18,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,61
VALOR BDI (24,52%):	4,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	22,79
VALOR TOTAL:	18,30
TOTAL GERAL:	22,79

7.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,16500000	24,43	4,03
TOTAL MATERIAL:					4,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03350000	19,40	1,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03445000	14,62	0,50
TOTAL SERVICIO:					2,31

VALOR:	6,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,68
VALOR BDI (24,52%):	1,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,89
VALOR TOTAL:	4,731,35
TOTAL GERAL:	5,888,07

7.2. 72915 - APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,52560000	52,21	27,49
TOTAL MATERIAL:					27,49

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,50000000	18,39	9,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,62	7,31
TOTAL SERVICIO:					16,50

VALOR:	43,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,01
VALOR BDI (24,52%):	10,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	54,78
VALOR TOTAL:	21.115,20
TOTAL GERAL:	26.294,40

7.3. 41595 - PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	6,52	0,13
00007348 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	16,30	0,48
TOTAL MATERIAL:					0,61

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	19,40	1,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,62	7,31
TOTAL SERVICIO:					9,25

VALOR:	9,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,68
VALOR BDI (24,52%):	2,42

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE MEIDA PINHO
CPF: 043.292.891-69 CREIA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA CALADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	VERSÃO:	001/2021 - FORTES	HORA:	112,11%
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA:	6377 COM DECOMPOSIÇÃO	MES:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	60143 COM DECOMPOSIÇÃO	REP.:	47,76%
		SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	12,28
VALOR TOTAL:	2.892,92
TOTAL GERAL:	3.602,95

7.4. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06880300	16,7700	1,1538	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,12777700	20,7700	2,6539	
						TOTAL MAO DE OBRA:	3,8077

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,9100	0,5580	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,5800	4,3261	
11846	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6800	0,4565	
						TOTAL MATERIAL:	5,3406
						VALOR:	8,15
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,31
						VALOR BDI (24,52%):	2,24
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR COM BDI:	11,39
						VALOR TOTAL:	2.694,22
						TOTAL GERAL:	3.353,79

7.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	16,30	2,77	
						TOTAL MATERIAL:	2,77

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,40	6,79	
336	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,62	3,65	
						TOTAL SERVICIO:	10,44
						VALOR:	13,21
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	3,08
						VALOR BDI (24,52%):	3,24
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR COM BDI:	16,45
						VALOR TOTAL:	2.140,02
						TOTAL GERAL:	2.664,90

7.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34401500	16,7700	5,7691	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39316000	20,7700	8,1659	
						TOTAL MAO DE OBRA:	13,9350

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,9100	0,6764	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,5800	3,9328	
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4700	1,6211	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160	
						TOTAL MATERIAL:	6,4463
						VALOR:	20,38
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,47
						VALOR BDI (24,52%):	5,00
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR COM BDI:	25,38
						VALOR TOTAL:	156,72
						TOTAL GERAL:	195,17

8. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRIHISTA	SEINFRA	H	0,58974000	20,7700	12,2489	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58974000	15,5500	9,1705	
						TOTAL MAO DE OBRA:	21,4194

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0000	16,0000	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,7300	47,0030	
						TOTAL MATERIAL:	63,0030
						VALOR:	84,42
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	13,20
						VALOR BDI (24,52%):	20,70
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR COM BDI:	105,12
						VALOR TOTAL:	84,42
						TOTAL GERAL:	105,12

8.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,96880000	20,7700	40,8297	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39316000	15,5500	6,1136	
						TOTAL MAO DE OBRA:	46,9433

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	373,0300	373,0300	
11580	PARAFUSO FRANCIS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,7700	23,0800	
						TOTAL MATERIAL:	396,1100
						VALOR:	443,05
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	28,52
						VALOR BDI (24,52%):	108,84
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR COM BDI:	551,89
						VALOR TOTAL:	996,86
						TOTAL GERAL:	1.241,30

8.3. C1626 - LIMPEZA GERAL (M2)

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

 CPF: 064.357.283-05

 REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO

 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140

 RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA CALDEIRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº: SE - TP001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	PREC	RESP.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	04/50001
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.003 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	09/20021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%	04/20001

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68803000	15,5500	10,6989
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6989
VALOR:						10,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):						6,92
VALOR BDI (24,52%):						2,62
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						13,32
VALOR TOTAL:						786,45
TOTAL GERAL:						979,02

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021




DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL


THIAGO DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,16500000	24,43	4,03
TOTAL MATERIAL:						4,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09350000	19,40	1,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03445000	14,62	0,50
TOTAL SERVIÇO:						2,31
VALOR:						6,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,68
VALOR BDI (24.52%):						1,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						7,89
VALOR TOTAL:						6,34
TOTAL GERAL:						7,89

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021




DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL


THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,62%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	VERBAO:	HORA: 118,14%
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	RAC: 303104 - Pompeu	MES: 04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA: 027 - COM DESONERAÇÃO	REP: 08/2021
		CEINFRA: 202100 - COM DESONERAÇÃO	REP: 04/2021
		CEINFRA: 202100 - COM DESONERAÇÃO	REP: 04/2021
		CEINFRA: 202100 - COM DESONERAÇÃO	REP: 04/2021

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98290000	18,7400	18,4195
TOTAL MAO DE OBRA:					18,4195
VALOR:					18,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,23
VALOR BDI (24,52%):					4,52
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					22,34
VALOR TOTAL:					18,42
TOTAL GERAL:					22,94

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,4200	18,4200
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9800	2,2201
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9800	0,1107
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,18230000	0,9800	1,1835
TOTAL MATERIAL:					21,9193
VALOR:					21,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,24
VALOR BDI (24,52%):					5,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					27,29
VALOR TOTAL:					21,92
TOTAL GERAL:					27,29

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,01032045	12,06	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					0,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,08
VALOR BDI (24,52%):					0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					0,15
VALOR TOTAL:					0,12
TOTAL GERAL:					0,15

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,47
MAO DE OBRA					
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,98290000	12,06	11,85
TOTAL MAO DE OBRA:					11,85
SERVICO					
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:					0,12
VALOR:					17,44
VALOR ENCARGOS (83,85%):					5,47
VALOR BDI (24,52%):					4,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					21,72
VALOR TOTAL:					17,44
TOTAL GERAL:					21,72

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01484179	9,19	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,13
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,08
VALOR BDI (24,52%):					0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					0,15
VALOR TOTAL:					0,13
TOTAL GERAL:					0,16

DIEGO VENANCIO CIBEIRO DE ARAUJO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.256.893-69 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,46
MAO DE OBRA					
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,98290000	9,19	9,03
TOTAL MAO DE OBRA:					9,03
SERVICO					
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:					0,13
VALOR:					14,62

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	VERBA:	203/184 - Ponteiros	HORA:	113,18%
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	REINFRA:	037 - COM PERMANÊNCIA	MES:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	ORÇAM:	203/183 - COM DESPESAS	REF.:	47,76%
			COMPOSIÇÃO PROPRIAS		0,00%

VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,18
VALOR BDI (24.52%):	3,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	18,20
VALOR TOTAL:	14,82
TOTAL GERAL:	18,20

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02614514	9,02	0,23
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,23
						VALOR:
						0,11
						VALOR ENCARGOS (83.85%):
						0,06
						VALOR BDI (24.52%):
						0,00
						VALOR BDI DIFERENCIADO:
						0,29
						VALOR COM BDI:
						0,23
						VALOR TOTAL:
						0,29
						TOTAL GERAL:
						0,29

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
						TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:
						5,67

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,98290000	9,02	8,86
						TOTAL MAO DE OBRA:
						8,86
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
						TOTAL SERVIÇO:
						0,23
						VALOR:
						14,66
						VALOR ENCARGOS (83.85%):
						4,15
						VALOR BDI (24.52%):
						3,58
						VALOR BDI DIFERENCIADO:
						0,00
						VALOR COM BDI:
						18,25
						VALOR TOTAL:
						14,66
						TOTAL GERAL:
						18,25

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02614514	12,85	0,33
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,33
						VALOR:
						0,33
						VALOR ENCARGOS (83.85%):
						0,15
						VALOR BDI (24.52%):
						0,08
						VALOR BDI DIFERENCIADO:
						0,00
						VALOR COM BDI:
						0,41
						VALOR TOTAL:
						0,33
						TOTAL GERAL:
						0,41

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
						TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:
						6,67

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,98290000	12,85	12,63
						TOTAL MAO DE OBRA:
						12,63
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
						TOTAL SERVIÇO:
						0,33
						VALOR:
						18,63
						VALOR ENCARGOS (83.85%):
						5,91
						VALOR BDI (24.52%):
						4,54
						VALOR BDI DIFERENCIADO:
						0,00
						VALOR COM BDI:
						23,97
						VALOR TOTAL:
						18,63
						TOTAL GERAL:
						23,07

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,01258112	9,10	0,11
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,11
						VALOR:
						0,11
						VALOR ENCARGOS (83.85%):
						0,05
						VALOR BDI (24.52%):
						0,03
						VALOR BDI DIFERENCIADO:
						0,00
						VALOR COM BDI:
						0,14
						VALOR TOTAL:
						0,11
						TOTAL GERAL:
						0,14

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.257.893-69 CREA-CE-55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------------------------------	--	--------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA RECREATÓRIA DE EDIFICAÇÃO, CUI TIIRA F DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2021/04 - Fontesep
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SEMPRA: 097.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 13,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	ENAPD: 021/03 COM DESONERAÇÃO	PREF: 08/2021
		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA:	08/2021: 0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,12

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					8,94
TOTAL MAO DE OBRA:					8,94
TOTAL SERVIÇO:					0,11
VALOR:					14,17
VALOR ENCARGOS (83,85%):					4,13
VALOR BDI (24,52%):					3,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					17,64
VALOR TOTAL:					14,17
TOTAL GERAL:					17,64

947
M

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,98290000	9,10	8,94
TOTAL MAO DE OBRA:					8,94

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					12,85
TOTAL MAO DE OBRA:					12,85
TOTAL SERVIÇO:					0,16
VALOR:					0,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,08
VALOR BDI (24,52%):					0,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					0,20
VALOR TOTAL:					0,16
TOTAL GERAL:					0,20

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,98290000	12,85	12,83
TOTAL MAO DE OBRA:					12,83

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	14,17	0,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	17,91	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:					12,63
TOTAL MAO DE OBRA:					12,63
TOTAL SERVIÇO:					0,69
VALOR:					17,91
VALOR ENCARGOS (83,85%):					5,84
VALOR BDI (24,52%):					4,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					22,30
VALOR TOTAL:					17,91
TOTAL GERAL:					22,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,33300000	0,84	0,27
TOTAL MATERIAL:					0,27

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	14,66	2,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	18,53	3,38
TOTAL MAO DE OBRA:					1,80
TOTAL MAO DE OBRA:					1,80
TOTAL SERVIÇO:					6,05
VALOR:					7,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):					1,83
VALOR BDI (24,52%):					1,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					9,77
VALOR TOTAL:					7,85
TOTAL GERAL:					9,77

DIEGO VEMANCIO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
TOTAL MATERIAL:					1,80

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:
SINAPI	2021/04 - Postaleira	113,18%	04/2021
SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/03.COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,85000000	0,84	0,54
TOTAL MATERIAL:						0,54

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,17	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,91	1,23
TOTAL SERVIÇO:						1,37

VALOR:	1,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,44
VALOR BDI (24.52%):	0,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	2,38
VALOR TOTAL:	1,91
TOTAL GERAL:	2,38

943
M

95754 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	2,10	2,10
TOTAL MATERIAL:						2,10

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	14,66	1,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	18,53	2,50
TOTAL SERVIÇO:						4,48

VALOR:	6,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,36
VALOR BDI (24.52%):	1,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	8,19
VALOR TOTAL:	6,58
TOTAL GERAL:	8,19

95756 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	5,39	5,39
TOTAL MATERIAL:						5,39

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22460000	14,66	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22460000	18,53	4,16
TOTAL SERVIÇO:						7,45

VALOR:	12,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,26
VALOR BDI (24.52%):	3,15
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	15,99
VALOR TOTAL:	12,84
TOTAL GERAL:	15,99

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	78,69	91,28
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,64	74,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,57	149,27
TOTAL MATERIAL:						316,04

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	14,62	164,18
TOTAL SERVIÇO:						164,18

VALOR:	479,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	46,84
VALOR BDI (24.52%):	117,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	596,72
VALOR TOTAL:	479,22
TOTAL GERAL:	596,72

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01032045	12,85	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13

VALOR:	0,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,06
VALOR BDI (24.52%):	0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	0,16
VALOR TOTAL:	0,13
TOTAL GERAL:	0,16

DIEGO VIANNA RIBEIRO DOMAS (CNPJ)
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 / CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,27	1,27
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,64


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,98290000	12,85	12,63
TOTAL MAO DE OBRA:						12,63

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SE - TP001/2021	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SINAPI:	2021/03 - Prefeitura	113,16%	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%
		SINAPI:	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



TOTAL SERVIÇO:	0,13
VALOR:	19,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,82
VALOR BDI (24,52%):	4,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	24,16
VALOR TOTAL:	19,40
TOTAL GERAL:	24,16

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01484179	12,85	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19
VALOR:					0,19
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,09
VALOR BDI (24,52%):					0,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
VALOR COM BDI:					0,24
VALOR TOTAL:					0,19
TOTAL GERAL:					0,24

88308 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
7371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,57

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,98290000	12,85	12,63
TOTAL MAO DE OBRA:					12,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19

TOTAL SERVIÇO:	0,19
VALOR:	18,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,85
VALOR BDI (24,52%):	4,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	22,90
VALOR TOTAL:	18,39
TOTAL GERAL:	22,90

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021

Diego Venancio Ribeiro do Nascimento
DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

Thiago de Almeida Pinho
THIAGO DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE-55110
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 02 - TP001/2021
LOCAL:	LOCAL: RUA DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/RS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA:	13/08/2021	RDI:	24,83%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	FEZ:	DATA REP:
SBC	2021.04 - Fortaleza	113,15%		04/2021
SEINFRA	037.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021.03 COM DESCONTABILIZAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,65%	47,76%	04/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI	SERVICO	M2	480,00	54,78	26.294,40	42,81	42,81	A
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	PRÓPRIA	SERVICO	M2	746,27	7,89	5.888,07	9,59	52,40	B
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	SERVICO	M	293,40	12,28	3.602,95	5,87	58,27	B
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	SERVICO	M2	294,45	11,39	3.353,79	5,46	63,73	B
74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	SINAPI	SERVICO	M2	162,00	16,45	2.684,90	4,34	68,07	B
C4571	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	62,00	32,61	2.021,82	3,29	71,36	B
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SINAPI	SERVICO	M	70,00	26,49	1.854,30	3,02	74,38	B
101696	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	354,15	1.770,75	2,88	77,26	B
95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SINAPI	SERVICO	M	30,23	47,09	1.423,53	2,32	79,58	B
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	SERVICO	M2	2,25	551,69	1.241,30	2,02	81,60	C
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	10,00	122,76	1.227,60	2,00	83,60	C
064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA)TETRAPOLAR 125A	SBC	SERVICO	UN	1,00	1.225,48	1.225,48	2,00	85,60	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	135,56	1.084,48	1,77	87,36	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	73,50	13,32	979,02	1,59	88,96	C
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	431,52	863,04	1,41	90,36	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	756,46	756,46	1,23	91,59	C
35	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2'', ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	297,48	594,96	0,97	92,56	C
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	SERVICO	M2	10,00	57,49	574,90	0,94	93,50	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	3,00	185,47	556,41	0,91	94,41	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	79,59	477,54	0,78	95,18	C
C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	381,19	381,19	0,62	95,80	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	62,85	376,90	0,61	96,42	C
95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SINAPI	SERVICO	M	12,00	25,97	311,64	0,51	96,92	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	4,20	50,43	211,81	0,34	97,27	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMAO S EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	7,69	25,38	195,17	0,32	97,59	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	20,88	7,72	161,04	0,26	97,85	C
C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	156,20	156,20	0,25	98,10	C
C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	SERVICO	M2	10,00	15,52	155,20	0,25	98,35	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	12,65	151,80	0,25	98,60	C
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	75,72	151,44	0,25	98,85	C
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2'' (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	29,80	119,20	0,19	99,04	C
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	116,68	116,68	0,19	99,23	C
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	1,00	105,12	105,12	0,17	99,40	C
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPÁ CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	38,48	76,96	0,13	99,53	C
C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	73,06	73,06	0,12	99,65	C
00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2''	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	15,73	62,92	0,10	99,75	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1,00	53,93	53,93	0,09	99,84	C
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	10,76	43,04	0,07	99,91	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	33,43	33,43	0,05	99,96	C
596	TUBO PVC BRANCO P/REGOTO D=50mm (2'')	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	22,79	22,79	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00% 61.414,22
 Outros: 0,00
Valor total do Orçamento: 61.414,22

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021

DIEGO VIANCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

MARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,82%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	FORTE:	2021.04 - Fortaleço	VERBA:	113,18%
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU	SEINFRA:	022.1 COM DESONERAÇÃO	OBRA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	2021.03 COM DESONERAÇÃO	SEU:	47,76%
				DATA REF.:	04/2021
					00/2021
					04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	252,29	52,31	13.197,19	21,49	21,49	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	454,96	9,19	4.181,13	6,81	28,30	A
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	239,46	12,85	3.077,04	5,01	33,31	A
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	123,13	24,43	3.008,18	4,90	38,21	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	931,06	2,55	2.374,20	3,87	42,07	A
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	154,76	12,85	1.988,66	3,24	45,31	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	116,06	15,55	1.804,75	2,84	48,25	A
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	56,05	24,58	1.377,80	2,24	50,49	B
1002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003	SBC	MATERIAL	UN	1,00	971,40	971,40	1,58	52,07	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	40,65	20,77	844,25	1,37	53,45	B
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,25	373,03	839,32	1,37	54,81	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	931,06	0,88	819,33	1,33	56,15	B
00021130	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. SEMI-PESADO. DIAMETRO 1 1/2". PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	MATERIAL	M	31,74	24,77	786,24	1,28	57,43	B
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	36,56	20,77	759,43	1,24	58,67	B
00021128	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. LEVE. DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	MATERIAL	M	73,50	9,81	721,04	1,17	59,84	B
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	346,55	693,10	1,13	60,97	B
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	85,10	680,80	1,11	62,08	B
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	MATERIAL	L	36,34	16,30	592,37	0,96	63,04	B
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	582,87	582,87	0,95	63,99	B
00012318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	107,38	536,90	0,87	64,86	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	931,06	0,55	512,08	0,83	65,70	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	455,99	1,01	460,55	0,75	66,45	B
18554	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	KG	18,60	24,50	455,70	0,74	67,19	B
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	213,39	426,78	0,69	67,89	B
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	82,04	410,20	0,67	68,55	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	24,38	16,77	408,78	0,67	69,22	B
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	30,82	12,85	396,10	0,64	69,86	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	22,90	16,77	384,11	0,63	70,49	B
10273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	75,24	376,20	0,61	71,10	B
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	48,10	288,60	0,47	71,57	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	30,82	9,02	278,04	0,45	72,02	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	12,38	20,32	251,85	0,41	72,43	B
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	41,30	247,80	0,40	72,84	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	240,00	0,95	228,00	0,37	73,21	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	10,96	20,77	227,63	0,37	73,58	B
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	MATERIAL	M2	10,00	21,18	211,80	0,34	73,92	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	155,82	1,33	207,24	0,34	74,26	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	155,82	1,27	197,89	0,32	74,58	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	340,45	0,55	187,25	0,30	74,89	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S COMPLEM ENTARES	H	455,99	0,41	186,96	0,30	75,19	B
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	10,52	16,91	176,51	0,28	75,47	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	13,50	12,40	167,40	0,27	75,74	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	9,83	16,77	164,83	0,27	76,01	B

946
m

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DA SILVA
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-6 / CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

Table with columns: OBRA, DESCRICAO, LOCAL, CLIENTE, SINAPI, MATERIAL, UN, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, HORA, FES, DATA REF. Includes items like 'EM PROCESSO DESATIVACAO/ ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO' and 'LIXA PARA FERRO'.

DIEGO VIANCA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-61
CREA: CE55140
RESPONSABIL TECNICO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,02%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. SE - TP001/2021	FONTE:	VERBA	REDA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEUCE	SBC	202104 - Fortaniza	110,15%		04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	103,85%	47,76%	04/2021
		SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	REDA	MES	DATA REF.	CLASS	
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S	H	12,67	0,28	3,55	0,01	80,32	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	12,40	0,28	3,47	0,01	80,33	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	3,77	0,57	2,15	0,00	80,33	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGO S	H	5,48	0,38	2,08	0,00	80,34	C
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,95	0,98	1,91	0,00	80,34	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,08	0,54	1,66	0,00	80,34	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,02	78,69	1,31	0,00	80,34	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	1,68	0,64	1,07	0,00	80,35	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,21	5,10	1,07	0,00	80,35	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,03	0,98	1,00	0,00	80,35	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,01	38,58	0,42	0,00	80,35	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,04	10,88	0,41	0,00	80,35	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,13	2,95	0,37	0,00	80,35	C
10026	ADÉSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,01	44,42	0,33	0,00	80,35	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,10	0,98	0,10	0,00	80,35	C

Subtotal até 80,35% 49.347,88
 Outros: 12.066,34
 Valor total do Orçamento: 61.414,22

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021



[Signature]
 DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 004.557.283-06
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 MARGOS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten marks]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº SE - TP001/2021	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2001/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			113,15%
			83,85%
			47,76%
			13,05%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.397,05	100,00%		100,00' %'
			1.397,05		1.397,05
2	COBERTA	161,04	100,00%		100,00' %'
			161,04		161,04
3	PISOS	3.404,62	100,00%		100,00' %'
			3.404,62		3.404,62
4	ESQUADRIAS	633,74	100,00%		100,00' %'
			633,74		633,74
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.238,63	100,00%		100,00' %'
			8.238,63		8.238,63
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.254,42	100,00%		100,00' %'
			3.254,42		3.254,42
7	PINTURA	41.999,28	20,00%	80,00%	100,00' %'
			8.399,85	33.599,43	41.999,28
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2.325,44	4,00%	96,00%	100,00' %'
			93,01	2.232,43	2.325,44
		61.414,22	25.582,36	35.831,86	61.414,22
			25.582,36	61.414,22	



MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021


 DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL


 THARCUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº - SE - TP001/2021

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEUCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	202104 - Fortaleza	113,18%		04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
GINAPI	2021.03 COM DESONERAÇÃO	93,80%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,69000000		2,69000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	30,82000000		30,82000000
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02000000		0,02000000
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	74,07000000		74,07000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,68000000		1,68000000
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	5,45000000		5,45000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,77000000		3,77000000
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00000000		2,00000000
00002436	ELETRICISTA	H	30,82000000		30,82000000
00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	23,33000000		23,33000000
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	4,00000000		4,00000000
00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	10,08000000		10,08000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,92000000		9,92000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,13000000		0,13000000
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,04000000		0,04000000
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	5,00000000		5,00000000
00004750	PEDREIRO	H	47,89000000	191,57000000	239,46000000
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	20,88000000		20,88000000
00004783	PINTOR	H	30,95000000	123,80000000	154,75000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	93,45000000	361,51000000	454,96000000
00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	4,00000000		4,00000000
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	50,46000000	201,83000000	252,29000000
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	7,27000000	29,07000000	36,34000000
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63000000	98,51000000	123,14000000
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00000000		2,00000000
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	6,00000000		6,00000000
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	2,00000000		2,00000000
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000		1,00000000
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO	UN	5,00000000		5,00000000
00012318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	5,00000000		5,00000000
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	1,17000000	4,69000000	5,86000000
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	6,00000000		6,00000000
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO "50 X 35" CM	UN	1,00000000		1,00000000
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,21000000		0,21000000
00021128	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	73,50000000		73,50000000
00021130	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	31,74000000		31,74000000
00021136	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	12,60000000		12,60000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	252,10000000	678,98000000	931,08000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	252,10000000	678,98000000	931,08000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	252,10000000	678,98000000	931,08000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	252,10000000	678,98000000	931,08000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,48000000		5,48000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	61,10000000		61,10000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12,60000000		12,60000000



Handwritten signatures and notes:
 Manoel de Almeida Pinho
 CPF: 043.292.093-89 CREA-CE55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature and stamp:
 DIEGO VIANNA RIBEIRO MACIEL
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRICO: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº - SE - TP001/2021
LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEUCE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 13/08/2021 BDI: 24,52%
FORTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SBC 202104 - Fortaleza 113,15% 04/2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 202103 COM DESONERACAO 83,85% 47,70% 04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS

Table with columns for item code, description, unit, quantity, and value. Includes items like FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO, AUXILIAR DE ELETRICISTA, CURSOS DE CAPACITACAO, and various materials like TETRAP, AGUARRAZ MINERAL, etc.



Handwritten signature and stamp: Jhonny Neto, THAIRUS DE ALMEIDA PINHO, CPF: 043.292.893-69, CREA-CE53540, RESPONSÁVEL TÉCNICO.


Handwritten signature and stamp: REPRESENTANTE LEGAL, CPF: 064.357.283-05.



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	13/08/2021	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. GE - TP001/2021	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LÓCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	90C	202104 - Fc/altera	113,15%	-	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,78%	05/2021
		SINAFI	202103.COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,70%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

11580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"x8" COM 2 PORÇAS	UN	0,36000000	8,64000000	9,00000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	13,50000000		13,50000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,45000000		0,45000000
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	UN	1,00000000		1,00000000
11854	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,00000000		1,00000000
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	UN	4,00000000		4,00000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01000000		0,01000000
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	8,00000000		8,00000000
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2	10,00000000		10,00000000
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	8,00000000		8,00000000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,01000000		1,01000000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000		1,00000000
12312	ELETRICISTA	H	0,36000000		0,36000000
12320	ENCANADOR	H	12,36000000		12,36000000
12391	PEDREIRO	H	6,72000000	4,25000000	10,97000000
12395	PINTOR	H	8,12000000	32,52000000	40,64000000
12543	SERVEENTE	H	66,18000000	49,97000000	116,07000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,85000000		0,85000000
12701	DEPRECIACÃO	H	1,95000000		1,95000000
12702	JUROS	H	0,10000000		0,10000000
12703	MANUTENÇÃO	H	1,03000000		1,03000000
14	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,86000000		0,86000000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4	M2	0,04000000	1,06000000	1,10000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	0,32000000	7,68000000	8,00000000
17920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	10,00000000		10,00000000
18554	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	KG	18,60000000		18,60000000
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,09000000	2,16000000	2,25000000
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00000000		2,00000000



MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021

[Handwritten Signature]
DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.557.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
MARCUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. SE - TP001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SIC	2021M4 - Finalizar	11,15%	-	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021M3 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96


I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021


DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.281-05
REPRESENTANTE LEGAL


THARCISO DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.202.893-69 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

953
4



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. SE - TP001/2021	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SRC	2621004 - Fortaleza	113,15%	-	08/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	08/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03



Moacyr Albuquerque
FRANCIS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.093-60 ORETA-CE-55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Diego Henrique de Melo
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 13/08/2021	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. SE - TP001/2021	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA NOVA - SENADOR POMPEU/CE	SRC	2021/04 - Mensalista	113,15%	-	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL 44,41 16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

MILHÃ, 13 DE AGOSTO 2021

[Signature]
DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
THARGO DE ALEIXANDRINO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten marks]



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021

Prezados(as) Senhores(a),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, conforme projeto anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 61.753,23 (Sessenta e Um Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Vinte e Três centavos)**, com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luiz Medeiro de Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 200103078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço: Rua Venâncio Nogueira. Nº46 - Centro, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000
CNPJ: 07.191.77710001-20

Realizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE - RNP: 0614468108
CPF-057.501.793-70



À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.129,66	1.406,64
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	149,92	186,68	449,76	560,04	
1.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	10,00	46,50	57,90	465,00	579,00	
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,00	43,62	54,32	43,62	54,32	
1.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,20	40,78	50,78	171,28	213,28	
2	COBERTA								130,17	162,08
2.1	00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	20,86	6,24	7,77	130,17	162,08	
3	PISOS								2.752,06	3.426,90
3.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	10,00	99,11	123,41	991,10	1.234,10	
3.2	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	10,00	12,54	15,61	125,40	156,10	
3.3	C4571	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	SEINFRA	M	62,00	26,38	32,85	1.635,56	2.036,70	
4	ESQUADRIAS								511,74	637,21
4.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	126,30	157,27	126,30	157,27	
4.2	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	64,24	79,99	385,44	479,94	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								6.668,91	8.291,58
5.1	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	70,00	21,41	26,66	1.498,70	1.866,20	
5.2	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	12,00	20,99	26,14	251,88	313,68	
5.3	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	30,23	38,07	47,40	1.150,86	1.432,90	
5.4	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	611,33	761,23	611,33	761,23	
5.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	27,04	33,67	27,04	33,67	
5.6	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	5,00	286,18	356,35	1.430,90	1.781,75	
5.7	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO	SINAPI	UN	2,00	348,81	434,34	697,62	868,68	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isaac da Silva Mendes
Engenheiro Civil



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



		FXD / ICC - 35 KA									
5.8	064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A		SBC	UN	1,00	990,58	1.233,47	990,58	1.233,47	
									2.630,68	3.275,69	
6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
6.1	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS		SEINFRA	UN	1,00	308,17	383,73	308,17	383,73	
6.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA		SEINFRA	UN	8,00	109,60	136,47	876,80	1.091,76	
6.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)		SEINFRA	UN	4,00	24,10	30,01	96,40	120,04	
6.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		SEINFRA	UN	6,00	10,23	12,74	61,38	76,44	
6.5	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm		SEINFRA	UN	1,00	59,08	73,57	59,08	73,57	
6.6	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)		SEINFRA	UN	4,00	8,70	10,83	34,80	43,32	
6.7	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019		SINAPI	UN	2,00	240,34	299,27	480,68	598,54	
6.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		SINAPI	UN	6,00	50,63	63,04	303,78	378,24	
6.9	00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "		SINAPI	UN	4,00	12,71	15,83	50,84	63,32	
6.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		SEINFRA	UN	6,00	10,23	12,74	61,38	76,44	
6.11	00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM		SINAPI	UN	1,00	94,31	117,43	94,31	117,43	
6.12	00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO		SINAPI	UN	2,00	61,20	76,21	122,40	152,42	
6.13	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)		SEINFRA	UN	2,00	31,11	38,74	62,22	77,48	
6.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		SEINFRA	M	1,00	18,44	22,96	18,44	22,96	
									33.896,70	42.212,21	
7 PINTURA											
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.		SINAPI	M2	746,27	6,39	7,96	4.768,67	5.940,31	
7.2	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO		SINAPI	M2	480,00	44,20	55,04	21.216,00	26.419,20	
7.3	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA		SINAPI	M	293,40	9,88	12,30	2.898,79	3.608,82	
7.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER		SEINFRA	M2	294,45	9,20	11,46	2.708,94	3.374,40	
7.5	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		SINAPI	M2	162,00	13,25	16,50	2.146,50	2.673,00	
7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		SEINFRA	M2	7,69	20,52	25,55	157,80	196,48	
									1.880,02	2.340,92	
SERVIÇOS DIVERSOS											
8.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		SEINFRA	M2	1,00	84,96	105,79	84,96	105,79	
8.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		SEINFRA	M2	2,25	445,98	555,33	1.003,46	1.249,49	
8.3	C1628	LIMPEZA GERAL		SEINFRA	M2	73,50	10,77	13,41	791,60	985,64	
									VALOR BDI TOTAL:	12.163,29	
									VALOR ORÇAMENTO:	49.589,94	
									VALOR TOTAL:	61.753,23	

Sessenta e Um Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Vinte e Três centavos

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 027.1 com desoneração, SINAPI 2021/03 com desoneração, SBC 2021/04 - Fortaleza com desoneração, banco de dados e cotações de preço de mercado.

Jorge Luis Medeiros de Araujo,
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Atenciosamente,

Isaac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56204-1/CE-BA, 0614458-1
 CPF: 057.801.193-98

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021.

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384 - D / RNP 0614468108
CPF: 057.501.793-70

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.406,64	100,00%		100,00%'
			1.406,64		1.406,64
2	COBERTA	162,08	100,00%		100,00%'
			162,08		162,08
3	PISOS	3.426,90	100,00%		100,00%'
			3.426,90		3.426,90
4	ESQUADRIAS	637,21	100,00%		100,00%'
			637,21		637,21
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.291,58	100,00%		100,00%'
			8.291,58		8.291,58
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.275,69	100,00%		100,00%'
			3.275,69		3.275,69
7	PINTURA	42.212,21	20,00%	80,00%	100,00%'
			8.442,44	33.769,77	42.212,21
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2.340,92	4,00%	96,00%	100,00%'
			93,64	2.247,28	2.340,92
		61.753,23	25.736,18	36.017,05	61.753,23
			25.736,18	61.753,23	

Atenciosamente,

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Handwritten signatures and marks



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021.

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384 - D / CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

A
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

03. TAXAS DE B.D.I – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



BDI = 24,52%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384/D-DE RNP 0614468108
CPF 057.501.793-70

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

4. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,02000000	15,39	30,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,78
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,23	35,93
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,74	24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,48	56,16
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,38	2,31
					TOTAL MATERIAL:	119,14
					VALOR:	149,92

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



1.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	20,56	8,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,39	38,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,50
					VALOR:	46,50

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,56	5,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,39	38,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,62
					VALOR:	43,62

1.4. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,39	40,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	40,78
					VALOR:	40,78

2.1. 00004777 - CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (KG)

VALOR:	6,24
---------------	-------------

3.1. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	22,08	1,90
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,90
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,56	0,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,56	5,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,39	30,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	35,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	66,83	4,99
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	75,43	12,09
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,55	18,70
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,70	4,56
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	21,31	21,31
					TOTAL MATERIAL:	61,65

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE REG. 0614468100
CPF: 057.001.793-70



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20

963
4

VALOR: 99,11

3.2. C4099 - POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17920 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	12,54	12,54
TOTAL MATERIAL:					12,54
VALOR:					12,54

3.3. C4571 - MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,60	6,64
10092 APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,60000000	20,56	12,34
TOTAL MAO DE OBRA:					18,98
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18554 MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	SEINFRA	KG	0,30000000	24,66	7,40
TOTAL MATERIAL:					7,40
VALOR:					26,38

4.1. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,60	33,20
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,56	41,12
TOTAL MAO DE OBRA:					74,32
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,98	51,98
TOTAL MATERIAL:					51,98
VALOR:					126,30

4.2. 100705 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	41,57	41,57
TOTAL MATERIAL:					41,57
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91400000	17,48	15,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	14,64	6,69
TOTAL SERVICO:					22,67
VALOR:					64,24

5.1. 95749 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Eng. da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56394/07SE/BA - 061446810P
 CPF 057.601.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	9,87	10,36
TOTAL MATERIAL:						10,36
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	14,67	2,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	18,56	3,61
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	2,00000000	0,98	1,96
95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,33330000	7,88	2,63
TOTAL SERVICOS:						11,05
VALOR:						21,41

5.2. 95746 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021136	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	12,75	13,39
TOTAL MATERIAL:						13,39
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10440000	14,67	1,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10440000	18,56	1,94
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,93	1,93
95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,33330000	6,61	2,20
TOTAL SERVICOS:						7,60
VALOR:						20,99


5.3. 95748 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021130	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	M	1,05000000	24,93	26,19
TOTAL MATERIAL:						26,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17010000	14,67	2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17010000	18,56	3,16
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,93	1,93
95756	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,33330000	12,89	4,30

*CPF: 988.141.703-20
 São Administrador*

*Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56204-0/01-14446810-0
 CPF: 057.501.793-70*

Handwritten signature and initials on the right margin.



TOTAL SERVIÇO:	11,89
VALOR:	38,07

5.4. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	586,66	586,66
TOTAL MATERIAL:					586,66

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	480,06	6,91
98247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	14,67	7,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	18,56	9,92
TOTAL SERVIÇO:					24,67

VALOR:	611,33
---------------	---------------

5.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,60	6,14
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,56	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:					13,75

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,29	13,29
TOTAL MATERIAL:					13,29

VALOR:	27,04
---------------	--------------

5.6. 101666 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,04200000	5,13	0,22
00003752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00000000	82,58	82,58
00012273 PROJETO RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	1,00000000	75,73	75,73
00012318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	SINAPI	UN	1,00000000	108,08	108,08
TOTAL MATERIAL:					266,61

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58880000	14,67	8,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58880000	10,56	10,93
TOTAL SERVIÇO:					19,57

VALOR:	286,18
---------------	---------------

Jorge Luis Matos de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Lucas da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56368-D/06 RG: 051245811
CPF: 057.501.709-71

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



5.7. 00002374 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

VALOR: 348,81

5.8. 064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,50000000	10,95	5,48
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,50000000	14,75	7,38
TOTAL MAO DE OBRA:						12,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	SBC	UN	1,00000000	977,72	977,72
TOTAL MATERIAL:						977,72
VALOR:						990,58

6.1. C4821 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	16,60	24,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,12	30,18
TOTAL MAO DE OBRA:						55,08
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	92,77	92,77
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,53	17,53
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,28	0,24
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,71	127,71
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,84	14,84
TOTAL MATERIAL:						253,09
VALOR:						308,17

6.2. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,60	10,79
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,12	13,08
TOTAL MAO DE OBRA:						23,87
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,65	85,65
TOTAL MATERIAL:						85,73
VALOR:						109,60

6.3. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

João da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56264-1/CE REG. 0614468108
CPF: 071.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,60	8,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,12	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:						13,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,69	10,69
TOTAL MATERIAL:						10,77
VALOR:						24,10

6.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,12	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:						5,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,10	5,10
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:						5,20
VALOR:						10,23

6.5. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,56	20,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,39	15,39
TOTAL MAO DE OBRA:						35,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	66,83	0,07
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,55	0,25
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	22,81	22,81
TOTAL MATERIAL:						23,13
VALOR:						59,08

6.6. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,12	3,02
TOTAL MAO DE OBRA:						3,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,40	5,40
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,28	0,28
TOTAL MATERIAL:						5,68

Luís Meeiros de Araújo
CPF: 988.141.783-20
Sócio Administrador

Isaac da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 057.801.753-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: 8,70

6.7. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	10,95	0,21
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	214,78	214,78
TOTAL MATERIAL:					214,99

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	14,19	11,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	17,94	14,15
TOTAL SERVICIO:					25,35

VALOR: 240,34

6.8. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,97	0,06
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	48,41	48,41
TOTAL MATERIAL:					48,47

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	17,94	1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	14,64	0,44
TOTAL SERVICIO:					2,16

VALOR: 50,63

6.9. 00006149 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" (UN)

VALOR: 12,71

6.10. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,12	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:					5,03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,10	5,10
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:					5,20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

VALOR: 10,23

6.11. 00020269 - LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM (UN)

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Engenheiro CIVIL
CREA Nº 56384-0/01-889-0614468108
17 501 793-70

969
m

VALOR:	94,31
---------------	--------------

6.12. 00011761 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO (UN)

VALOR:	61,20
---------------	--------------

6.13. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,60	8,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,12	10,06
TOTAL MAO DE OBRA:						18,36
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,75	12,75
TOTAL MATERIAL:						12,75
VALOR:						31,11

6.14. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,60	4,98
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,12	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						11,02
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	44,71	0,34
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,83	0,43
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,58	6,65
TOTAL MATERIAL:						7,42
VALOR:						18,44

7.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,16500000	24,59	4,06
TOTAL MATERIAL:						4,06
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09350000	19,42	1,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03450000	14,64	0,51
TOTAL SERVICIO:						2,33
VALOR:						6,39

lorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

7.2. 72815 - APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)

Lucas da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56244-0/CE Reg: 0614468108
 CPF: 057.501.793-70



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,52560000	52,65	27,67
					TOTAL MATERIAL:	27,67
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,41	9,21
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,64	7,32
					TOTAL SERVICOS:	16,53
					VALOR:	44,20

7.3. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	6,56	0,13
0007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	16,40	0,49
					TOTAL MATERIAL:	0,62
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	19,42	1,94
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,64	7,32
					TOTAL SERVICOS:	9,26
					VALOR:	9,88

7.4. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,60	1,16
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,56	2,67
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,83
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	17,02	0,56
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,74	4,35
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,67	0,46
					TOTAL MATERIAL:	5,37
					VALOR:	9,20

George Luis Medeiros de A...
 CPE: 988.144.8000
 SÓCIO-GERENTE

7.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, QUATRO DEMARCADOS (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	16,40	2,79
					TOTAL MATERIAL:	2,79
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,42	6,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,64	3,66
					TOTAL SERVICOS:	10,46

João da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREM Nº 56284-1 DE REG. 0614468108
 CPF: 05.750.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: 13,25

7.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,60	5,81
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,56	8,22
TOTAL MAO DE OBRA:						14,03
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,02	0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,74	3,96
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,55	1,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,49
VALOR:						20,52

8.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,56	12,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,39	9,23
TOTAL MAO DE OBRA:						21,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,01	16,08
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,01	47,31
TOTAL MATERIAL:						63,39
VALOR:						84,96

8.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,56	41,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,39	6,16
TOTAL MAO DE OBRA:						47,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	375,46	375,46
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,81	23,24
TOTAL MATERIAL:						398,70
VALOR:						445,98

8.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,39	10,77

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL MAO DE OBRA:	10,77
VALOR:	10,77

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384 - D, RNP: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA LAGOA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

5. ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

973
14

B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

enciosamente,

Morada Nova – CE, 16 de agosto de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384 - D / DE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70