



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM **Prédio Industrial** NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00000000	32,8900	657,8000
C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	801,4800	801,4800
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	126,1800	126,1800
C2056	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	166,0100	166,0100
					TOTAL Serviço:	2.696,4400
					VALOR:	2.696,44
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	2.696,44

2. C3354 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,9800	38,6800
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	125,3200	12,5300
					TOTAL Equipamento:	51,2100
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4700	0,9400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8100	2,4300
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	601,0300	601,0300
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,9800	50,9400
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,0600	8,0600
					TOTAL Material:	663,4000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700	2,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96407500	15,7600	15,1900
					TOTAL Mão de Obra:	17,2300
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	333,3300	6,0000
					TOTAL Serviço:	6,0000
					VALOR:	737,84
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	737,84

10.3. C4041 - DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17451	DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7200	209,7200
					TOTAL Material:	209,7200
					VALOR:	209,72
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	209,72

10.4. C4042 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	219,9100	219,9100
					TOTAL Material:	219,9100



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA

VALOR:	219,91
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	219,91

10.5. C2561 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,2700	0,2000
12169 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	41,5500	41,9700
TOTAL Material:					42,1700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700	8,2200
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	20,3200	9,9600
TOTAL Mão de Obra:					18,1800
VALOR:					60,35
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					60,35

10.6. C0001 - ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM	SEINFRA	UN	1,00000000	352,0100	352,0100
10006 ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	77,2700	77,2700
11098 ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	114,2400	114,2400
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	0,2700	0,3800
11499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M	SEINFRA	UN	1,00000000	1.163,1400	1.163,1400
11816 REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	176,4000	176,4000
TOTAL Material:					1.883,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,55700000	16,7700	76,4200
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	4,55700000	20,3200	92,6000
TOTAL Mão de Obra:					169,0200
VALOR:					2.052,46
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					2.052,46

10.7. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18246 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	234,9100	234,9100
TOTAL Material:					234,9100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48326250	15,7600	7,6200
TOTAL Mão de Obra:					17,8000
VALOR:					252,71
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					252,71

10.8. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,0700	0,4800
TOTAL Material:					0,4800



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78344000	16,7700	13,1400
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
TOTAL Mão de Obra:						43,6700
VALOR:						44,15
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						44,15

10.9. C1357 - EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I1146	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE	SEINFRA	UN	1,00000000	210,0800	210,0800
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7100	1,4200
TOTAL Material:						211,5000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	20,3200	9,9600
TOTAL Mão de Obra:						9,9600
VALOR:						221,46
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						221,46

10.10. C3648 - RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I6721	RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	#####	#####
TOTAL Material:						#####
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	SEINFRA	M3	5,00000000	40,9300	204,6500
TOTAL Serviço:						204,6500
VALOR:						23.345,18
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						23.345,18

11.1. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5500	6,0200
TOTAL Material:						8,4300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53241222	15,7600	8,3900
TOTAL Mão de Obra:						13,4800
VALOR:						21,91
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						21,91

11.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,9100	16,3600
TOTAL Equipamento:						16,3600



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,1500	57,3500
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,6700	46,8200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500	191,9500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,4200	15,1400
TOTAL Material:						311,2600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,75372895	15,7600	90,6800
TOTAL Mão de Obra:						90,6800
VALOR:						418,30
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						418,30

11.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96000000	20,7700	40,7100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,80137305	15,7600	91,4300
TOTAL Mão de Obra:						132,1400
VALOR:						132,14
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						132,14

11.4. 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,00000000	1,48	1,48
TOTAL Material:						1,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01078000	16,75	0,18
TOTAL Serviço:						0,18
VALOR:						1,66
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						1,66

11.5. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	9,8500	0,1000
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	21,1000	21,7300
TOTAL Material:						21,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03880800	16,7700	0,6500
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01960000	20,7700	0,4100
TOTAL Mão de Obra:						1,0600
VALOR:						22,89
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						22,89

11.6. C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	9,3200	11,1800
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,8500	0,3000
					TOTAL Material:	11,4800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	16,7700	1,6400
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700	2,0400
					TOTAL Mão de Obra:	3,6800
					VALOR:	15,16
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	15,16

7. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,1100	9,3300
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,2000
					TOTAL Material:	9,5300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06894300	16,7700	1,1600
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06860000	20,7700	1,4200
					TOTAL Mão de Obra:	2,5800
					VALOR:	12,11
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	12,11

11.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2000	2,8800
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5200	2,0300
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6500	2,3300
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8100	9,8100
					TOTAL Material:	17,0500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27400000	16,7700	21,3600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27400000	20,7700	26,4600
					TOTAL Mão de Obra:	47,8200
					VALOR:	64,87
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	64,87

11.9. C4439 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,5700	46,8300
					TOTAL Material:	46,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,17600000	20,7700	24,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15248000	15,7600	18,1600
					TOTAL Mão de Obra:	42,5900
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE
 FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO
 EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	742,2200	14,8400
					TOTAL Serviço:	14,8400
					VALOR:	104,26
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	104,26

11.10. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5200	0,5900
					TOTAL Material:	0,5900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19338667	15,7600	3,0500
					TOTAL Mão de Obra:	7,1200
					VALOR:	7,71
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	7,71

11.11. C4099 - POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	12,4200	12,4200
					TOTAL Material:	12,4200
					VALOR:	12,42
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	12,42

11.12. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	60,9100	60,9100
					TOTAL Material:	60,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24071250	15,7600	3,7900
					TOTAL Mão de Obra:	13,9700
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	632,2000	2,3700
					TOTAL Serviço:	2,3700
					VALOR:	77,25
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	77,25

11.13. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	844,0900	151,9400
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.=	SEINFRA	M2	0,52000000	31,4600	16,3600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	SEINFRA	M3	0,12000000	40,9300	4,9100

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E	SEINFRA	M3	0,07000000	520,5600	36,4400
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,5500	4,9700
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,3200	42,3200
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	26,2600	3,1500
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	21,8300	11,3500
					TOTAL Serviço:	271,4400
					VALOR:	271,44
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	271,44

11.14. C3732 - JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,25000000	135,4200	33,8600
					TOTAL Material:	33,8600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0700
					TOTAL Mão de Obra:	4,0700
					VALOR:	37,93
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	37,93

12.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	66,1500	0,4800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,0800	0,5300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5500	1,1200
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	124,7000	124,7000
					TOTAL Material:	126,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89996596	15,7600	45,7000
					TOTAL Mão de Obra:	106,7600
					VALOR:	233,59
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	233,59

12.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,1500	0,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5500	0,6400
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	445,3100	445,3100
					TOTAL Material:	446,1400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41666587	15,7600	38,0900
					TOTAL Mão de Obra:	68,6200

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA

VALOR:	514,76
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	514,76

13.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,00000000	53,4200	53,4200
TOTAL Material:					53,4200
VALOR:					53,42
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					53,42

14.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	16,8500	0,5100
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9200
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,6600	0,5000
12293	ZARCÃO	L	0,12000000	22,1300	2,6600
TOTAL Material:					7,5900
VALOR:					37,00
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					37,00

Mão de Obra	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,78288000	16,7700	13,1300
12395	PINTOR	H	0,78400000	20,7700	16,2800
TOTAL Mão de Obra:					29,4100
VALOR:					37,00
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					37,00

14.2. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

Material	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,19000000	13,0500	2,4800
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,51000000	7,4800	3,8100
TOTAL Material:					6,2900
VALOR:					15,70
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					15,70

Mão de Obra	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,19649000	16,7700	3,3000
12395	PINTOR	H	0,29400000	20,7700	6,1100
TOTAL Mão de Obra:					9,4100
VALOR:					15,70
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					15,70

15.1. C1466 - IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO (M)

Material	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11503	MANTA BUTÍLICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,60000000	55,0400	33,0200
TOTAL Material:					33,0200
VALOR:					3,0500
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					3,0500

Mão de Obra	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,19338667	15,7600	3,0500
TOTAL Mão de Obra:					3,0500
VALOR:					36,07

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE,

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA

VALOR BDI: 0,00
 VALOR COM BDI: 36,07

16.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	7,2400	80,9400
TOTAL Material:					80,9400
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,61700000	16,7700	27,1200
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,86200000	20,7700	38,6700
TOTAL Mão de Obra:					65,7900
VALOR:					146,73
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					146,73

16.2. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA	SINAPI	CJ	4,15000000	2,07	8,59
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,	SINAPI	M2	1,16600000	70,66	82,39
TOTAL Material:					90,98
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	CHI	0,00130000	17,57	0,02
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	CHP	0,00090000	18,46	0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	16,75	1,59
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08382920	23,35	1,96
TOTAL Serviço:					3,59
VALOR:					94,57
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					94,57

16.3. C1598 - LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,20000000	7,2400	30,4100
TOTAL Material:					30,4100
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8600
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,67620000	20,7700	14,0400
TOTAL Mão de Obra:					23,9000
VALOR:					54,31
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					54,31

16.4. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7800	7,1200
12064 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	32,3600	32,3600
TOTAL Material:					39,4800

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,48945556	16,7700	8,2100
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1800
					TOTAL Mão de Obra:	18,3900
					VALOR:	57,87
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	57,87

16.5. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	14,7000	15,1400
1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE	SEINFRA	KG	0,09000000	15,2300	1,3700
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,1200	2,2800
					TOTAL Material:	18,7900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,3200	19,9100
					TOTAL Mão de Obra:	36,3400
					VALOR:	55,13
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	55,13

16.6. 92604 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	12,98000000	10,44	135,51
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,23400000	34,80	8,14
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50	SINAPI	KG	51,30000000	11,00	564,30
					TOTAL Material:	707,95
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	174,77	174,77
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63651000	19,97	12,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32144000	16,75	5,38
					TOTAL Serviço:	192,86
					VALOR:	900,81
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	900,81

16.7. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	-------	-------

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA						
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	227,54	1,59
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	4,33300000	11,27	48,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV. CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	17,57	0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV.	SINAPI	CHP	0,00680000	18,46	0,13
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16539004	19,97	3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10388000	16,75	1,74
TOTAL Material:						50,42
TOTAL Serviço:						5,34
VALOR:						55,76
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						55,76

17.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67664545	15,7600	10,6600
TOTAL Mão de Obra:						10,6600
VALOR:						10,66
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						10,66

1b.1. ADM-OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	5.868,92	5.868,92
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,50000000	14.514,46	7.257,23
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	1,00000000	2.946,84	2.946,84
TOTAL Mão de Obra:						16.072,99
VALOR:						16.072,99
TOTAL PARA 08 MESES:						128.583,92
FRAÇÃO DE 100%:						1.285,84
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						1.285,84

Fortaleza, 19 de Maio de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wescley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.816.983-41

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,1500	0,9900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,2000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
					TOTAL Material:	21,2900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09760000	15,7600	17,3000
					TOTAL Mão de Obra:	37,6500
					VALOR:	58,94
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	58,94

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	66,1500	2,7300
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0800	6,6900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5500	3,4000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6700	31,4900
					TOTAL Material:	44,3100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80320000	15,7600	28,4200
					TOTAL Mão de Obra:	58,9500
					VALOR:	103,26
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	103,26

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
					TOTAL Material:	281,1900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,7600	154,4500
					TOTAL Mão de Obra:	154,4500
					VALOR:	435,64
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	435,64

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3100	10,7100
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,2000
					TOTAL Material:	10,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	16,7700	1,3100
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	20,7700	1,6300
					TOTAL Mão de Obra:	2,9400

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTES: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

VALOR:	13,85
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	13,85

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,1500	51,4600
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,6700	72,1200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					244,5800

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,7600	154,4500
TOTAL Mão de Obra:					154,4500
VALOR:					399,03
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					399,03

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
TOTAL Mão de Obra:					19,8100
VALOR:					19,81
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					19,81

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9800	2,2200
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9800	0,1100
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9800	1,1700
TOTAL Material:					22,9100
VALOR:					22,91
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					22,91

C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,9100	16,3600
TOTAL Equipamento:					16,3600

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	66,1500	58,6900
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5500	161,7000
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,4200	60,5400
TOTAL Material:					280,9300

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,7600	92,6700
TOTAL Mão de Obra:					92,6700
VALOR:					389,96
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					389,96

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,59700000	15,7600	40,9300
TOTAL Mão de Obra:					40,9300
VALOR:					40,93
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					40,93

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					22,87

I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9800	19,3700
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9800	1,7200
TOTAL Material:					43,5000
VALOR:					43,50
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					43,50

I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
TOTAL Material:					55,6240
VALOR:					55,62
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					55,62

I2700 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	54,5100	54,5100
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9800	19,3700
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9800	1,7200
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,9800	29,0500
TOTAL Material:					127,0600
VALOR:					127,06
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					127,06

I2744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					22,87

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

I2743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
TOTAL Material:					55,6240
VALOR:					55,62
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					55,62

I0706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE	SEINFRA	H	1,00000000	54,5100	54,5100
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	0,9800	21,3300
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	0,9800	1,9000
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	0,9800	31,9900
TOTAL Material:					132,1400
VALOR:					132,14
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					132,14

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
TOTAL Mão de Obra:					19,8100
VALOR:					19,81
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					19,81

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,0900	4,2945
TOTAL Material:					4,2945
VALOR:					4,29
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					4,29

I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,2000	4,2000
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9800	8,0800
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9800	0,4700
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,9800	10,2000
TOTAL Material:					42,3600
VALOR:					42,36
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					42,36

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	25,3000
VALOR:	25,30
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	25,30

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9300
TOTAL Material:					85,2400	
VALOR:					85,24	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					85,24	

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0900	110,4300
TOTAL Material:					110,4300	
VALOR:					110,43	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					110,43	

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE	SEINFRA	H	1,00000000	108,2200	108,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9800	55,5200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9800	4,9300
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9800	83,2900
TOTAL Material:					276,7500	
VALOR:					276,75	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					276,75	

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000	
VALOR:					25,30	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					25,30	

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6700
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9800	4,8500
TOTAL Material:					74,3100	
VALOR:					74,31	

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES	
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	74,31

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0900	95,0925
TOTAL Material:					95,0925
VALOR:					95,09
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					95,09

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	93,1900	93,1900
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6700
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9800	4,8500
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9800	67,0000
TOTAL Material:					234,5000
VALOR:					234,50
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					234,50

C3129 - AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO (M3)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00090226	85,2400	0,0800
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00661654	276,7500	1,8300
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155	SEINFRA	H	0,00000000	74,3100	0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155	SEINFRA	H	0,00751880	234,5000	1,7600
TOTAL Equipamento:					3,6700
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01473684	15,7600	0,2300
TOTAL Mão de Obra:					0,2300
VALOR:					3,90
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					3,90

I2724 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					22,87

I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,86660000	0,9800	22,4100
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,9800	1,9900
TOTAL Material:					46,8100

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FUNTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

VALOR:	46,81
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	46,81

I2723 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	4,0900	75,2560
TOTAL Material:					75,2560	
VALOR:					75,26	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					75,26	

I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	73,7500	73,7500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,86660000	0,9800	22,4100
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,9800	1,9900
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	34,29990000	0,9800	33,6100
TOTAL Material:					154,1700	
VALOR:					154,17	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					154,17	

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:					347,7400	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,80100000	15,7600	501,1800
TOTAL Mão de Obra:					501,1800	
VALOR:					848,92	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					848,92	

C4430 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,5500	133,6500
TOTAL Material:					214,0900	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,80100000	15,7600	501,1800
TOTAL Mão de Obra:					501,1800	
VALOR:					715,27	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					715,27	

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,5500	133,6500
TOTAL Material:					214,0900	

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,7600	154,4500
					TOTAL Mão de Obra:	154,4500
					VALOR:	368,54
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	368,54

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5500	160,6000
					TOTAL Material:	241,0400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,80100000	15,7600	501,1800
					TOTAL Mão de Obra:	501,1800
					VALOR:	742,22
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	742,22

I0771 - TALHA MANUAL (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,09560000	0,9800	0,0900
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00920000	0,9800	0,0100
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,05310000	0,9800	0,0500
					TOTAL Material:	0,1500
					VALOR:	0,15
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	0,15

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
					TOTAL Mão de Obra:	22,8700
					VALOR:	22,87
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	22,87

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
					TOTAL Material:	55,6240
					VALOR:	55,62
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	55,62

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	54,5100	54,5100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,9800	17,9500
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,9800	1,9500

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,9800	26,9300
					TOTAL Material:	123,7500
					VALOR:	123,75
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	123,75

C0705 - CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo (T)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,35000000	123,7500	43,3100	
					TOTAL Equipamento:	43,3100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34300000	15,7600	5,4100	
					TOTAL Mão de Obra:	5,4100
					VALOR:	48,72
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	48,72

I2730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700	
					TOTAL Mão de Obra:	22,8700
					VALOR:	22,87
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	22,87

I2729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240	
					TOTAL Material:	55,6240
					VALOR:	55,62
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	55,62

I2703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100	
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	54,5100	54,5100	
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,9800	18,5500	
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,9800	2,0200	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	0,9800	27,8300	
					TOTAL Material:	125,3200
					VALOR:	125,32
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	125,32

C2980 - TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO (T)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	SEINFRA	H	0,22200000	125,3200	27,8200	
					TOTAL Equipamento:	27,8200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,7600	7,7200

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	7,7200
VALOR:	35,54
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	35,54

C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	M3	0,03040000	66,1500	2,0100
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,0800	4,9100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	0,5500	2,5000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	84,00000000	0,5700	47,8800
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN			
TOTAL Material:					57,3000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	H	1,56800000	20,7700	32,5700
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,75567000	15,7600	27,6700
12543 SERVENTE					
TOTAL Mão de Obra:					60,2400
VALOR:					117,54
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					117,54

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,9100	16,3600
TOTAL Equipamento:					16,3600

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	M3	0,91970000	66,1500	60,8400
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5500	139,7000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	0,83600000	72,4200	60,5400
11605 PEDRISCO					
TOTAL Material:					261,0800

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	H	5,88000000	15,7600	92,6700
12543 SERVENTE					
TOTAL Mão de Obra:					92,6700
VALOR:					370,11
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					370,11

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4000
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,0800	1,3200
10441 CAL HIDRATADA					
TOTAL Material:					1,7200

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1800
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,63700000	15,7600	10,0400
12543 SERVENTE					
TOTAL Mão de Obra:					20,2200
VALOR:					21,94
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					21,94

C0194 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA PEN. TRAÇO 1:2:8 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,0800	196,5600
10441 CAL HIDRATADA					

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza CE, 60823-050
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

Wesley de L. Lucia
 Engº Civil - CREA 42082
 CPF: 000.650.823

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,00000000	0,5500	100,1000
					TOTAL Material:	377,1000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,79120000	15,7600	501,0300
					TOTAL Mão de Obra:	501,0300
					VALOR:	878,13
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	878,13

12804 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
					TOTAL Mão de Obra:	25,3000
					VALOR:	25,30
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	25,30

12803 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	4,0900	87,1170
					TOTAL Material:	87,1170
					VALOR:	87,12
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	87,12

10747 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	85,3800	85,3800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	36,78050000	0,9800	36,0400
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,63210000	0,9800	3,5600
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	45,97570000	0,9800	45,0600
					TOTAL Material:	194,8300
					VALOR:	194,83
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	194,83

10773 - TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,32340000	0,9800	0,3200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03120000	0,9800	0,0300
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,17960000	0,9800	0,1800
					TOTAL Material:	0,5300
					VALOR:	0,53
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	0,53

C0703 - CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO (T)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	123,7500	49,5000
					TOTAL Equipamento:	49,5000

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39200000	15,7600	6,1800
					TOTAL Mão de Obra:	6,1800
					VALOR:	55,68
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	55,68

C0293 - ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm (M)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142	SEINFRA	H	0,21000000	194,8300	40,9100
10773	TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	SEINFRA	H	1,61000000	0,5300	0,8500
					TOTAL Equipamento:	41,7600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,57780000	20,3200	32,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,57780000	15,7600	24,8700
					TOTAL Mão de Obra:	56,9300

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	1,07200000	55,6800	59,6900
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	SEINFRA	T	1,07200000	35,5400	38,1000
					TOTAL Serviço:	97,7900
					VALOR:	196,48
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	196,48

C0301 - ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=600mm (M)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,09000000	123,7500	11,1400
10773	TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	SEINFRA	H	0,97000000	0,5300	0,5100
					TOTAL Equipamento:	11,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95060000	20,3200	19,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95060000	15,7600	14,9800
					TOTAL Mão de Obra:	34,3000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	0,42800000	55,6800	23,8300
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	SEINFRA	T	0,42800000	35,5400	15,2100
					TOTAL Serviço:	39,0400
					VALOR:	84,99
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	84,99

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
					TOTAL Material:	347,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,7600	154,4500
					TOTAL Mão de Obra:	154,4500
					VALOR:	502,19
					VALOR BDI:	0,00

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

VALOR COM BDI: 502,19

C2774 - ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1/2" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,47000000	9,3100	32,3100
				TOTAL Material:	32,3100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,67620000	16,7700	11,3400
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,67620000	20,7700	14,0400
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27400000	20,7700	26,4600
				TOTAL Mão de Obra:	51,8400
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	SEINFRA	M3	0,00400000	502,1900	2,0100
				TOTAL Serviço:	2,0100
				VALOR:	86,16
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR COM BDI:	86,16

C0093 - APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0090 APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	85,1600	85,1600
I0272 BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0500	2,0500
				TOTAL Material:	87,2100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6500
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
				TOTAL Mão de Obra:	55,1800
				VALOR:	142,39
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR COM BDI:	142,39

C0327 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	50,6000	151,8000
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,5400	7,6200
I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00000000	63,7000	191,1000
I2162 TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEINFRA	M	3,00000000	70,9800	212,9400
				TOTAL Material:	563,4600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,37000000	16,7700	106,8200
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,37000000	20,7700	132,3000
				TOTAL Mão de Obra:	239,1200
				VALOR:	802,58
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR COM BDI:	802,58

C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	24,6800	25,1700
				TOTAL Material:	25,1700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4500
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2700

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	7,7200
VALOR:	32,89
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	32,89

C1790 - MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)

Material	DESCRICOES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE	SEINFRA	UN	1,00000000	54,3600	54,3600
I0341	CABO COBRE NU 70MM2	SEINFRA	M	3,00000000	48,4100	145,2300
I0850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	109,2000	109,2000
I10254	MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	157,8100	157,8100
I1898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	3,00000000	13,5200	40,5600
TOTAL Material:						507,1600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,84000000	16,7700	131,4800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,84000000	20,7700	162,8400
TOTAL Mão de Obra:						294,3200
VALOR:						801,48
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						801,48

C2060 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Material	DESCRICOES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	71,0000	71,0000
TOTAL Material:						71,0000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
TOTAL Mão de Obra:						55,1800
VALOR:						126,18
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						126,18

C2056 - PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN)

Material	DESCRICOES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I1904	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	2,00000000	6,7600	13,5200
I2215	TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA	SEINFRA	UN	1,00000000	97,3100	97,3100
TOTAL Material:						110,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5300
TOTAL Mão de Obra:						55,1800
VALOR:						166,01
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						166,01

I0581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

Material	DESCRICOES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,4100	22,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,9800	18,5500

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,9800	2,0200
					TOTAL Material:	42,9800
					VALOR:	42,98
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	42,98

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
					TOTAL Mão de Obra:	19,8100
					VALOR:	19,81
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	19,81

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9100
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,1000
					TOTAL Material:	21,4200
					VALOR:	21,42
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	21,42

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,0900	4,6013
					TOTAL Material:	4,6013
					VALOR:	4,60
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	4,60

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,5100	4,5100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9800	1,9100
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9800	0,1000
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9800	1,0000
					TOTAL Material:	26,9300
					VALOR:	26,93
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	26,93

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	85,2400	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	276,7500	3,8400
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155	SEINFRA	H	0,00069444	74,3100	0,0500
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155	SEINFRA	H	0,01319444	234,5000	3,0900
					TOTAL Equipamento:	6,9800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02722222	15,7600	0,4300



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	0,4300
VALOR:	7,41
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	7,41

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					25,30

594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0900
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,5000
TOTAL Material:					55,3800
VALOR:					55,38
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					55,38

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,0900	68,0985
TOTAL Material:					68,0985
VALOR:					68,10
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					68,10

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE	SEINFRA	H	1,00000000	66,7400	66,7400
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9800	28,0900
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9800	2,5000
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9800	42,1300
TOTAL Material:					164,2500
VALOR:					164,25
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					164,25

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					25,30

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9800	142,8200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9800	12,5400
TOTAL Material:						180,1500
VALOR:						180,15
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						180,15

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9800	142,8200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9800	12,5400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9800	190,4300
TOTAL Material:						370,5800
VALOR:						370,58
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						370,58

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
TOTAL Mão de Obra:						19,8100
VALOR:						19,81
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						19,81

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5400
TOTAL Material:						26,0500
VALOR:						26,05
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						26,05

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0900	110,4300
TOTAL Material:						110,4300
VALOR:						110,43
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						110,43

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	108,2200	108,2200

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9800	6,1000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9800	0,5400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9800	5,3400
					TOTAL Material:	139,6100
					VALOR:	139,61
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	139,61

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
					TOTAL Mão de Obra:	19,8100
					VALOR:	19,81
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	19,81

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0600
					TOTAL Material:	32,5100
					VALOR:	32,51
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	32,51

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0900	57,6690
					TOTAL Material:	57,6690
					VALOR:	57,67
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	57,67

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE	SEINFRA	H	1,00000000	56,5200	56,5200
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9800	12,0400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9800	1,0600
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9800	13,3800
					TOTAL Material:	102,4100
					VALOR:	102,41
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	102,41

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,8100	19,8100
					TOTAL Mão de Obra:	19,8100
					VALOR:	19,81
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	19,81

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0700
TOTAL Material:						21,1700
VALOR:						21,17
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						21,17

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ	SEINFRA	H	1,00000000	19,4100	19,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9800	1,6900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9800	0,0700
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9800	0,9400
TOTAL Material:						22,1100
VALOR:						22,11
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						22,11

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,5100	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	102,4100	6,0200
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	21,1700	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	22,1100	3,9000
TOTAL Equipamento:						9,9200

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1400	6,3700
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,5200	1,2800
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,8600	8,0200
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6800	0,0500
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,1100	0,4300
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	600,7400	0,3000
TOTAL Material:						16,4500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05764706	21,8300	1,2600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57647058	15,7600	9,0900
TOTAL Mão de Obra:						10,3500
VALOR:						36,72
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						36,72

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,3800	0,8800
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	164,2500	4,2400
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	180,1500	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	370,5800	15,4400
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	26,0500	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	139,6100	5,8200
TOTAL Equipamento:						26,3800

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26.051,3400	10,4200
					TOTAL Material:	10,4200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20416666	15,7600	3,2200
					TOTAL Mão de Obra:	3,2200
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,7200	40,3900
					TOTAL Serviço:	40,3900
					VALOR:	80,41
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	80,41

1268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	21,4200	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,9300	26,9300
					TOTAL Equipamento:	26,9300
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5500	139,7000
					TOTAL Material:	139,7000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,7600	92,6700
					TOTAL Mão de Obra:	92,6700
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,4100	6,8100
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	80,4100	67,2200
					TOTAL Serviço:	74,0300
					VALOR:	333,33
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	333,33

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,28	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,18
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	0,18

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL Encargos	6,29
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,28	10,28

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

				TOTAL Mão de Obra:		10,28
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18
					VALOR:	16,75
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	16,75

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,0800	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	
					TOTAL Material:	477,7500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,7600	154,4500
					TOTAL Mão de Obra:	154,4500
					VALOR:	632,20
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	632,20

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	66,1500	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,0800	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,5500	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,5700	
					TOTAL Material:	558,8500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,86000000	20,7700	142,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,05814000	15,7600	142,7600
					TOTAL Mão de Obra:	285,2400
					VALOR:	844,09
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	844,09

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,1500	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,0800	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5500	
					TOTAL Material:	6,8900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,7600	12,3600
					TOTAL Mão de Obra:	24,5700
					VALOR:	31,46
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	31,46

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	-------	-------

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	66,1500	46,1700
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,6700	65,5600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
					TOTAL Material:	232,7300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96000000	20,7700	40,7100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,68000000	15,7600	247,1200
					TOTAL Mão de Obra:	287,8300
					VALOR:	520,56
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	520,56

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1300	0,4000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400	0,1100
					TOTAL Material:	0,5100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32340000	20,7700	6,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14700000	15,7600	2,3200
					TOTAL Mão de Obra:	9,0400
					VALOR:	9,55
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	9,55

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1500	1,2000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0100
					TOTAL Material:	4,2100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12700000	15,7600	17,7600
					TOTAL Mão de Obra:	38,1100
					VALOR:	42,32
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	42,32

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66600000	15,7600	26,2600
					TOTAL Mão de Obra:	26,2600
					VALOR:	26,26
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	26,26

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4000
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6800	0,7500
					TOTAL Material:	1,1500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1800

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66640000	15,7600	10,5000
					TOTAL Mão de Obra:	20,6800
					VALOR:	21,83
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	21,83

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE	SINAPI	UN	0,00006400	4.629,20	0,30
TOTAL Equipamento:					0,30
VALOR:					0,30
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					0,30

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE	SINAPI	UN	0,00000760	4.629,20	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04
VALOR:					0,04
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					0,04

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01330000	12,07	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,16
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					0,16

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos					5,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,07	12,07
TOTAL Mão de Obra:					12,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					17,58

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	17,58

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,98000000	17,58	17,23
TOTAL Serviço:					17,57	
VALOR:					17,57	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					17,57	

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE	SINAPI	UN	0,00006000	4.629,20	0,28
TOTAL Equipamento:					0,28	
VALOR:					0,28	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					0,28	

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,	SINAPI	KW/	0,78000000	0,78	0,61
TOTAL Geral:					0,61	
VALOR:					0,61	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					0,61	

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,98000000	17,58	17,23
TOTAL Serviço:					18,46	
VALOR:					18,46	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					18,46	

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	-------	-------

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,00940000	16,90	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	0,16

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83	
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81	
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88	
					TOTAL Encargos	6,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	16,90	16,90	
					TOTAL Mão de Obra:	16,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16	
					TOTAL Serviço:	0,16
					VALOR:	23,35
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	23,35

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA	SINAPI	UN	0,00004000	2.000.518,26	80,02	
					TOTAL Equipamento:	80,02
					VALOR:	80,02
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	80,02

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA	SINAPI	UN	0,00000280	2.000.518,26	5,60	
					TOTAL Equipamento:	5,60
					VALOR:	5,60
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	5,60

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA	SINAPI	UN	0,00000760	2.000.518,26	15,20	
					TOTAL Equipamento:	15,20

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

VALOR:	15,20
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	15,20

95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0,01330000	12,07	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,16
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					0,16

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos					5,35
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	1,00000000	12,07	12,07
TOTAL Mão de Obra:					12,07
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					17,58
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					17,58

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	80,02	80,02
93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	5,60	5,60
93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	15,20	15,20
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,98000000	17,58	17,23
TOTAL Serviço:					118,05
VALOR:					118,05
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					118,05

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA	SINAPI	UN	0,00006430	2.000.518,26	128,63

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES

TOTAL Equipamento:	128,63
VALOR:	128,63
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	128,63

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,	SINAPI	KW/	221,00000000	0,78	172,38
TOTAL Geral:					172,38	
VALOR:					172,38	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					172,38	

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	80,02	80,02
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	5,60	5,60
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	15,20	15,20
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	128,63	128,63
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	1,00000000	172,38	172,38
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,98000000	17,58	17,23
TOTAL Serviço:					419,06	
VALOR:					419,06	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					419,06	

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,00940000	14,48	0,14
TOTAL Mão de Obra:					0,14	
VALOR:					0,14	
VALOR BDI:					0,00	
VALOR COM BDI:					0,14	

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos					5,35	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	-------	-------

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSICAO ANALITICA AUXILIARES						
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	1,00000000	14,48	14,48
					TOTAL Mão de Obra:	14,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14
					VALOR:	19,97
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	19,97

92255 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
0011964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	12,00000000	2,93	35,16
					TOTAL Material:	35,16
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	CHI	0,15700000	118,05	18,53
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	CHP	0,11330000	419,06	47,48
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50194000	19,97	49,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41120000	16,75	23,64
					TOTAL Serviço:	139,61
					VALOR:	174,77
					VALOR BDI:	0,00
					VALOR COM BDI:	174,77

Fortaleza, 19 de Maio de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO


EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI=	24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza, 19 de Maio de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


 Wendel Wescley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


 Rafael de Sa Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60222-950 Wesley de L. Luciano

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

Engº Civil - CREA-CE: 42082-D

Página 73 de 75 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

CPF: 000.650.823-54



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE

FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

ENCARGOS SOCIAIS			
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%

Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Fortaleza, 19 de Maio de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesclley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.
 PREFEITURA SENADOR POMPEU-CE
 FONTE: SEINFRA 27.1 / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												Total parcela			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	100,00%							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	165.224,50	100,00%													100,00%	165.224,50	
2	MOVIMENTO DE TERRA	262.182,26	100,00%														100,00%	262.182,26
3	INFRAESTRUTURA	293.896,26	30,00%	70,00%													100,00%	293.896,26
4	SUPERESTRUTURA	579.143,43	88.168,86	205.727,38	50,00%	289.571,72	50,00%	289.571,72	70,00%	30,00%	84.491,19						100,00%	579.143,43
5	ALVENARIA	281.637,30				197.146,11											80,00%	281.637,30
6	REVESTIMENTOS	143.646,10															114.916,88	143.646,10
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	123.481,83															40,00%	123.481,83
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	52.770,34															40,00%	52.770,34
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	190.677,79															76.271,12	190.677,79
10	INCÊNDIO	134.906,92															40,00%	134.906,92
11	PISOS	749.266,40															53.962,77	749.266,40
12	ESQUADRIAS	77.234,18															10,00%	77.234,18
13	FORRO	8.989,51															30,00%	8.989,51
14	PINTURA	45.956,42															100,00%	45.956,42
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.404,87															100,00%	17.404,87
16	COBERTURA	1.085.736,76															30,00%	1.085.736,76
17	DIVERSOS	41.116,83															325.721,03	41.116,83
18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	160.113,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	160.113,00	
		4.413.384,70	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	20.014,13	100,00%	4.413.384,70	
			535.589,76	515.313,22	524.136,82	505.192,98	604.162,11	570.515,07	580.445,68	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05	598.069,05
			535.589,76	1.050.902,99	1.575.039,81	2.080.192,79	2.684.354,90	3.254.869,97	3.815.315,65	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	4.413.384,70	

Fortaleza, 19 de Maio de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de sa Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e /ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **RAFAEL DE SÁ CRUZ**
NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**
ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**
PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**
RG: **2002009032646 SSP-CE**
CPF: **014.815.983-41**

DOMICÍLIO: **RUA CAPITÃO GUTEMBERG, N° 950 –**
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
CIDADE: **FORTALEZA**
UF: **CEARÁ**

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO S/A
AGENCIA: **0607 – ASSEMBLÉIA.**
CONTA: **14.314-6.**
GERÊNCIA: **AMANDA REIS.**
CONTATOS: **085 – 99433 – 3180 / 085 3304 6704.**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: **1977 – SHOPPING VIA SUL.**
OPERAÇÃO: **003.**
CONTA: **3274 – 3.**
GERÊNCIA: **ADRIANA SOARES ALCANTARA.**
CONTATOS: **085 3277 1419 / 085 3277 1430.**

Fortaleza, CE, 19 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS FIEEL
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41