



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 28/06/2022	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,06%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:						37,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	11,21	39,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,01	1,32
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	1,34	4,69
00004481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,33000000	26,82	38,33
TOTAL MATERIAL:						83,98

VALOR: 121,12

ADMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

		FONTE	MES			
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,04	14514,46	580,58
3590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,24	5868,92	1408,54

TOTAL SIMPLES	1989,12
TOTAL SIMPLES PARA 3 MESES	5967,36
FRAÇÃO PARA 100%	59,67
BDI 24,52%	14,63
TOTAL GERAL	74,3
PERCENTUAL DA AD. EM RELAÇÃO À OBRA	3,54%

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-89 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



OBRA: PROJETO DA REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE: %



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE	MES	0,00	3.568,72	0,00
18599	APONTADOR	MES	0,00	3.558,82	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MES	0,00	2.806,47	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	0,00	2.806,47	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATORIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MES	0,00	4.914,58	0,00
18601	CADISTA	MES	0,00	170,00	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxME	0,00	4.715,08	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MES	0,24	5.868,92	1408,54
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	0,00	4.823,00	0,00
18602	ENFERMEIRO	MES	0,00	18.382,82	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	MES	0,04	14.514,46	580,58
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,00	18.382,82	0,00
18583	ENGENHEIRO PLENO	MES	0,00	23.218,26	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	MES	0,00	26.475,01	0,00
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	MES	0,00	2.850,00	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	UNxME	0,00	6.129,39	0,00
18597	GERENTE ADM FINANCEIRO	MES	0,00	15,00	0,00
18611	IMPRESSORA	MES	0,00	100,00	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MES	0,00	4.397,45	0,00
18594	LABORATORISTA	MES	0,00	11.261,25	0,00
18589	MEDICO TRABALHO	MES	0,00	3.098,10	0,00
18603	MOTORISTA	MES	0,00	4.368,18	0,00
18593	NIVELADOR	UNxME	0,00	320,00	0,00
18612	PLOTTER	MES	0,00	2.514,24	0,00
18604	SERVENTE	MES	0,00	6.042,02	0,00
18587	TECNICO NIVEL MEDIO	MES	0,00	4.523,09	0,00
18588	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	MES	0,00	5.247,69	0,00
18592	TOPOGRAFO	UNxME	0,00	230,00	0,00
18614	TELEFONE MOVEL	UNxME	0,00	6.440,00	0,00
18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	UNxMES	0,00	2.945,54	0,00
18617	VIGIA	M3	0,00	4,63	0,00
12294	AGUA	M3	0,00	0,77	0,00
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00		

TOTAL SIMPLES:	1989,12
TOTAL PARA 3 MESES	5967,36
FRACÃO DE 100%	59,87
BDI: 24,52%	14,83
TOTAL GERAL	74,30

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-75 / CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA:	29/08/2022	BDI: 24	REF.:
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	47,76%
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	3021/09 COM DESONERAÇÃO		06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		10/2021
					0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.033,92	100,00% 28.033,92			100,00% 28.033,92
2	COBERTURA	135.728,79	20,00% 27.145,76	40,00% 54.291,52	40,00% 54.291,51	100,00% 135.728,79
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.157,10			100,00% 8.157,10	100,00% 8.157,10
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.430,00	30,03% 2.231,23	32,97% 2.449,67	37,00% 2.749,10	100,00% 7.430,00
		179.348,81	57.410,91	56.741,19	65.197,71	179.348,81
			57.410,91	114.152,10	179.348,81	

DIEGO VENANCIO RIBEIRO MASCARENHA
CPE: 054.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.392.893-70
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA:	28/09/2022	BDI: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021.09 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,70%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICITACIONAL Nº 07717
Fis
M
Rubric

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.787.893-66 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten signatures and marks)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA:	28/06/2022	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ. MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	10/2021
				0,00%	0,00%	

9718
Fls m
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSOU SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO- ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CRFA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará

CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466

Email: telaservicos@hotmail.com

Email: pegadamixservicos@hotmail.com

SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000

CNPJ nº 16.741.477/0001-68; Fone: (88) 9 9946-3466

telaservicos@hotmail.com

CARIÚS - CEARÁ

CARTA PROPOSTA

Cariús-CE, 30 de Junho de 2022.

À
Prefeitura Municipal de SENADOR POMPEU - Ceará
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

Prezados,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 206.810,57 (DUZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de acordo com edital.

Declaramos que no preço global ofertado para realização dos serviços, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; seguros, incluindo os de danos contra terceiros; e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no Orçamento Básico, anexo ao presente instrumento convocatório

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ROMILTON DA SILVA BARBOSA**, portador da Cédula de Identidade n.º 2001024006989 expedida pela SSPDS/CE e CPF n.º 017.905.213-60, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratuais, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

CNPJ Nº 16.741.477/0001-68

ROMILTON DA SILVA BARBOSA

CPF n.º 017.905.213-60

Sócio Administrador

Tela Serviços e Eventos Ltda. ME

CNPJ nº 16.741.477/0001-68

Rômulo Souza Aquino

CAU nº A161896-2

Responsável Técnico





TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466

Email: telaserventoshotmail.com

Email: pegadamixservicos@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU – CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022



DECLARAÇÃO

A EMPRESA **TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME**, CNPJ Nº 16.741.477/0001-68, COM SEDE A RUA SÃO JOSÉ Nº 78, BAIRRO VILA NOVA, CARIÚS-CE, **DECLARA**, QUE TEM DISPONIBILIDADE NO ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS, RELATIVAS ÀS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME A SEGUIR:

1 – INSTALAÇÕES

- ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTE E SALA TÉCNICA, LOCALIZADOS NO IMÓVEL À RUA SÃO JOSÉ Nº 78, BAIRRO VILA NOVA, CARIÚS-CE.
- SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 78, BAIRRO VILA NOVA, CARIÚS-CE.

2 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- UMA (01) F 4000, ANO FAB/MOD. 09/10;
- UM (01) CAMINHÃO/CAÇAMBA FORD/700, ANO/MODELO 1977, CAP. 5,00T;
- UMA (01) CAMIONETA PICK-UP, MODELO FIAT/STRADA, ANO DE FABRICAÇÃO 2013;
- UMA (01) CAMIONETA PICK-UP, MODELO FIAT/STRADA, ANO DE FABRICAÇÃO 2019;
- UMA (01) RETROESCAVADEIRA CASE 580M;
- UMA (01) VAN, ANO FABRICAÇÃO 2015/2016.
- UMA (01) MOTO CG BROZ 160, ANO FABRICAÇÃO 2018.
- FERRAMENTAS DIVERSAS COMO: PÁS, ENXADAS, CARRINHOS DE MÃO, PICARETAS, LAVANCAS, BETONEIRA, ANDAIMES, COMPRESSORES, FURADEIRAS DE PRESSÃO, ECT...

3 – PESSOAL TÉCNICO

- ROMILTON DA SILVA BARBOSA: SÓCIO-ADMINISTRADOR
SETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO/SETOR GERAL DE OBRAS
- RÔMULO SOUZA AQUINO: ARQUITETO E URBANISTA
DIRETOR DA SALA TÉCNICA/ ORÇAMENTO, PROJETOS E EQUIPE DE OBRAS
- WELLINGTON FRANCISCO DE LIMA: SÓCIO
DIGITADOR/ SETOR PESSOAL E ADMINISTRATIVO/ ALMOXARIFADO.

CARIÚS - CEARÁ, 30 de Junho de 2022.

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

CNPJ Nº 16.741.477/0001-68

ROMILTON DA SILVA BARBOSA

CPF n.º 017.905.213-60

Sócio Administrador

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará

CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466

Email: telaservent@hotmai.com

Email: pegadamixservicos@hotmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU – CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

A EMPRESA TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME, CNPJ Nº 16.741.477/0001-68, COM SEDE A RUA SÃO JOSÉ Nº 78, BAIRRO VILA NOVA, CARIÚS-CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ROMILTON DA SILVA BARBOSA, portador da Cédula de Identidade n.º 2001024006989 expedida pela SSPDS/CE e CPF n.º 017.905.213-60, DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022 que:

- Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de SENADOR POMPEU, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de SENADOR POMPEU, Estado do Ceará, que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressaltando-se o direito recursal, bem como de que recebi todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.
- Que inexistente qualquer impedimento de licitar com a administração pública Federal, Estadual e Municipal, e que inexistente fato superveniente ao Registro Cadastral impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
- Que tem ciência dos sobre a forma de comunicação dos atos do processo.
- Que não possui em meu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
- Que visitei os locais onde serão executados os serviços, e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras objeto da licitação em epígrafe, estudando "in loco" o grau de complexidade construtiva, as metodologias e soluções de engenharia, localização de jazidas, quantificação e qualificação dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localização de canteiros para instalações necessárias à execução da obra acima citada.
- Que o Sr. RÔMULO SOUZA AQUINO, CAU Nº A161896-2, Arquiteto e Urbanista, é o responsável técnico da empresa, detentor dos atestados de responsabilidade técnica para execução dos serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, é o responsável técnico da empresa, detentor dos atestados de responsabilidade técnica para execução dos serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
- Que a licitação atendeu as formalidades e aos requisitos dispostos na legislação vigente, inclusive quanto à forma de publicação.
- DECLARO**, para os devidos fins, que a empresa TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME, CNPJ Nº 16.741.477/0001-68, com sede a Rua São José nº 78, Bairro Vila Nova, Cariús-CE, se enquadra como pessoa jurídica sujeita ao regime tributário de que trata a Lei Complementar no 123, de 2006.

Eu, ROMILTON DA SILVA BARBOSA, brasileiro, natural de Cariús/CE, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na Rua Beira Rio, 26, Centro, na cidade de Cariús/CE, CEP: 63530-000, portador da Cédula de Identidade n.º 2001024006989 expedida pela SSPDS/CE e CPF n.º 017.905.213-60, na qualidade de representante legal da empresa, DECLARO, estar ciente de que a falsidade na prestação desta informação o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cariús-CE, 30 de Junho de 2022.

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

CNPJ Nº 16.741.477/0001-68

ROMILTON DA SILVA BARBOSA

CPF n.º 017.905.213-60

Sócio Administrador



TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466

Email: telaserventos@hotmail.com

Email: pegadamixservicos@hotmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU – CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

DECLARAÇÃO DE VISITA

EU, RÔMULO SOUZA AQUINO, CAU Nº A161896-2, Arquiteto e Urbanista, responsável técnico pela Empresa TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME, CNPJ Nº 16.741.477/0001-68, com sede a Rua São José nº 78, Bairro Vila Nova, Cariús-CE, DECLARO, que visitei os locais onde serão executados os serviços, e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras objeto da licitação em epígrafe, estudando “in loco” o grau de complexidade construtiva, as metodologias e soluções de engenharia, localização de jazidas, quantificação e qualificação dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localização de canteiros para instalações necessárias à execução da obra

COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

EU, RÔMULO SOUZA AQUINO, CAU Nº A161896-2, Arquiteto e Urbanista, responsável técnico pela Empresa TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME, CNPJ Nº 16.741.477/0001-68, com sede a Rua São José nº 78, Bairro Vila Nova, Cariús-CE, AUTORIZO ainda, a inclusão do meu nome para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar permanentemente, a serviço da proponente, das obras acima citada, nos termos do Edital em referência.

Cariús-CE, 30 de Junho de 2022.

Tela Serviços e Eventos Ltda. ME

CNPJ nº 16.741.477/0001-68

Rômulo Souza Aquino

CAU nº A161896-2

CPF Nº 603.250.663-02

Responsável Técnico



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
 LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 FONTE VERSÃO
 SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
 SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
 BDI: 24,52%

HORA MÊS REF.
 83,85% 47,76% 05/2021
 83,85% 47,76% 10/2021

Pianilha Orçamentária Analítica

							28.505,88	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						Total	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	147,94	147,94	
Insumo	10537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	34,55	35,24	
Insumo	11725 SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,08	2,26	
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,24	55,08	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,0000000	15,55	31,10	
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	24,26	24,26	
				MO sem LS =>	31,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	31,10
				Valor do BDI =>	36,27	Valor com BDI =>		184,21
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.210,52

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1052 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	24,50	24,50	
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	16,77	21,80	
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	20,77	2,70	
				MO sem LS =>	24,50	LS =>	0,00 MO com LS =>	24,50
				Valor do BDI =>	6,01	Valor com BDI =>		30,51
					Quant. =>	602,0000000	Preço Total =>	18.367,02

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	10,58	10,58	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,6000000	15,55	9,33	
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0600000	20,77	1,25	
				MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	2,59	Valor com BDI =>		13,17
					Quant. =>	602,0000000	Preço Total =>	7.928,34

2	COBERTURA						162.929,57	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	COMP. Próprio AEO	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA	Material	m²	1,0000000	150,97	150,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	37,02	Valor com BDI =>		187,99
					Quant. =>	602,0000000	Preço Total =>	113.169,98

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4462 SEINFRA	TELHA CERÂMICA	TELHAS	m²	1,0000000	62,72	62,72



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
FONTE VERSÃO
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
BDI.: 24,52%

HORA MÊS REF.
83,85% 47,76% 05/2021
83,85% 47,76% 10/2021

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	12391 SEINFRA PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	20,77	22,85	
Insumo	12543 SEINFRA SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	15,55	17,11	
Insumo	12045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	33,0000000	0,69	22,77	
		MO sem LS =>	39,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,96
		Valor do BDI =>	15,38			Valor com BDI =>	78,10
				Quant. =>	602,0000000	Preço Total =>	47.016,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	TELHAS	M	1,0000000	11,91	11,91
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,3240000	0,54	0,17
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m²	0,0025000	72,53	0,18
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,3240000	1,07	0,35
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3200000	15,55	4,98
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,77	6,23
		MO sem LS =>	11,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,21
		Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	14,83
				Quant. =>	103,2300000	Preço Total =>	1.530,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C4463 SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	TELHAS	M	1,0000000	26,32	26,32
Composição Auxiliar	C0200 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0020000	495,99	0,99
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	15,55	7,78
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	20,77	10,39
Insumo	10926 SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	Material	UN	3,0000000	2,39	7,17
		MO sem LS =>	18,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,48
		Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	32,77
				Quant. =>	37,0000000	Preço Total =>	1.212,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C1628 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	10,89	10,89
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	15,55	10,89
		MO sem LS =>	10,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,89
		Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	13,56
				Quant. =>	602,0000000	Preço Total =>	8.163,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					7.212,00



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
 LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 FONTE VERSÃO
 SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
 SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
 BDI.: 24,52%

HORA	MÊS	REF.
83,85%	47,76%	05/2021
83,85%	47,76%	10/2021

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	COMP. Próprio AEP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Serviços	%	1,0000000	57,92	57,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,20		Valor com BDI =>		72,12
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	7.212,00

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
 Abertura da Licitação 06/07/2022 09:00
 Número do Processo Licitatório SE-TP003/2022

Total sem BDI	166.085,91
Total do BDI	40.724,66
Total Geral	206.810,57



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
FONTE: VERSÃO
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
BDI.: 24,52%



ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MÊS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	TOTAL	16,80	16,80
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	44,41	16,46
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DÉPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL	14,73	11,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL	7,91	3,12
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		83,85	47,76

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
FONTE VERSÃO
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
BDI.: 24,52%

HORA 83,85%
MÊS 47,76%
REF 05/2021
47,76% 10/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	%
Benefício			
S + G	Garantia/seguros		0,80
L	Lucro		6,16
	TOTAL		6,96

Despesas Indiretas

AC	Administração central		3,00
DF	Despesas financeiras		0,59
R	Riscos		0,97
	TOTAL		4,56

I	Impostos		
	COFINS		3,00
	ISS		2,00
	PIS		0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50
			10,15

	BDI =	24,52%
--	--------------	---------------

FÓRMULA: $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
FONTE VERSÃO
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO
BDI.: 24,52%

HORA MÊS REF.
83,85% 47,76% 05/2021
83,85% 47,76% 10/2021

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					28.505,88	13,78 %
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12,00	147,94	184,21	2.210,52	1,07 %
1.2	C1052 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	602,00	24,50	30,51	18.367,02	8,88 %
1.3	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	602,00	10,58	13,17	7.928,34	3,83 %
		COBERTURA					162.929,57	78,78 %
2.1	COMP. Próprio AEO	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA	m²	602,00	150,97	187,99	113.169,98	54,72 %
2.2	C4462 SEINFRA	TELHA CERÂMICA	m²	602,00	62,72	78,10	47.016,20	22,73 %
2.3	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	103,23	11,91	14,83	1.530,90	0,74 %
2.4	C4463 SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	37,00	26,32	32,77	1.212,49	0,59 %
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8.163,12	3,95 %
3.1	C1628 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	602,00	10,89	13,56	8.163,12	3,95 %
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					7.212,00	3,49 %
4.1	COMP. Próprio AEP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	57,92	72,12	7.212,00	3,49 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 06/07/2022 09:00
Número do Processo Licitatório SE-TP003/2022

Total sem BDI 166.085,91
Total do BDI 40.724,66
Total Geral 206.810,57



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA

LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

FONTES	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	10/2021
BDI.: 24,52%				

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 28.505,88	100,00% 28.505,88		
2	COBERTURA	100,00% 162.929,57	20,00% 32.585,91	40,00% 65.171,83	40,00% 65.171,83
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.163,12			100,00% 8.163,12
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 7.212,00	30,03% 2.165,76	32,97% 2.377,80	37,00% 2.668,44
Porcentagem			30,59%	32,66%	36,75%
Custo			63.257,56	67.549,62	76.003,39
Porcentagem Acumulado			30,59%	63,25%	100,0%
Custo Acumulado			63.257,55	130.807,18	206.810,57



OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1º ETAPA
LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM FO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
FONTE VERSÃO HORA MÊS REF.
SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI: 09/2021 C/ DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021
BDI.: 24,52%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.505,88	13,78 %
2	COBERTURA	162.929,57	78,78 %
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.163,12	3,95 %
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.212,00	3,49 %

Tipo de Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Total sem BDI	166.085,91
Abertura da Licitação	06/07/2022 09:00	Total do BDI	40.724,66
Número do Processo Licitatório	SE-TP003/2022	Total Geral	206.810,57

PROPOSTA DE PREÇOS

MILHÃ – CEARÁ, 06 DE JULHO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°. SE-TP003/2022.

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta referente ao objeto do Edital de Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°. SE-TP003/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV|QOS'DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1a ETAPA NO SITIO HISTORICO DO PATU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE.,** conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 209.090,09 (duzentos e nove mil, noventa reais e nove centavos)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). TACYO CHRISTIANNO SANTIAGO DA SILVA, portador(a) da carteira de Identidade RG n° 2003021094670 e CPF n° 019.336.443-38, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**. Corridos a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



TACYO CHRISTIANNO SANTIAGO DA SILVA – EIRELI

CNPJ.: 10.787.147/0001-27

TACYO CHRISTIANNO SANTIAGO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27



Telefone
(88) 9.9654-7711



E-mail
cristianocasas@hotmail.com




Endereço
Rua Gervasio Moreira, 795-A - Padre Cicero - Milhã-Ceará




CNPJ: 10.787.147/0001-27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2732
Fls 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SITIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO	2021/09 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	04/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	10/2021
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						27.959,54
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	183,33	2.199,96
1.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	602,00	29,88	17.987,76
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	602,00	12,91	7.771,82
2	COBERTURA						165.699,97
2.1	CP-C4460-1	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERAMICA		M2	602,00	193,67	116.589,34
2.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	602,00	77,10	46.414,20
2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	103,23	14,54	1.500,96
2.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	37,00	32,31	1.195,47
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.000,58
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	602,00	13,29	8.000,58
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.430,00
4.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	74,30	7.430,00
						VALOR BDI TOTAL:	41.171,47
						VALOR ORÇAMENTO:	167.918,62
						VALOR TOTAL:	209.090,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO			2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022	
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400	30,4800
TOTAL MAO DE OBRA:						30,4800

MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5200	35,2104
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2400	24,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2300	55,0350
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0700	2,2605
TOTAL MATERIAL:						116,7459
VALOR:						147,23

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,4300	21,3590
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,3500	2,6455
TOTAL MAO DE OBRA:						24,0045
VALOR:						24,00


1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,3500	1,2210
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2400	9,1440
TOTAL MAO DE OBRA:						10,3650
VALOR:						10,37

2.1. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERAMICA (M2)						
VALOR:						155,53

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,3500	22,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,2400	16,7640
TOTAL MAO DE OBRA:						39,1490
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6900	22,7700
TOTAL MATERIAL:						22,7700
VALOR:						61,92

Antônio Francielton M. Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 061971969-9
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÙ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO			2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022	
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,2400	4,8768
TOTAL MAO DE OBRA:						10,9818

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	72,4800	0,1812
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0700	0,3467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5400	0,1750
TOTAL MATERIAL:						0,7029
VALOR:						11,68

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,3500	10,1750
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,2400	7,6200
TOTAL MAO DE OBRA:						17,7950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,3900	7,1700
TOTAL MATERIAL:						7,1700

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	492,8400	0,9857
TOTAL SERVICIO:						0,9857
VALOR:						25,95

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2400	10,6680
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6680
VALOR:						10,67


4.1. PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR:						59,67
---------------	--	--	--	--	--	--------------


Antônio Francelliton M. Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE n 061971969-9
 CPF 051.275.453-57


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

2335
Fis
W
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SITIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	


CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERAMICA (M2)

VALOR: 155,53

PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR: 59,67

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
9736
Fis
M
Rubrica

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAFI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.959,54	100,00 %			100,00 %
			27.959,54			27.959,54
2	COBERTURA	165.699,97	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			33.139,99	66.279,99	66.279,99	165.699,97
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.000,58			100,00 %	100,00 %
					8.000,58	8.000,58
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.430,00	30,03 %	32,97 %	37,00 %	100,00 %
			2.231,23	2.449,67	2.749,10	7.430,00
		209.090,09	63.330,76	68.729,66	77.029,67	209.090,09
			63.330,76	132.060,42	209.090,09	209.090,09

Antônio Francisco M. Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 061971969-9
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

2737
Fls
M
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA :	06/07/2022	BDI : 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	BEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
L	Lucro	6,16
S + G	Garantia/seguros	0,80
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antônio Francielton M. Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 061971989-9
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
333Y
CFIS
Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA :	06/07/2022	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SITIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43


Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

Antônio Franciellton M. Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 081971969-9
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2739
Fls 14
Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA :	06/07/2022	BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÙ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO			2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022	
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Antônio Franciellton M. Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 061971969-9
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2740
FIS
M
Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA :	06/07/2022	BDI : 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SITIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO:			2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022	
		SINAPI:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

Antônio Francisco M. Mogueira
Engenheiro Civil
CREA-CE n 061971989-9
CPF 051.275.453-57

CNPJ: 10.787.147/0001-27
TCS da Silva
CONSTRUÇÕES EIRELI



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07

RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE


Email: garabelojuniorme@gmail.com

FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE.TP003/2022

SENADOR POMPEU- CE



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU -CE

TOMADA DE PREÇOS Nº SE.TP003/2022

Prezados Senhores,

A empresa G. A. RABELO JUNIOR – ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 23549313000107, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **SE.TP003/2022**. Que até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório: Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Pelo que, por será expressão da verdade.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	R\$ ORÇADO
01	01	SERVIÇO	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	R\$ 208.773,54

VALOR GLOBAL: R\$ 208.773,54 (Duzentos e Oito Mil Setecentos e Setenta e Três reais e Cinquenta e Quatro centavos)


PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.


PROponente: G. A. RABELO JUNIOR – ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
ENDEREÇO: RUA PRAÇA MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE – CE
CEP: 63620-000
FONE: (88) 99695-8162
BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 5456
CONTA CORRENTE: 00060453


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 05107751369
RG: 2007005071761

SOLONÓPOLE – CE 06-07-2022

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF 05107751369


Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1742
Fis M

OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022	BDI : 24,52%
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FORTE	VERSÃO RUB
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						28.350,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	171,28	2.055,36
1.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	602,00	30,51	18.367,02
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	602,00	13,17	7.928,34
2	COBERTURA						164.835,72
2.1	CP-C4460-1	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERAMICA		M2	602,00	193,67	116.589,34
2.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	602,00	75,65	45.541,30
2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	103,23	14,76	1.523,67
2.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	37,00	31,93	1.181,41
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.157,10
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	602,00	13,55	8.157,10
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.430,00
4.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	74,30	7.430,00
						VALOR BDI TOTAL:	41.115,50
						VALOR ORÇAMENTO:	167.658,04
						VALOR TOTAL:	208.773,54
Duzentos e Oito Mil Setecentos e Setenta e Três reais e Cinquenta e Quatro centavos							

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 05107751369
 RG: 2007005071761

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA N° 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
 Eng° Civil
 CREA 4682 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 06/07/2022	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SEINAPI	MES
		2021/09 COM DESONERAÇÃO	REF.
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,48	32,11
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,10	22,10
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,15	50,18
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,75	2,06
TOTAL MATERIAL:						106,45
VALOR:						137,55

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:						24,50
VALOR:						24,50

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,77	1,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:						10,58
VALOR:						10,58

2.1. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/TELHA CERAMICA (M2)

VALOR:	155,53
---------------	---------------

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
TOTAL MAO DE OBRA:						39,96

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,63	20,79
TOTAL MATERIAL:						20,79
VALOR:						60,75

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 06/07/2022	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,55	4,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,21

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	66,09	0,17
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,97	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,50	0,16
TOTAL MATERIAL:					0,64	
VALOR:					11,85	

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL MAO DE OBRA:						18,17

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,18	6,54
TOTAL MATERIAL:						6,54

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	466,24	0,93
TOTAL SERVICIO:						0,93
VALOR:						25,64

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL MAO DE OBRA:						10,89
VALOR:						10,88


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 06407751169
 RG: 206706941784

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 0850.731-D

Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

4.1. PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR:	59,67
---------------	--------------



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

27/11/2021
M
Subscrição

OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 06/07/2022	BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HDRA	MES
		83,85%	47,76%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		05/2021	
		10/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.350,72	100,00 %			100,00 %
			28.350,72			28.350,72
2	COBERTURA	164.835,72	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			32.967,14	65.934,29	65.934,29	164.835,72
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.157,10			100,00 %	100,00 %
					8.157,10	8.157,10
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.430,00	30,03 %	32,97 %	37,00 %	100,00 %
			2.231,23	2.449,67	2.749,10	7.430,00
		208.773,54	63.549,09	68.383,96	76.840,49	208.773,54
			63.549,09	131.933,05	208.773,54	208.773,54

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 05107/51369
 RG: 2007005071761

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022	BDI : 24,52%			
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF:05107751369
 RG: 2007005071761


Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D



Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 06/07/2022		BDI : 24,52%		
DESCRIÇÃO:	[C] REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ - MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 05107751369
 RG: 2007005071761

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
TOMADA DE PREÇOS N° SE-003/2022
DATA: 06 DE JUNHO DE 2022 ÀS 09:00**



CARTA PROPOSTA

MOMBAÇA, 06 DE JULHO DE 2022

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N ° TP003/2022/2022

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à Tomada de Preços em referência, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE** pelo valor global **R\$ 193.626,52 CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**. Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços.

ITENS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VALOR – R\$	
		UND.	GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	MÊS	R\$193.626, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
VALOR GLOBAL – R\$ R\$193.626, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			

Proponente: REAL SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Cel. José Aderaldo – 131 – Centro – Mombaça – CE – CEP: 63.610-000

CNPJ: 37.452.665/0001-46

Validade da Proposta: **60 (SESSENTA) dias**

Prazo de execução do objeto: 150 DIAS

Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 862.168.083-87
RG: 2007.088.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

REAL SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 37.452.665/0001-46
DELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
Engenheiro Civil/Eletricista
RNP: 12672247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.343,04	14,64
2	COBERTURA	150.587,38	77,77
3	SERVIÇOS CPMPLEMENTARES	8.157,10	4,21
4	ADMINITRAÇÃO DA OBRA	6.539,00	3,38
		VALOR BDI TOTAL:	38.125,84 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	155.500,68
		VALOR TOTAL:	193.626,52

Cento e Noventa e Três Mil Seiscentos e Vinte e Seis reais e Cinquenta e Dois centavos

Delfano Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.983-07
RG: 2907.888.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

João Pereira da Silva
Engenheiro Civil/Eletricista
CRP: 04.120.72247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						28.343,04
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	170,64	2.047,68
1.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	602,00	30,51	18.367,02
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	602,00	13,17	7.928,34
2	COBERTURA						150.587,38
2.1	COMP-79841768	MADEIRAMENTO MAÇARANDURA P/ TELHA CERÂMICAS	PRÓPRIA	M2	602,00	170,43	102.598,86
2.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	602,00	75,23	45.288,46
2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	103,23	14,74	1.521,61
2.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	37,00	31,85	1.178,45
	SERVIÇOS CPMPLEMENTARES						8.157,10
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	602,00	13,55	8.157,10
4	ADMINITRAÇÃO DA OBRA						6.539,00
4.1	COMP-42065663	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	65,39	6.539,00
						VALOR BDI TOTAL:	38.125,84
						VALOR ORÇAMENTO:	155.500,68
						VALOR TOTAL:	193.626,52
Cento e Noventa e Três Mil Seiscentos e Vinte e Seis reais e Cinquenta e Dois centavos							

Deltane Ferreira de Almeida
CPF: 052.160.083-87
RG: 2007 088 332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
Engenheiro Civil/Eletricista
RNP 0100002247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,32	31,95
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,99	21,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,10	49,95
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,68	2,05
TOTAL MATERIAL:						105,94
VALOR:						137,04

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:						24,50
VALOR:						24,50

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,77	1,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:						10,58
VALOR:						10,58

2.1. COMP-79841768 - MADEIRAMENTO MAÇARANDURA P/ TELHA CERÂMICAS (M2)

VALOR: 136,87

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
TOTAL MAO DE OBRA:						39,96

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,62	20,46
TOTAL MATERIAL:						20,46
VALOR:						60,42

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Dolland Ferreira da Almeida
 CPE: 06.158.24.107
 RG: 2007.088.332.1
 INSCRIÇÃO

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil Eletricista
 CRP: 06.12672247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,55	4,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,21

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	65,75	0,16
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,97	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,49	0,16
TOTAL MATERIAL:						0,63
VALOR:						11,84

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL MAO DE OBRA:						18,17

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,16	6,48
TOTAL MATERIAL:						6,48

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	464,25	0,93
TOTAL SERVICIO:						0,93
VALOR:						25,58

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL MAO DE OBRA:						10,89
VALOR:						10,88

4.1. COMP-42065663 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR:	52,51
---------------	--------------

Dellane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.082-07
 RG: 2907.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612672247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP-79841768 - MADEIRAMENTO MAÇARANDURA P/ TELHA CERÂMICAS (M2)

VALOR: 136,87

COMP-42065663 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR: 52,51

Dellano Ferreira de Almeida
CPF: 052.160.083-07
RG: 2007 068 332-1
SÓCIO ADMINISTRADOR

Levi Pereira da Silva
Engenheiro Civil (Especialista)
RNP 02.672.247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU- CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.343,04	100,00 %			100,00 %
			28.343,04			28.343,04
2	COBERTURA	150.587,38	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			30.117,48	60.234,95	60.234,95	150.587,38
3	SERVIÇOS CPMPLEMENTARES	8.157,10			100,00 %	100,00 %
					8.157,10	8.157,10
4	ADMINITRAÇÃO DA OBRA	6.539,00	30,03 %	32,97 %	37,00 %	100,00 %
			1.963,66	2.155,91	2.419,43	6.539,00
		193.626,52	60.424,18	62.390,86	70.811,48	193.626,52
			60.424,18	122.815,04	193.626,52	193.626,52

Dellane Ferreira da Almeida
 CPF: 062.180.403-03
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil Eletricista
 RNE 012672247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
TOTAL		4,56
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Dellane Ferreira de Almeida
 CPF: 052.100.025-07
 RG: 2007.088.232-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612572247

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

LOCAL: ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU- CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Deltane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.180.083/97
 RG: 2007.088.322-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Eletricista
 RNB 06.12672247



CARTA PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

RAZÃO SOCIAL: J.N.B CONTRUCOES E SERVICOS LTDA.

CNPJ N° 45.778.381/0001.97

ENDEREÇO : RUA JOSE CAIEIRAS DE ARAUJO, 361, AREIAS II, IGUATU-CE, CEP: 63.508.160.

E-MAIL: BEZERRAJUSSIE94@GMAIL.COM

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DOCUJO OBJETO MENCIONADO ACIMA CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PELO **VALOR TOTA GLOBAL: 158.583,43 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).**

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA SERA DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTEGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NUMEROS "01" E "02", CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE A EMPRESA PROPONENTE TERÁ INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° TP-03.31.3/2021-SEINFRA E, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA NOSSA PROPOSTA APRESENTADA ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AS QUAIS CORRERÃO POR NOSSA EXCLUSIVA CONTA, CASO SEJAMOS VENCEDOR.

IGUATU/ CEARÁ, 01 DE JULHO DE 2022.

JNB CONSTRUCOES E SERVICOS CNPJ: 45.779.381/0001.79 RUA JOSÉ CAIEIRA DE ARAUJO,361, AREIAS II, IGUATU/CE CEP:63.508.160 TELEFONE (88) 9.9611-9153, E-MAIL: BEZERRAJUSSIE94@GMAIL.COM.



OBRA: PROJETO DA REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE: %



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE	MES	0,00	3.586,72	0,00
18599	APONTADOR	MES	0,00	3.586,62	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MES	0,00	2.806,47	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	0,00	2.806,46	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MES	0,00	2.806,47	0,00
18601	CADISTA	MES	0,00	4.914,58	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxME	0,00	170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MES	0,00	4.715,08	0,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	0,24	5.868,92	1408,54
18602	ENFERMEIRO	MES	0,00	4.823,00	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MES	0,00	18.382,82	0,00
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,04	14.514,46	580,58
18583	ENGENHEIRO PLANO	MES	0,00	18.382,82	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	MES	0,00	23.218,26	0,00
18600	ENGENHEIRO COORDENADOR	MES	0,00	26.475,01	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxME	0,00	2.850,00	0,00
18567	GERENTE ADM FINANCEIRO	MES	0,00	6.129,38	0,00
18611	IMPRESSORA	UNxME	0,00	15,00	0,00
110256	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MES	0,00	100,00	0,00
18594	LABORATORISTA	MES	0,00	4.397,45	0,00
18589	MEDICO TRABALHO	MES	0,00	11.251,25	0,00
18603	MOTORISTA	MES	0,00	3.098,10	0,00
18593	NIVELADOR	MES	0,00	4.368,18	0,00
18612	PLOTTER	UNxME	0,00	320,00	0,00
18604	SERVEENTE	MES	0,00	2.814,24	0,00
18587	TECNICO NIVEL MEDIO	MES	0,00	6.042,02	0,00
18588	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	MES	0,00	4.823,09	0,00
18592	TOPOGRAFO	MES	0,00	5.347,69	0,00
18614	TELEFONE MOVEL	UNxME	0,00	230,00	0,00
18606	VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA	UNxME	0,00	6.440,00	0,00
18617	VIGIA	HxMES	0,00	2.946,84	0,00
12294	ÁGUA	M3	0,00	4,63	0,00
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00	9,77	0,00

TOTAL SIMPLES:	1989,12
TOTAL PARA 3 MESES	5967,36
FRAÇÃO DE 100%	59,67
BDI: 24,82%	14,63
TOTAL GERAL	74,30

[Handwritten signatures and initials]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1976



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA
 LOCAL: SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA : 28/06/2022 BDI : 24,52%
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,78% 05/2021
 SIMPLI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,78% 10/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO, R\$		PREÇO TOTAL, R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	93,07	115,86	1.110,94	1.300,98
1.2	C1092	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	802,00	24,50	30,51	14.748,00	18.367,02
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	602,00	10,58	13,17	6.389,16	7.828,34
2		COBERTURA							
2.1	CP-CA460-1	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA	PRÓPRIA	M2	802,00	98,29	122,39	98.170,58	73.678,78
2.2	CA462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	602,00	52,10	64,95	31.400,32	38.099,90
2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	103,23	11,58	14,42	1.185,40	1.488,58
2.4	CA463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA	SEINFRA	M	37,00	22,64	28,18	837,88	1.043,03
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	602,00	10,86	13,55	6.548,76	8.157,10
4		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
4.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	58,67	74,30	5.967,06	7.430,00
						VALOR BDI TOTAL:		31.227,99	
						VALOR ORÇAMENTO:		127.355,74	
						VALOR TOTAL:		158.583,43	

Cento e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Três reais e Quarenta e Três centavos



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 28/06/2022	BDI : 24,52%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÙ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			27.686,04	17,46
2	COBERTURA			115.310,29	72,71
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			8.157,10	5,14
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			7.430,00	4,69
			VALOR BDI TOTAL:	31.227,69	100,00
			VALOR ORÇAMENTO:	127.355,74	
			VALOR TOTAL:	158.583,43	

Cento e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Três reais e Quarenta e Três centavos



[Handwritten signatures and marks]



JNB SERVIÇOS
LUBRIFICANTES E TRANSPORTES

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 28/06/2022	BDI : 24,52%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

COMP	LARG	QUANT	QTD		
PLACA DA OBRA	COMP*LARG	4,00000000	3,00000000	1,00000000	12,00
					12,00

1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

QUANT	ÁREA	QTD		
ÁREA DA COBERTA	ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000	602,00
				602,00

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

QUANT	ÁREA	QTD		
ÁREA DA COBERTA	ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000	602,00
				602,00

2.1. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

QUANT	ÁREA	QTD		
ÁREA DA COBERTA	ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000	602,00
				602,00

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

QUANT	ÁREA	QTD		
ÁREA DA COBERTA	ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000	602,00
				602,00

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

COMP	QUANT	QTD		
COMPRIMENTO	COMP*QUANT	103,23000000	1,00000000	103,23
				103,23

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

COMP	QUANT	QTD		
COMPRIMENTO	COMP*QUANT	37,00000000	1,00000000	37,00
				37,00

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

QUANT	ÁREA	QTD		
ÁREA DA COBERTA	ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000	602,00
				602,00

