




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 06/07/2022		BDL : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,1000
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,7400	33,3948
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,9900	22,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,6000	52,2000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,3000	2,1450
					TOTAL MATERIAL:	110,7298
					VALOR:	141,83

1 1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,5011
					VALOR:	24,50

1.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,7700	1,2462
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,5762
					VALOR:	10,58

2.1. COMP-51545000 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,77	18,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,54
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	14,58	50,96
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	14,30	1,72
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	1,74	6,09
00004481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,33000000	37,43	49,78
					TOTAL MATERIAL:	108,55
					VALOR:	148,09

2.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,9520
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6500	21,4500

TOTAL MATERIAL:	21,450
VALOR:	61,40

2.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2070
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	68,7400	0,1719
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0100	0,3272
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5200	0,1685
TOTAL MATERIAL:						0,6676
VALOR:						11,87

2.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						18,1600
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,2800	6,7800
TOTAL MATERIAL:						6,7800
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	478,8700	0,9577
TOTAL SERVICOS:						0,9577
VALOR:						25,90

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850
VALOR:						10,88

4.1. COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00720000	5.868,92	42,28
3584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00120000	14.514,48	17,42
TOTAL MAO DE OBRA:						59,68
VALOR:						59,68

ABRAV - Construções Serviços:
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17


Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços:
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 10591-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700
e-mail: abravservice@hotmail.com.br



ABRAV		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA :	06/07/2022	BDI :	24,32%	M
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMP-51545000 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	14,56	50,96
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	14,30	1,72
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	1,74	6,09
00004481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,33000000	37,43	49,78
					TOTAL MATERIAL:	108,55
					VALOR:	146,09


-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00720000	5.868,92	42,26
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00120000	14.514,46	17,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,68
					VALOR:	59,68

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Braell Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CPF: 30581-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 06/07/2022	BDI : 24,52%	<i>m</i>
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%
					05/2021
					10/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.414,68	100,00%			100,00%
			28.414,68			28.414,68
2	COBERTURA	158.257,73	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			31.651,55	63.303,09	63.303,09	158.257,73
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.157,10			100,00%	100,00%
					8.157,10	8.157,10
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.431,00	30,03%	32,97%	37,00%	100,00%
			2.231,53	2.450,00	2.749,47	7.431,00
			62.297,76	65.753,09	74.209,66	
		202.260,51	62.297,76	128.050,85	202.260,51	202.260,51

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Bressi Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CRFA-CF 40441-D

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 08/07/2022 BDI : 24,52%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021																			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE																						



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96


I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Braell Vieira
 CPF: 348.621.453-53
 Administrador



ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40871-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 06/07/2022																				
	DESCRICOÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	BDI : 24,52%																				
	LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021																			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRICOÃO	HORA %	MES %
-----	------------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-63
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CPC-CE 40581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides,355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700
e-mail:abravservice@hotmail.com.br

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP

CNPJ: 12.044.788/0001-17

RUA: JAIME BENEVIDES, 355 – CENTRO- MOMBAÇA – CE

CEP: 63.610-000

ADMINISTRADOR: ALEXANDRE BRASIL VIEIRA

CPF: 348.621.453-53

CONTATO: ALEXANDRE (AKIFRUTAS)

FAX: (88) 3583-1077

TEL: (88) 3583-1077

CEL: (88) 9 9648-7700

E-MAIL: abravservice@hotmail.com.br



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR POMPEU/CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA- 1º ETAPA NO SÍTIO HISTÓRICO DO PATÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

RAZÃO SOCIAL: D V R DO NASCIMENTO
CNPJ Nº 22.387.347/0001-71
ENDEREÇO : RUA 13 DE MAIO, 499 - CENTRO – IGUATU-CE, CEP .63.500-163
EMAIL: VERINA20@OUTLOOK.COM.BR

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº PCS-01.050422-SEINFRA CUJO OBJETO ACIMA MENCIONADO, PELO VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 209.918,77 (DUZENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. DYELLEN VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, REPRESENTANTE LEGAL, NASCIDA EM 21/01/1997, CPF: 058.353.593-30, RG: 20079862262 SSP/CE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA C, 69, LOTEAMENTO AREIA PARK, IGUATU-CE, CEP: 63.500-970.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA SERA DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTEGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB AS LETRAS "A" E "B", CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE A EMPRESA PROPONENTE TERÁ INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP003/2022, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA NOSSA PROPOSTA APRESENTADA ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AS QUAIS CORRERÃO POR NOSSA EXCLUSIVA CONTA, CASO SEJAMOS VENCEDOR.

IGUATU / CEARÁ, 05 DE JULHO O DE 2022.

Dyellen Venâncio Ribeiro do Nascimento
CPF: 058.353.593-30
Representante Legal

Erlon Teixeira Mendonça
CREA: 22.6919/D
CPF: 002.095.803-05

D V R do Nascimento | CNPJ:22.387.347/0001-71
Rua 13 de MAIO, 499 - Iguatu-CE, CEP- 63.500-163
Telefone: (88) 9.9982-0604 – verina20@outlook.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2821
Fis
Rubrica

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA:	28/08/2022	BDI:	24,32%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE:	SEINFRA	VIGÊNCIA:	007.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,85% 47,76%
		Composições:	PRÓPRIA	DATA REF.:	05/2022
					10/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,28	187,10	1.803,12	2.245,20
	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS	SEINFRA	M2	802,00	24,50	30,51	14.749,00	18.387,02
	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	602,00	10,54	13,17	6.389,16	7.928,34
COBERTURA									
	CP-C4660-1	MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA	Composições Próprias	M2	602,00	154,35	192,20	32.918,70	115.704,40
	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	802,00	63,15	78,63	38.016,30	47.335,28
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	103,23	11,92	14,84	1.230,50	1.531,93
	C4463	CUMEZEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	97,00	26,47	32,96	979,39	1.219,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	602,00	10,89	13,55	6.549,76	8.187,19
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
	ADMO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	56,67	74,90	5.967,00	7.430,00
								VALOR BDI TOTAL:	41.335,84
								VALOR ORÇAMENTAL:	168.582,93
								VALOR TOTAL:	209.918,77

Duzentos e Nove Mil Novecentos e Dezolho reais e Setenta e Sete centavos

Erlon Teixeira Mendonça
CREA: 13.741/9/D
CPF: 000.095.803-05

Dyell Venâncio Ribeiro do Nascimento
CPF: 048.753.593-30
Representante Legal

(Handwritten signatures and initials)



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA : 28/06/2022		BDI : 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FDNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SERVIÇOS PRELIMINARES		28.540,56	13,60
COBERTURA		165.791,11	78,98
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		8.157,10	3,89
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		7.430,00	3,54
	VALOR BDI TOTAL:	41.335,84	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	168.582,93	
	VALOR TOTAL:	209.918,77	

Duzentos e Nove Mil Novecentos e Dezoito reais e Setenta e Sete centavos



Erlon Teixeira Mendonça
 CREA-CE 46919/D
 CPF: 002.095.803-05

Dyellian Venâncio Ribeiro do Nascimento
 CPF: 058.952.593-30
 Representante Legal



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA:	28/06/2022	BDI: 24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÙ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021 10/2021

1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

COMP	LARG	QUANT	QTD
COMP*LARG	4,00000000	3,00000000	1,00000000
			12,00

2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

QUANT	ÁREA	QTD
ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000
		602,00

3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

QUANT	ÁREA	QTD
ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000
		602,00

4. CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

QUANT	ÁREA	QTD
ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000
		602,00

5. C4 - TELHA CERÂMICA (M2)

QUANT	ÁREA	QTD
ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000
		602,00

6. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

COMP	QUANT	QTD
COMP*QUANT	103,23000000	1,00000000
		103,23

7. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

COMP	QUANT	QTD
COMP*QUANT	37,00000000	1,00000000
		37,00

8. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

QUANT	ÁREA	QTD
ÁREA*QUANT	1,00000000	602,00000000
		602,00



Erlon Teixeira Mendonça
 CREA: 46919/D
 CPF: 003.095.803-05

Dyellen Venâncio Ribeiro do Nascimento
 CPF: 078.253.593-30
 Representante Legal



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 28/06/2022	BDI: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	10/2021

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2341	35,9388
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7401	24,7401
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4839	56,1776
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3846	2,3077
TOTAL Material:						119,1422
de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
VALOR:						150,26

C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL Mão de Obra:						24,5011
VALOR:						24,50

C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,7700	1,2462
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						10,5762
VALOR:						10,58

CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MAÇARANDUBA P/ TELHA CERÂMICA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	15,67	54,85
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,38	1,85
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	1,87	6,55
00004481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,33000000	40,27	53,56
TOTAL Material:						116,81
de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I0	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL Mão de Obra:						37,54
VALOR:						154,35

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7029	23,1957
TOTAL Material:						23,1957
de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						39,9520
VALOR:						63,10

Erlon Teixeira Mendonça
 CPF: 002.095.803-05

Dyell Vanâncio Ribeiro do Nascimento
 CPF: 058.353.593-30
 Representante Legal

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	73,9728	0,1849
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0890	0,3528
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5544	0,1796
TOTAL Material:						0,7173
de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760
TOTAL Mão de Obra:						11,2070

DE LICITACÃO
2925
RUBRICA

[Handwritten Signature]

2826
Fis 4
R

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,4354	7,3062
TOTAL Material:						7,3062
de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						18,1600
Mão de Obra						
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	502,9900	1,0060
TOTAL Serviço:						1,0060
VALOR:						26,47

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850
VALOR:						10,88

ADMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADMO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	%	1,00000000	59,67	59,67
TOTAL Serviço:						59,67
VALOR:						59,67

Erlon Teixeira Mendonça
 CREA CE 46919/D
 CPF: 002.095.803-05

Dyella Venância Ribeiro do Nascimento
 CPF: 058.353.593-30
 Representante Legal



COMPANHIA DE SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARAO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA	DATA:	28/06/2022	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARAO DA INSPECTORIA - 1ª ETAPA	VERBAO:	027.1 COM DESONERACAO	HORA:	83,85%
LOCAL:	SITIO HISTORICO DA BARRAGEM DO PATU, MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI:	2021/09 COM DESONERACAO PROPRIA	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	COMPENSAÇÃO:		HEF:	05/2021
					10/2021

CP-C4460-1 - MADEIRAMENTO MACARANDUBA P/ TELHA CERAMICA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, 8 X 8 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,50000000	15,67	54,85
11724	PREGO	KG	0,12000000	15,38	1,85
00004408	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,50000000	1,87	6,55
00004481	VIGA NAO APARELHADA 8 X 16 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,33000000	40,27	53,56
	TOTAL Material:				116,81
Mão de Obra					
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,00000000	16,77	16,77
10498	CARPINTERO	H	1,00000000	20,77	20,77
	TOTAL Mão de Obra:				37,54
	VALOR:				154,35

ADMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Serviço	ADMO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
					1,00000000	59,67	59,67
						TOTAL Serviço:	59,67
						VALOR:	59,67



Erlon Teixeira
 CREA: 25919/7
 CPF: 002.005.893-05

Dyellia Venâncio Ribeiro do Nascimento
 CPF: 553.593-30
 Representante Legal

(Handwritten signatures and initials)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 28/06/2022	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.540,56	100,00%			100,00% 28.540,56
	COBERTURA	165.791,11	20,00%	40,00%	40,00%	100,00% 165.791,11
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.157,10			100,00%	100,00% 8.157,10
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.430,00	30,03%	32,97%	37,00%	100,00% 7.430,00
		209.918,77	63.930,01	68.766,11	77.222,65	209.918,77
			63.930,01	132.696,12	209.918,77	



Erlon Teixeira Mendonça
 CPF: ~~058.353.593-30~~
 CPF: 001.095.803-05

Dyella Venâncio Ribeiro do Nascimento
 CPF: 058.353.593-30
 Representante Legal



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 28/06/2022	BDI: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÚ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021.09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.:
					05/2021
					10/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Erion Teixeira Mendonça
 CREA: 06919/D
 CPF: 02.095.803-05

Dyellen Venância Ribeiro do Nascimento
 CPF: 058.353.593-30
 Representante Legal



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	DATA: 28/06/2022	BDI: 24,52%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DA INSPETORIA - 1ª ETAPA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO HISTÓRICO DA BARRAGEM DO PATÙ, MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Erlon Teixeira Mendonça
CREA-CE 46619/D
CPF: 062.095.803-05

Dyellen Venâncio Ribeiro do Nascimento
CPF: 058.353.593-30
Representante Legal