

Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	26,39	0,37
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM), X 25 MM	CENTO	0,0333000	43,67	1,62
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426000	20,11	0,96
		MO sem LS =>	LS =>	2,38		5,27
		Valor do BDI =>				80,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.1	C2161	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m ²	1,0000000	20,44	20,44
Composição							
Insumo	19109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m ³	0,0365000	56,64	2,07
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,47	6,95
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,2086157	20,77	4,35
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	0,4511546	15,55	7,07
			MO sem LS =>	LS =>	5,25		11,52
			Valor do BDI =>				26,25

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.2	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	m ²	1,0000000	72,01	72,01
Composição							
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,5035039	20,77	10,47
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	0,5035039	15,55	7,84
Insumo	16500	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm ²) - PEI-5/PEI-4	m ²	1,1000000	36,45	40,10
Insumo	16508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000000	1,70	13,60
			MO sem LS =>	LS =>	8,35		16,31
			Valor do BDI =>				32,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.3	C2186	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm	M	1,0000000	3,75	3,75
Composição							
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA MEDIA	m ³	0,0025000	56,84	0,15
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6100000	0,47	0,29
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,0639859	20,77	1,74
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	0,1007950	15,55	1,57
			MO sem LS =>	LS =>	1,51		3,31
			Valor do BDI =>				4,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	1,0000000	5,99	5,99
Composição							
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0651843	22,17	1,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0272069	16,69	0,46
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m ²	0,1500000	22,15	3,32
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	KG	0,6030000	0,69	0,42
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICÍO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	4,04	0,34
			MO sem LS =>	LS =>	0,61		1,33
			Valor do BDI =>				7,69

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.5	C1477	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm ²) E PORCELANATOS	m ²	1,0000000	7,36	7,36
Composição							
Insumo	10118	SEINFRA	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220000	3,01	1,27
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,1676105	20,77	3,48
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	0,1676105	15,55	2,61
			MO sem LS =>	LS =>	2,78		6,09
			Valor do BDI =>				9,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.6.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,0000000	66,18	66,18
Composição							
Composição Auxiliar	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	m ³	0,0036000	563,36	2,04
Insumo	11880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	52,15	52,15



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 6146
 Rubrica

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	0,4164847	20,77	8,65
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEINTE	0,2082423	15,55	3,24
		MO sem LS =>	5,89		12,48
		Valor do BDI =>			84,54
2.7.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	C1947 SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	1,0000000	192,54	192,54
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	2,5181548	16,77	42,33
Insumo	10356 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	1,64	1,46	19,88
Insumo	10419 SEINFRA	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	8,57	1,46	12,52
Insumo	10428 SEINFRA	CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARAF. 100X100X80MM	1,69	1,69	2,85
Insumo	10957 SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELÉTRICISTA DE 3/4"	0,1000000	7,97	0,80
Insumo	10981 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	3,0000000	2,94	8,82
Insumo	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	11105 SEINFRA	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	3,0000000	0,69	2,07
Insumo	11181 SEINFRA	FITA ISOLANTE	1,0000000	18,70	18,70
Insumo	11262 SEINFRA	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	2,0000000	0,74	1,48
Insumo	11409 SEINFRA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELÉTRICISTA 3/4"	2,5181548	20,77	52,30
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	2,0984623	15,55	32,63
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEINTE	57,99		127,16
		MO sem LS =>			127,16
		Valor do BDI =>			247,25

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	89695 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,0000000	12,30	12,30
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2257766	17,52	3,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2257766	21,67	4,89
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	1,0545000	3,82	4,02
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,0142000	1,54	0,02
		MO sem LS =>	2,68		5,32
		Valor do BDI =>			16,36

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	89696 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	1,0000000	5,28	5,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0978763	17,52	1,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0978763	21,67	2,12
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	0,0071000	48,03	0,34
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,0080000	54,42	0,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,0051000	1,54	0,01
		MO sem LS =>	1,25		2,74
		Valor do BDI =>			6,79

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	89696 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	1,0000000	4,10	4,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0651514	17,52	1,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0651514	21,67	1,41
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	0,0071000	48,03	0,34
Insumo	00003504 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,0080000	54,42	0,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,0061000	1,54	0,01
		MO sem LS =>	0,84		1,63
		Valor do BDI =>			3,26

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
2.7.5					

[Handwritten signature]

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Insumo	C1481	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	1,00000000	32,72	32,72
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,44511000	16,77	7,46
Insumo	I1281	SEINFRA	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	1,00000000	16,02	16,02
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	0,44511000	20,77	9,24
			MO sem LS =>	7,62		
			Valor do BDI =>			42,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2.7.6						
Insumo	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	1,00000000	19,96	19,96
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,24309228	16,77	4,08
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	0,24309228	20,77	5,05
Insumo	I8106	SEINFRA	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,00000000	2,63	2,63
Insumo	I9107	SEINFRA	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"X2" P/3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,00000000	0,66	0,66
Insumo	I8108	SEINFRA	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	2,00000000	3,68	7,36
			MO sem LS =>	4,16		
			Valor do BDI =>			9,13
						25,64

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2.7.7						
Insumo	I00504	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	1,00000000	78,92	78,92
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1344721	18,32	2,46
Composição Auxiliar	86284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3226800	22,53	7,28
Insumo	00003766	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUIDOS)	1,00000000	89,16	89,16
			MO sem LS =>	3,16		
			Valor do BDI =>			6,52
						101,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2.8.1						
Insumo	56127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF 05/2017	1,00000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	56310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2235164	23,31	5,21
Composição Auxiliar	56316	SINAPI	SERVEVTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0561023	18,69	0,94
Insumo	00003787	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	0,0600000	0,96	0,59
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	1,0430400	3,54	3,69
			MO sem LS =>	1,91		
			Valor do BDI =>			4,09
						12,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2.8.2						
Insumo	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	1,00000000	16,26	16,26
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	0,2938416	16,77	4,92
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	0,48	0,12
Insumo	I1490	SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,12000000	10,14	1,22
Insumo	I2096	SEINFRA	TINTA LATEX	0,17000000	17,03	3,03
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	0,33559003	20,77	6,97
			MO sem LS =>	5,42		
			Valor do BDI =>			11,89
						28,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2.8.3						
Insumo	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	1,00000000	17,44	17,44
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	0,05000000	14,42	0,72
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	0,2938416	16,77	4,92
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	0,46	0,12
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	0,12000000	9,98	1,20
Insumo	I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRILICA	0,17000000	20,63	3,51
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	0,33559003	20,77	6,97
			MO sem LS =>	5,42		
			Valor do BDI =>			11,89
						32,36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls 6168
 M
 Rubrica

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.8.4					
Composição	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	1,0000000	17,40	17,40
Insumo	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	14,42	0,56
Insumo	10035 SEINFRA	H	0,2938339	16,77	4,93
Insumo	10045 SEINFRA	L	0,1600000	20,97	3,36
Insumo	11100 SEINFRA	L	0,1300000	10,64	1,36
Insumo	11188 SEINFRA	UN	0,4000000	0,46	0,18
Insumo	11347 SEINFRA	H	0,3358101	20,77	6,97
Insumo	12395 SEINFRA	L	5,43	MO com LS =>	11,90
	Valor do BDI =>				22,33
2.8.5					
Composição	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	6,44	6,44
Insumo	68310 SINAPI	H	0,1695754	23,31	3,95
Insumo	0005318 SINAPI	L	0,0106000	17,54	0,19
Insumo	0004378 SINAPI	L	0,1065000	21,75	2,32
	MO sem LS =>		1,23	MO com LS =>	2,70
	Valor do BDI =>				8,27
2.8.1					
Composição	LIMPEZA FINAL	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C1628 SEINFRA	m ²	1,0000000	9,14	9,14
Insumo	12543 SEINFRA	H	0,5877755	15,55	9,14
	MO sem LS =>		4,17	MO com LS =>	9,14
	Valor do BDI =>				11,23
3.1.1					
Composição	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C1086 SEINFRA	m ²	1,0000000	19,23	19,23
Insumo	12391 SEINFRA	H	0,1080948	20,77	2,27
Insumo	12543 SEINFRA	H	1,0909465	15,55	16,56
	MO sem LS =>		6,77	MO com LS =>	15,23
	Valor do BDI =>				24,68
3.1.2					
Composição	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C2210 SEINFRA	m ²	1,0000000	11,83	11,83
Insumo	12391 SEINFRA	H	0,0671387	20,77	1,39
Insumo	12543 SEINFRA	H	0,6713669	15,55	10,44
	MO sem LS =>		5,40	MO com LS =>	11,83
	Valor do BDI =>				15,18
3.1.5					
Composição	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/REAPROVEITAMENTO	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C1043 SEINFRA	m ²	1,0000000	44,37	44,37
Insumo	12391 SEINFRA	H	0,2516927	20,77	5,23
Insumo	12543 SEINFRA	H	2,5169274	15,55	39,14
	MO sem LS =>		20,24	MO com LS =>	44,37
	Valor do BDI =>				56,95
3.2.4					
Composição	VERGALMOLADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0000000	76,76	76,76
Composição Auxiliar	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2943414	22,28	6,56
Composição Auxiliar	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	H	0,1471707	16,69	2,46
Composição Auxiliar	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	m ²	0,3500000	150,86	52,80
Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	KG	0,4900000	11,04	5,41
Composição Auxiliar	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	m ²	0,0190000	396,96	7,15
Insumo	00002692 SINAPI	L	0,0086000	7,38	0,04



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.6							
Insumo	00079 SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES; COM FERRO	ALVENARIA ESTRUTURAL	UN	1,0000000	134,26	134,26
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,6715118	16,77	11,26
Insumo	10113 SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	Material	KG	6,5000000	1,02	6,63
Insumo	10163 SEINFRA	ACO CA-50	Material	KG	3,4000000	7,97	27,10
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0984739	20,77	43,59
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEITE	Mão de Obra	H	2,9379634	15,55	45,66
		MO sem LS =>			45,85		100,53
		Valor do BDI =>					172,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.7							
Insumo	102504 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2127670	23,31	4,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890239	16,69	1,49
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0210000	11,92	0,25
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	6,34	0,25
		MO sem LS =>			1,98		4,35
		Valor do BDI =>					8,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.8							
Insumo	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,59	13,59
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2451628	23,31	5,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1026225	16,69	1,71
Insumo	00008085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,39	1,02
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	11,92	5,09
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	6,34	0,06
		MO sem LS =>			2,28		5,01
		Valor do BDI =>					17,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.9							
Insumo	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	31,70	31,70
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARFAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	14,42	0,43
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,6717310	16,77	11,26
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	20,97	3,36
Insumo	11346 SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,42	0,43
Insumo	12293 SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	18,65	2,27
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6717310	20,77	13,95
		MO sem LS =>			11,50		25,24
		Valor do BDI =>					40,99

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.12							
Insumo	C1348 SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE URBANIZAÇÃO	URBANIZAÇÃO	CJ	1,0000000	2.942,27	2.942,27
	11137 SEINFRA	1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	Material	CJ	1,0000000	2.942,27	2.942,27
		TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1"					
		PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM					
		MO sem LS =>			0,00		0,00
		Valor do BDI =>					3.776,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2							
Insumo	C1611 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	LASTROS	m²	1,0000000	31,66	31,66
Insumo	10106 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0332000	56,64	1,88
Insumo	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0440000	63,93	2,81
Insumo	10682 SEINFRA	BETONERA ELETRICA 50L (CHP)	Equipamento	H	0,0360000	18,72	0,67
Insumo	10905 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	11,0000000	0,47	5,17
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3357449	20,77	6,97
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEITE	Mão de Obra	H	0,9232986	15,55	14,36

(Handwritten signatures and marks)

MO sem LS => 11,60 LS => 9,73 MO com LS => 21,33
 Valor do BDI => 9,03 Valor com BDI => 40,95

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
8.4	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	1,0000000	30,71	30,71
Composição	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Insumo	Mão de obra	H	0,1175038	20,77	2,44
Insumo	Mão de obra	H	1,1750376	15,55	18,27
Insumo	MO sem LS => 11,26 LS => 9,45 MO com LS => 20,71				20,71
	Valor do BDI => 5,87 Valor com BDI => 26,58				26,58
6.10	Acabamentos de granito	m²	1,0000000	20,50	20,50
Composição	ACABAMENTOS DE				
Insumo	ÁREA FINA	m²	0,0015000	51,08	0,06
Insumo	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4600000	0,47	0,22
Insumo	FILETE DE GRANITO L = 4CM	M	1,0000000	8,65	8,65
Insumo	PEDREIRO	H	0,4194666	20,77	8,71
Insumo	SERVELENTE	H	0,1677866	15,55	2,61
Insumo	MO sem LS => 6,16 LS => 5,16 MO com LS => 11,32				11,32
	Valor do BDI => 5,81 Valor com BDI => 26,31				26,31

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
8.11	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual	m²	1,0000000	3,76	3,76
Composição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição Auxiliar	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2223230	16,69	3,71
Insumo	MATERIAL	L	0,0060000	10,65	0,07
Insumo	MO sem LS => 1,28 LS => 1,08 MO com LS => 2,37				2,37
	Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 4,85				4,85

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.2	Muro em alvenaria	m²	1,0000000	359,21	359,21
Composição	MURO EM ALVENARIA C/ FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTL. 1,30M				
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	m³	0,1800000	41,21	6,59
Composição Auxiliar	ARMADURA CA-60 MEDIA D=6,4 A 9,5mm	KG	0,2800000	11,76	2,90
Composição Auxiliar	FORMAS	m²	0,3600000	65,40	22,62
Composição Auxiliar	CONCRETO P/MBR. - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,0170000	348,94	5,99
Composição Auxiliar	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	0,9200000	12,34	11,35
Composição Auxiliar	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	m²	0,2000000	185,62	39,18
Composição Auxiliar	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x18cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	m²	1,6000000	56,32	101,36
Composição Auxiliar	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	m²	0,1800000	419,65	67,14
Composição Auxiliar	CHARRISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	m²	3,6000000	5,19	19,72
Composição Auxiliar	REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	3,6000000	21,64	82,23
Composição Auxiliar	MO sem LS => 137,39 LS => 115,21 MO com LS => 252,60				252,60
	Valor do BDI => 101,64 Valor com BDI => 461,85				461,85

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.3	Parede em concreto	m²	1,0000000	182,33	182,33
Composição	PARE - PAREDES/PAINÉIS				
Composição Auxiliar	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	486,30	4,86
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8209536	22,28	40,57
Composição Auxiliar	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9104900	16,09	15,20
Composição Auxiliar	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 40 X 50 X 7 CM	UN	3,9500000	30,81	121,70
Insumo	MO sem LS => 21,44 LS => 17,98 MO com LS => 39,42				39,42
	Valor do BDI => 51,69 Valor com BDI => 234,02				234,02

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.8	Porta de ferro compacta em chapa	m²	1,0000000	271,62	271,62
Composição	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERENTES E FERRAGENS				
Insumo	ÁREA GROSSA	m²	0,0072000	62,70	0,45
Insumo	BATERENTE DE FERRO	M	2,5000000	16,56	41,40



Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257 grupomv2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	10280 SEINFRA BRITA		m²	0,04000000	63,93	2,56
Insuno	10498 SEINFRA CARPINTEIRO		H	2,0300821	20,77	42,36
Insuno	10529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)		m²	0,40000000	25,45	10,18
Insuno	10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND		KG	16,00000000	0,47	7,52
Insuno	11916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm		M	0,12000000	8,40	1,00
Insuno	12391 SEINFRA PEDREIRO		H	0,25186605	20,77	5,23
Insuno	12543 SEINFRA SERVENTE		H	0,67109500	15,55	10,44
	MO sem LS =>			48,50		1086,35
	Valor do BDI =>					204,19

8.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68806 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO; PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	56,65	56,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09442395	21,67	2,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266480	16,69	0,44
Insuno	0003146 SINAPI	FITA VIEIRA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	3,19	0,07
Insuno	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4", (REF 1193)	UN	1,00000000	54,31	54,31
	MO sem LS =>			0,75		1,64
	Valor do BDI =>					72,71

9.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ADM D Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	1,00000000	\$5,20	\$5,20
Insuno	38640,00001 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	0,8390573	65,79	55,20
	MO sem LS =>			25,18		50,20
	Valor do BDI =>					70,85

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,65	16,65
Insuno	93308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	0,13	0,13
Insuno	0006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,00000000	10,38	10,38
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,70	0,70
Insuno	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,96	0,96
	MO sem LS =>			4,79		10,51
	Valor do BDI =>					21,41

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,88	17,88
Insuno	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,18	0,18
Insuno	0006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,00000000	11,69	11,69
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,41	0,41
Insuno	00043463 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,12	1,12
	MO sem LS =>			5,41		11,67
	Valor do BDI =>					22,96

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	CO058 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	m²	1,00000000	419,65	419,65
Composição Auxiliar	CO205 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HÍDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:2:8	m³	0,30000000	477,35	143,21

COMISSÃO
 Fls. 6155
 Rubrica

Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257

[Handwritten signatures and marks]

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m²	1,15000000	55,43	63,74
Insunho	12381 SEINFRA	PEDREIRO	H	5,00000000	20,77	103,85
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	7,00000000	15,55	108,65
			MO com LS =>	116,28		259,25
			Valor do BDI =>			539,52
Composição	C0073 SEINFRA	ALVENARIA DE TUIJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	Und	1,00000000	56,32	56,32
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,01500000	6,85	0,10
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,92	0,92	2,01
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,47	1,00
Insunho	12081 SEINFRA	TUIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	UN	25,00000000	0,57	14,25
Insunho	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	20,77	20,77	20,77
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	17,42	17,42	17,42
			MO com LS =>	15,55		38,19
			Valor do BDI =>			72,25

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	1,00000000	195,92	195,92
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	m³	0,06930000	56,64	3,93
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	10,37000000	0,92	9,54
Insunho	12082 SEINFRA	TUIJOLO MACIÇO COMUM	KG	10,37000000	0,47	4,87
Insunho	12391 SEINFRA	PEDREIRO	UN	159,00000000	0,49	77,91
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	2,50000000	20,77	51,93
			MO com LS =>	3,07000000	15,55	47,74
			Valor do BDI =>	45,46		99,57
						251,46

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	1,00000000	395,92	395,92
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	m³	1,21600000	56,64	68,87
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	0,47	171,55
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	10,00000000	15,55	155,50
			MO com LS =>	70,92		135,50
			Valor do BDI =>			528,16

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	1,00000000	563,36	563,36
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	m³	1,21600000	56,64	68,87
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	182,00000000	0,92	167,94
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	365,00000000	0,47	171,55
			MO com LS =>	10,00000000	15,55	155,50
			Valor do BDI =>	70,92		135,50
						723,67

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	1,00000000	477,35	477,35
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	m³	1,21600000	56,64	68,87
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	182,00000000	0,92	167,94
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	10,00000000	15,55	155,50
			MO com LS =>	70,92		135,50
			Valor do BDI =>			822,68

Insunho	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	1,00000000	477,35	477,35
Insunho	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	m³	1,21600000	56,64	68,87
Insunho	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	182,00000000	0,92	167,94
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	10,00000000	15,55	155,50
			MO com LS =>	70,92		135,50
			Valor do BDI =>			822,68

Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
(88) 9351-1257

[Handwritten signatures and marks]

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87365 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	579,44	579,44
Itsumo	86316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	H	11,0000000	16,69	185,26
Itsumo	00000370 SINAPI	SERVENITE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	m²	1,1400000	113,28	129,34
Itsumo	00001106 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRITADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	KG	171,1300000	0,84	143,75
Itsumo	00001379 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	192,5200000	0,63	121,29
Itsumo		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	LS =>	53,92	MO com LS =>	1119,32
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	743,71
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100469 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019	m³	1,0000000	486,30	486,30
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENITE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	16,69	12,52
Composição Auxiliar	86377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4400000	17,47	42,53
Composição Auxiliar	86225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014.	CHP	0,5700000	4,87	2,86
Composição Auxiliar	86226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014.	CHI	1,8700000	1,36	2,54
Itsumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRITADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,0700000	113,28	121,29
Itsumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	463,7200000	0,63	294,74
		MO sem LS =>		17,31	MO com LS =>	37,95
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	628,17
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,18	22,18
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
Itsumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	15,82	15,82
Itsumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,68	2,68
Itsumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,80	0,80	0,80
Itsumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,96	0,96
Itsumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05
Itsumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,70	0,70
Itsumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		MO sem LS =>		7,30	MO com LS =>	16,01
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,47
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Itsumo	02016 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1,0000000	12,34	12,34
Itsumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	16,77	1,34
Itsumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,43	0,17
Itsumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	20,77	1,66
Itsumo	10163 SEINFRA	AÇO CA-50	KG	1,1500000	7,97	9,17
		MO sem LS =>		1,37	MO com LS =>	3,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	15,84
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Itsumo	02016 SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,0000000	11,16	11,16
Itsumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	16,77	1,34
Itsumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,43	0,17
Itsumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	20,77	1,66
Itsumo	10168 SEINFRA	AÇO CA-80	KG	1,1500000	6,95	7,99
		MO sem LS =>		1,37	MO com LS =>	3,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	14,32
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,46	0,46

(Handwritten signatures and marks)

Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	11,89	11,89
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo		MO sem LS =>		5,54		5,54
Insumo		Valor do BDI =>			6,61	6,61
Insumo		Valor do BDI =>			5,19	5,19
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	11,69	11,69
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo		MO sem LS =>		5,43		5,43
Insumo		Valor do BDI =>			6,46	6,46
Insumo		Valor do BDI =>			4,97	4,97
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,52	17,52
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo		MO sem LS =>		5,43		5,43
Insumo		Valor do BDI =>			11,91	11,91
Insumo		Valor do BDI =>			22,45	22,45
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,17	22,17
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	15,76	15,76
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo		MO sem LS =>		0,70		0,70
Insumo		Valor do BDI =>			0,96	0,96
Insumo		Valor do BDI =>			16,00	16,00
Insumo		Valor do BDI =>			20,46	20,46
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			1,75	1,75
Insumo		Valor do BDI =>				
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	4,67	4,67
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			8,00	8,00
Insumo		Valor do BDI =>			0,00	0,00

Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 11/2014	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			0,39	0,39
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	1,0000000	4,67	4,67
Insumo	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 11/2014	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			8,00	8,00
Insumo		Valor do BDI =>			0,00	0,00

Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 11/2014	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			0,39	0,39
Composição						
Composição Auxiliar						
Insumo	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	1,0000000	4,67	4,67
Insumo	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 11/2014	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF. 11/2014	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo		MO sem LS =>		0,00		0,00
Insumo		Valor do BDI =>			8,00	8,00
Insumo		Valor do BDI =>			0,00	0,00



Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257 @ grupomv2

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	88221 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,00000000	1,22	1,22
Insuno	00036397 SINAPI	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MO sem LS => Valor do BDI =>	UN	0,00000640	18,963,24	1,22
							Valor com BDI => 5,99

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	88222 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,00000000	0,14	0,14
Insuno	00036397 SINAPI	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MO sem LS => Valor do BDI =>	UN	0,0000076	18,963,24	0,14
							Valor com BDI => 0,00
							Valor com BDI => 1,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	88223 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,00000000	1,33	1,33
Insuno	00036397 SINAPI	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MO sem LS => Valor do BDI =>	UN	0,0000700	18,963,24	1,33
							Valor com BDI => 0,00
							Valor com BDI => 0,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	88224 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Material	H	1,00000000	1,98	1,98
Insuno	0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA, ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MO sem LS => Valor do BDI =>	KWH	2,50000000	0,79	1,98
							Valor com BDI => 0,00
							Valor com BDI => 2,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	84262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,97	21,97
Insuno	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,19	0,19
Insuno	0001713 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,76	15,76
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	2,69	2,69
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	0,98	0,98
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,41	0,41
Insuno	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,12	1,12
							Valor com BDI => 15,36
							Valor com BDI => 28,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L, AF 06/2021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	Und	1,00000000	396,96	396,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	16,69	33,83
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	17,47	22,31
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	CHP	0,6572000	4,67	3,07
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Material	CHI	0,6197000	1,36	0,84
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	113,28	86,19
Insuno	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,63	204,85
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (Ø 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	77,63	45,89
							Valor com BDI => 37,26
							Valor com BDI => 16,99



[Handwritten signature]

Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257 grupomv2

		Valor do BDI =>	112,54	Valor com BDI =>	508,52	
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	C0839 SEINFRA	CONCRETO PVIBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	1,0000000	341,86	
	10109 SEINFRA	ÁREA MEDIA	m²	0,8971000	56,64	
	10652 SEINFRA	BETONERA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,72	
	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	6,47	
	11805 SEINFRA	PEDRISCO	m²	0,8360000	62,01	
Insuno	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	6,0000000	15,55	
		MO sem LS =>	50,75	42,55	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	56,92		Valor com BDI =>	
		Total			436,78	
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	C0840 SEINFRA	CONCRETO PVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	1,0000000	346,94	
	10109 SEINFRA	ÁREA MEDIA	m²	0,8872000	56,64	
	10652 SEINFRA	BETONERA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,72	
	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	6,47	
	11805 SEINFRA	PEDRISCO	m²	0,8360000	62,01	
Insuno	12543 SEINFRA	SERVEINTE	H	6,0000000	15,55	
		MO sem LS =>	50,75	42,55	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	56,36		Valor com BDI =>	
		Total			445,30	
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	92801 SINAPI	CORTEE DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/0222	KG	1,0000000	11,04	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	16,68	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	22,16	
	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	9,59	
	Insuno		MO sem LS =>	0,30	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	3,13		Valor com BDI =>	
		Total			14,87	
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	92802 SINAPI	CORTEE DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/0022	KG	1,0000000	11,11	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0026000	16,68	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0162000	22,16	
	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	9,65	
	Insuno		MO sem LS =>	0,16	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	3,15		Valor com BDI =>	
		Total			14,26	
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	
	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	10,38	
	Insuno		MO sem LS =>	0,07	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>
			Total			0,17
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPANTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	
	00005117 SINAPI	CARPANTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0154900	11,09	
	Insuno		MO sem LS =>	0,10	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>
			Total			0,23
Composição Insuno	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	
	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	15,92	
	Insuno		MO sem LS =>	0,10	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>
			Total			0,24



[Handwritten signatures and marks]

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	11,69	0,46
			MO sem LS =>		0,21	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,59
Composição	00000246 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	95317 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0198700	11,69	0,22
			MO sem LS =>		0,10	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,26
Composição	00000245 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0154900	15,76	0,24
			MO sem LS =>		0,11	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,31
Composição	00001213 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPANTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPANTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	15,76	0,19
			MO sem LS =>		0,09	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,24
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	15,76	0,52
			MO sem LS =>		0,28	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,60
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	15,76	0,30
			MO sem LS =>		0,14	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,39
Composição	00002686 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	11,65	0,14
			MO sem LS =>		0,06	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,18
Composição	00044497 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0087200	12,17	0,11
			MO sem LS =>		0,05	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,14
Composição	00037686 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,77	0,16
Insumo	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	14,77	0,16
			MO sem LS =>		0,08	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,23

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 6161
 Rubrica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insunso	00004750 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35			
			Mão de Obra	H	0,0222500	15,76	0,35			
			MO sem LS =>	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,35	Valor com BDI =>	0,45	
Insunso	00004783 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PINTOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24			
			Mão de Obra	H	0,0154900	15,76	0,24			
			MO sem LS =>	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24	Valor com BDI =>	0,34	
Insunso	00008111 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVENTE DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23			
			Mão de Obra	H	0,0222500	10,42	0,23			
			MO sem LS =>	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,30	Valor com BDI =>	0,30	
Insunso	00010485 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRAÇEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA VIDRAÇEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19			
			Mão de Obra	H	0,0154900	11,96	0,19			
			MO sem LS =>	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,28	Valor com BDI =>	0,28	
Insunso	000264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,55	22,55			
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,62	0,62				
			Mão de Obra	H	1,0000000	15,76	15,76			
			Serviços	H	1,0000000	2,68	2,68			
			Outros	H	1,0000000	0,80	0,80			
			Taxas	H	1,0000000	0,96	0,96			
			Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72			
			MO sem LS =>	LS =>	7,47	MO com LS =>	16,36	Valor com BDI =>	28,34	
			Insunso	000267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,67	21,67
						SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	0,30	
						Mão de Obra	H	1,0000000	15,76	15,76
Serviços	H	1,0000000				2,68	2,68			
Outros	H	1,0000000				0,80	0,80			
Taxas	H	1,0000000				0,96	0,96			
Equipamento	H	1,0000000				0,27	0,27			
MO sem LS =>	LS =>	7,32				MO com LS =>	0,85	16,36	Valor com BDI =>	27,81
Insunso	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				ESCAVAÇÕES EM	m ²	41,21	41,21	41,21
						Mão de Obra	H	2,6500000	15,55	41,21
						MO sem LS =>	LS =>	18,79	MO com LS =>	52,89



Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257

Handwritten signature and initials.

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E	m³	1,0000000	150,86	150,86
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	17,89	3,20
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	21,97	17,40
Composição Auxiliar	91682 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0560000	21,36	1,20
Composição Auxiliar	91683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,2240000	20,23	4,53
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAPÓ 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,25	13,74
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	15,96	2,04
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA IBAO APARELHADA 7,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	24,45	106,75
			MO sem LS =>		8,64		18,34
			Valor do BDI =>				163,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1400 SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	FORMAS	m²	1,0000000	63,40	63,40
Insumo	10441 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPinteIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	16,77	21,80
Insumo	10498 SEINFRA	CARPinteIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	20,77	27,00
Insumo	10965 SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4000000	8,17	3,47
Insumo	11728 SEINFRA	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,1500000	11,58	1,74
Insumo	11846 SEINFRA	SARRAJO DE 1"X4"	Material	M	0,5000000	3,98	1,99
Insumo	11916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	Material	M	1,0000000	8,40	8,40
			MO sem LS =>		22,26		48,00
			Valor do BDI =>				81,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,98	16,98
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	0,14	0,24
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037371 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037372 SINAPI	SEGURD - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,65	11,65
Insumo	00043488 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	MO sem LS =>		5,38		11,79
			Valor do BDI =>				21,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88577 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,47	17,47
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURD - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	12,17	12,17	12,17
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69
			MO sem LS =>		5,60		12,38
			Valor do BDI =>				22,42

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,14	20,14
Composição Auxiliar	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,77	14,77
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68



[Handwritten signatures and marks]

Insunho	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,80	0,80
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insunho	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunho	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,69	0,69
Insunho				MO sem LS =>		
Insunho				8,13	8,13	8,13
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				5,71	5,71	5,71
Insunho				MO com LS =>		
Insunho				6,82	6,82	6,82
Insunho				Valor com BDI =>		
Insunho				25,97	25,97	25,97

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,28	22,28
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,35	0,35
Insunho	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,00000000	15,76	15,76
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,60	0,60
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insunho	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,70	0,70
Insunho	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,98	0,98
Insunho				MO sem LS =>		
Insunho				7,35	7,35	7,35
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				8,78	8,78	8,78
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				6,32	6,32	6,32

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,31	23,31
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,24	0,24
Insunho	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1,00000000	15,76	15,76
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,60	0,60
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insunho	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,41	1,41
Insunho	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,41	1,41
Insunho				MO sem LS =>		
Insunho				7,30	7,30	7,30
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				8,70	8,70	8,70
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				6,61	6,61	6,61

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insunho	C2122 SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PADEIE	m²	1,00000000	21,64	21,64
Insunho	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,061000	56,64	0,35
Insunho	10442 SEINFRA	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,63000000	0,56	0,35
Insunho	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,50000000	20,77	10,39
Insunho	12543 SEINFRA	SERVEITE	H	0,67000000	15,55	10,42
Insunho				MO com LS =>		
Insunho				9,49	9,49	20,81
Insunho				Valor do BDI =>		
Insunho				6,13	6,13	26,94
Insunho				Valor com BDI =>		
Insunho				27,07	27,07	27,07

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRACIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHI	1,00000000	20,23	20,23
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,14	20,14
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRACIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	H	1,00000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91698 SINAPI	SERRACIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_09/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar				MO sem LS =>		
Composição Auxiliar				6,82	6,82	14,95
Composição Auxiliar				Valor do BDI =>		
Composição Auxiliar				5,74	5,74	20,69
Composição Auxiliar				Valor com BDI =>		
Composição Auxiliar				21,36	21,36	21,36
Composição	91692 SINAPI	SERRACIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	1,00000000	21,36	21,36
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,14	20,14

[Handwritten signature]



Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO, AF_08/2015 DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91681 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	1,07	1,07
		MO sem LS =>		6,82	MO com LS =>	14,35
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27,42

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,08	0,08
		MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>	0,10

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	0,01

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,06	0,06
		MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>	0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	00002705 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	1,07	1,07
		MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	00006111 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,89	16,89
Insueto	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,23	0,23
Insueto	00006111 SINAPI	SERVEITE DE OBRAS	H	1,00000000	10,42	10,42
Insueto	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insueto	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,80	0,80
Insueto	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,96	0,96
Insueto	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,05	0,05
Insueto	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
Insueto	00043461 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,05	1,05
		MO sem LS =>		4,86	MO com LS =>	10,65
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	21,42

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insueto	86325 SINAPI	VIDRABEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,34	18,34
Insueto	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRABEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,19	0,19
Insueto	00010489 SINAPI	VIDRABEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	11,98	11,98
Insueto	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	2,68	2,68
Insueto	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,80	0,80

Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257

[Handwritten signatures and marks]

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	0,96
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,05
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,70
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,96
			MO sem LS =>	LS =>	5,55	
			Valor do BDI =>			MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						23,54


 MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 38.284.700/0001-28
 Samuel Maia C. Mendes
 Sócio administrador e Responsável Técnico
 CPF 032.002.693-08 - RG 2008009668550 - CREA 335464


 Responsável Técnico
 Artur Felissa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA 40749
 CPF 865.487.823-96



 Rua Cel. José Nunes 678, centro, Limoeiro do Norte-CE
 (88) 9351-1257  grupomv2



Obra
REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA DO PISO DO PAVILHÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MOREIRA CAMPOS, NA RUA ADERALDO MANO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE

Bancos
SEINFRA - CE 027.1
SINAPI 2022/12
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais (Desonerado)
SEINFRA
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA CE 027.1

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	16,80%	16,80%
A	Total		
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	Total	7,91%	3,12%
TOTAL (A+ B+ C+ D)		83,85%	47,76%

MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Saqueel Maia C. Mendes
Socio administrador e Responsável Técnico
CPF 032.002.693-08 - RG 2008009065550 - CREA 335464

Responsável Técnico
Artur Feltosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.487.823-68

Obra
REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA DO PISO
DO PAVILHÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MOREIRA CAMPOS, NA RUA
ADERALDO MANO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE


Bancos
SEINFRA - CE 027.1
SINAPI 2022/12
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais (Desonerado)
SINAPI
Horista: 84,44%
Mensalista: 47,48%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A		0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	16,80%	16,80%
A	Total		
GRUPO B		17,85%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	0,00%
B2	Feriados	0,87%	0,66%
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03%	8,33%
B4	13º Salário	0,07%	0,05%
B5	Licença Paternidade	0,74%	0,56%
B6	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
B9	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
B10	Salário Maternidade	48,36%	19,04%
B	Total		
GRUPO C		5,52%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72%	1,30%
C3	Férias Indenizadas	2,87%	2,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46%	0,35%
C5	Indenização Adicional	10,70%	8,09%
C	Total		
GRUPO D		8,12%	3,20%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	Total	8,58%	3,55%
TOTAL (A+ B+ C+ D)		84,44%	47,48%


MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia C. Mendes
Socio administrador e Responsável Técnico
CPF 032.002.693-08 - RG 200800968550 - CREA 335464


Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.487.823-68



Obra
REFORMA DE 3 SALAS DE AULA, REFORMA DA QUADRA E REFORMA DO PISO DO PAVILHÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MOREIRA CAMPOS, NA RUA ADERALDO MANO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE

Bancos
SEINFRA - CE 027.1
SINAPI 2022/12
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais (Desonerado)
SEINFRA
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%
SINAPI
Horista: 84,44%
Mensalista: 47,48%

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

CCP	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL DO GRUPO A		6,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL DO GRUPO B		8,20
I	Impostos	10,15
	S	0,65
	OFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
BDI=		28,35%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 38.284.700/0001-28
Samuel Maia C. Mendes
Socio administrador e Responsável Técnico
CPF 032.002.693-08 - RG 2008009068550 - CREA 335464

Responsável Técnico
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA: 40749
CPF: 865.497.823-68