

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

SINAPI	H	0,03750000	15,07	0,57	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			2,85
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,20
TOTAL Serviço:					11,20
VALOR:					14,64
VALOR ENCARGOS (84.35%):					0,99
VALOR COM ENCARGOS:					14,64
VALOR TOTAL:					2.595,53
VALOR BDI TOTAL:					735,75

2.3.7. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,85
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,19
TOTAL Material:					0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	15,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	19,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,20
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,41
TOTAL Serviço:					10,41
VALOR:					13,15
VALOR ENCARGOS (84.35%):					0,73
VALOR COM ENCARGOS:					13,15
VALOR TOTAL:					876,32
VALOR BDI TOTAL:					248,56

2.3.8. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,85
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	0,19
TOTAL Material:					0,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	15,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	19,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,67
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,95
TOTAL Serviço:					8,95
VALOR:					11,13
VALOR ENCARGOS (84.35%):					0,54
VALOR COM ENCARGOS:					11,13
VALOR TOTAL:					297,17
VALOR BDI TOTAL:					84,37

2.3.9. 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)



REF.: Nº SE-TP-024/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,19600000	6,07	1,19
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	2,34	1,84
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	9,34	3,67
TOTAL Equipamento:						8,70
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,47	0,07
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	19,94	0,38
TOTAL Material:						0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	16,08	2,56
88262	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	19,55	16,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,49
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	157,00	41,29
TOTAL Serviço:						41,29
VALOR:						67,92
VALOR ENCARGOS (84,35%):						8,80
VALOR COM ENCARGOS:						67,92
VALOR TOTAL:						2.200,61
VALOR BDI TOTAL:						624,02

2.3.10. 92456 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	2,34	1,11
00040339	LOCAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	SINAPI	MES	1,18600000	2,34	2,78
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	1,18600000	4,28	5,08
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,35600000	9,34	3,33
TOTAL Equipamento:						12,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,47	0,07
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,51900000	9,99	5,18
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	19,94	0,66
TOTAL Material:						5,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,08	4,82
88262	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83500000	19,55	31,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,78
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	110,92	45,92
TOTAL Serviço:						45,92
VALOR:						100,90
VALOR ENCARGOS (84,35%):						14,91
VALOR COM ENCARGOS:						100,90
VALOR TOTAL:						4.737,26
VALOR BDI TOTAL:						1.343,23

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 20-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.3.11. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	SINAPI	KG	0,02500000	17,85	0,45
00039017	SINAPI	UN	1,19000000	0,19	0,23
TOTAL Material:					0,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	SINAPI	H	0,01750000	15,07	0,26
88245	SINAPI	H	0,10690000	19,74	2,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,37
Serviço					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	SINAPI	KG	1,00000000	10,61	10,61
TOTAL Serviço:					10,61
VALOR:					13,66
VALOR ENCARGOS (84.35%):					1,13
VALOR COM ENCARGOS:					13,66
VALOR TOTAL:					1.225,30
VALOR BDI TOTAL:					347,14

2.3.12. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	SINAPI	KG	0,02500000	17,85	0,45
00039017	SINAPI	UN	0,74300000	0,19	0,14
TOTAL Material:					0,59
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	SINAPI	H	0,00920000	15,07	0,14
88245	SINAPI	H	0,05610000	19,74	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,25
Serviço					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	SINAPI	KG	1,00000000	11,20	11,20
TOTAL Serviço:					11,20
VALOR:					13,04
VALOR ENCARGOS (84.35%):					0,50
VALOR COM ENCARGOS:					13,04
VALOR TOTAL:					1.588,27
VALOR BDI TOTAL:					450,66

2.3.13. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	SINAPI	KG	0,02500000	17,85	0,45
00039017	SINAPI	UN	0,54300000	0,19	0,10
TOTAL Material:					0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	SINAPI	H	0,00640000	15,07	0,10
88245	SINAPI	H	0,03920000	19,74	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,87
Serviço					
	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	SINAPI	KG	1,00000000	10,41	10,41
TOTAL Serviço:					10,41



REF.: Nº SE-TR003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Data de Abertura: 29-03-2023

VALOR:	11,83
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,32
VALOR COM ENCARGOS:	11,83
VALOR TOTAL:	789,06
VALOR BDI TOTAL:	223,45

2.3.14. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,85	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,19	0,07
TOTAL Material:						0,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	15,07	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	19,74	0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,57
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,95	8,95
TOTAL Serviço:						8,95
VALOR:						10,04
VALOR ENCARGOS (84.35%):						0,20
VALOR COM ENCARGOS:						10,04
VALOR TOTAL:						379,51
VALOR BDI TOTAL:						107,73

2.3.15. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,33	0,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,63	1,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,46
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	114,64	82,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	0,63	228,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	79,54	47,20
TOTAL Material:						358,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	15,58	22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	15,04	34,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,57
VALOR:						417,57
VALOR ENCARGOS (84.35%):						16,51
VALOR COM ENCARGOS:						417,57
VALOR TOTAL:						4.509,76
VALOR BDI TOTAL:						1.278,50

2.3.16. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,42	0,60

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-08-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,13	1,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,55	48,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,81	48,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	15,04	110,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						207,73
VALOR:						209,51
VALOR ENCARGOS (84,35%):						60,95
VALOR COM ENCARGOS:						209,51
VALOR TOTAL:						2.262,71
VALOR BDI TOTAL:						641,52

2.3.17. C4456 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,03	5,20
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	41,42	41,42
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,71	13,92
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,72	0,35
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,03	3,91
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,50	5,53
TOTAL Material:						70,33
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29722000	20,77	6,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29722000	15,55	4,62
TOTAL Mão de Obra:						10,79
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	337,20	13,49
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	193,83	7,75
TOTAL Serviço:						21,24
VALOR:						102,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):						13,88
VALOR COM ENCARGOS:						102,36
VALOR TOTAL:						7.657,55
VALOR BDI TOTAL:						2.170,99

2.4.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 (M2)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,51	14,44
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	34,25	0,17
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,09	0,88
TOTAL Material:						15,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	19,81	31,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	15,04	12,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						44,00
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	475,57	4,33

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: Nº SE-TR003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

TOTAL Serviço:	4,33
VALOR:	63,82
VALOR ENCARGOS (84.35%):	13,56
VALOR COM ENCARGOS:	63,82
VALOR TOTAL:	13.862,34
VALOR BDI TOTAL:	3.929,33

2.4.2. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	7,47	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22200000	9,99	12,21
TOTAL Material:					13,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38600000	19,81	7,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19300000	15,04	2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,55	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	393,32	4,72
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,30800000	10,61	3,27
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,30000000	150,37	45,11
TOTAL Serviço:					53,10	

VALOR:	77,04
VALOR ENCARGOS (84.35%):	5,71
VALOR COM ENCARGOS:	77,04
VALOR TOTAL:	446,83
VALOR BDI TOTAL:	126,67

2.4.3. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	7,47	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	9,99	3,52
TOTAL Material:					4,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	19,81	7,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	15,04	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,28	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	393,32	7,08
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	11,08	5,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	150,37	52,63
TOTAL Serviço:					65,14	

VALOR:	80,12
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,07
VALOR COM ENCARGOS:	80,12
VALOR TOTAL:	1.946,92
VALOR BDI TOTAL:	551,85

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU


Data de Abertura: Rubrica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ECIF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.4.4. 93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	7,47	0,04
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
TOTAL Material:						1,18
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	19,81	7,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	15,04	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,28
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	393,32	7,08
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	11,08	5,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	150,37	52,83
TOTAL Serviço:						65,14
VALOR:						76,60
VALOR ENCARGOS (84,35%):						6,07
VALOR COM ENCARGOS:						76,60
VALOR TOTAL:						1.861,38
VALOR BDI TOTAL:						527,80

2.4.5. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	7,47	0,05
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	9,99	2,20
TOTAL Material:						3,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	19,81	7,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	15,04	2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,84
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	393,32	9,44
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	11,20	8,85
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	150,37	60,15
TOTAL Serviço:						78,44
VALOR:						91,67
VALOR ENCARGOS (84,35%):						6,37
VALOR COM ENCARGOS:						91,67
VALOR TOTAL:						256,68
VALOR BDI TOTAL:						72,77

2.4.6. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	7,47	0,05
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
TOTAL Material:						1,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	19,81	7,13



REF.: Nº SE-TR002/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	15,04	2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,84
Serviço						
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	M3	0,02400000	393,32	9,44
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	KG	0,49000000	11,08	5,43
		SINAPI	M2	0,40000000	150,37	60,15
TOTAL Serviço:						75,02
VALOR:						86,05
VALOR ENCARGOS (84.35%):						6,38
VALOR COM ENCARGOS:						86,05
VALOR TOTAL:						240,94
VALOR BDI TOTAL:						68,32

2.4.7. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário						
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	17,93	23,60
		SINAPI	CHP	0,08900000	19,04	1,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						25,29
Material						
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,53000000	49,30	26,13
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	KG	0,97000000	2,39	2,32
		SINAPI	M2	1,05000000	532,04	558,64
TOTAL Material:						587,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
98274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	19,44	27,31
		SINAPI	H	0,70200000	15,04	10,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,87
VALOR:						650,25
VALOR ENCARGOS (84.35%):						19,56
VALOR COM ENCARGOS:						650,25
VALOR TOTAL:						8.771,87
VALOR BDI TOTAL:						2.486,88

2.4.8. C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM (M2)

Equipamento Custo Horário						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,04000000	18,95	0,76
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,76
Material						
10163	AÇO CA-50	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	38,15000000	8,07	307,87
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	KG	0,75000000	8,53	6,40
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	63,45	2,03
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M3	0,04000000	64,70	2,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M2	1,25000000	25,11	31,39
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	20,34000000	0,48	9,76
		SEINFRA	KG	0,10000000	11,72	1,17
TOTAL Material:						361,21
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,93412000	16,77	15,67
		SEINFRA	H	1,27380000	20,77	26,46

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Item	Descrição	SEINFRA	H	Valor	Valor	Valor
12391	PEDREIRO			0,42460000	20,77	8,82
12543	SERVENTE			1,06150000	15,55	16,51
TOTAL Mão de Obra:						67,46
VALOR:						429,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):						41,98
VALOR COM ENCARGOS:						429,43
VALOR TOTAL:						940,45
VALOR BDI TOTAL:						266,61

2.5.1. 90846 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100659	SINAPI	M	10,20000000	9,64	98,33
90806	SINAPI	UN	1,00000000	325,05	325,05
90830	SINAPI	UN	1,00000000	146,98	146,98
90825	SINAPI	UN	1,00000000	627,09	627,09
TOTAL Serviço:					1.197,45
VALOR:					1.197,45
VALOR ENCARGOS (84.35%):					70,32
VALOR COM ENCARGOS:					1.197,45
VALOR TOTAL:					2.394,90
VALOR BDI TOTAL:					678,96

2.5.2. 90845 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100659	SINAPI	M	10,00000000	9,64	96,40
90806	SINAPI	UN	1,00000000	325,05	325,05
90830	SINAPI	UN	1,00000000	146,98	146,98
90824	SINAPI	UN	1,00000000	566,40	566,40
TOTAL Serviço:					1.134,83
VALOR:					1.134,83
VALOR ENCARGOS (84.35%):					68,75
VALOR COM ENCARGOS:					1.134,83
VALOR TOTAL:					4.539,32
VALOR BDI TOTAL:					1.286,88

2.5.3. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100660	SINAPI	M	9,80000000	6,53	63,99
91292	SINAPI	UN	1,00000000	255,72	255,72
91307	SINAPI	UN	1,00000000	74,65	74,65
90821	SINAPI	UN	1,00000000	315,64	315,64
TOTAL Serviço:					710,00



REF.: N  SEI/P003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR:	710,00
VALOR ENCARGOS (84.35%):	61,02
VALOR COM ENCARGOS:	710,00
VALOR TOTAL:	710,00
VALOR BDI TOTAL:	201,29

2.5.4. C4513 - JANELA EM ALUM NIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUM�NIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	207,64	207,64
TOTAL Material:					207,64
VALOR:					207,64
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					207,64
VALOR TOTAL:					1.482,55
VALOR BDI TOTAL:					420,33

2.5.5. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	8,27	12,41
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCA�O	SEINFRA	M2	1,00000000	199,95	199,95
TOTAL Material:					212,36
M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,42460000	16,77	7,12
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,42460000	20,77	8,82
TOTAL M�o de Obra:					15,94
VALOR:					228,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,70
VALOR COM ENCARGOS:					228,30
VALOR TOTAL:					1.630,06
VALOR BDI TOTAL:					462,10

2.5.6. C4560 - GRADE DE ALUM NIO DE PROTE O (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
18440 GRADE DE ALUM�NIO DE PROTE�O	SEINFRA	M2	1,00000000	125,65	125,65
TOTAL Material:					125,65
M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,27380000	16,77	21,36
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,12300000	20,77	44,09
TOTAL M�o de Obra:					65,45
VALOR:					191,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):					39,72
VALOR COM ENCARGOS:					191,10
VALOR TOTAL:					1.364,45
VALOR BDI TOTAL:					386,85

2.5.7. C1999 - PORT O DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	63,45	0,03
10208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	16,75	21,78
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,48	0,07

Arcturo Constru es e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

REF.: Nº SE-TP003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

		SEINFRA	UN	0,33000000	19,25	6,35
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	M2	1,00000000	101,73	101,73
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA					
					TOTAL Material:	129,96

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,84920000	20,77	17,64
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29722000	20,77	6,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21230000	15,55	3,30
					TOTAL Mão de Obra:	27,11

VALOR:	157,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,46
VALOR COM ENCARGOS:	157,07
VALOR TOTAL:	873,31
VALOR BDI TOTAL:	247,59

2.5.8. C1871 - PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm (M)		SEINFRA	M	1,00000000	101,48	101,48
11608	PEITORIL DE MARMORE - 25CM					
					TOTAL Material:	101,48

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10190400	20,77	2,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05095200	15,55	0,79
					TOTAL Mão de Obra:	2,91

Serviço		SEINFRA	M3	0,00620000	546,21	3,39
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4					
					TOTAL Serviço:	3,39
					VALOR:	107,78
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,32
					VALOR COM ENCARGOS:	107,78
					VALOR TOTAL:	1.282,58
					VALOR BDI TOTAL:	363,67

2.5.9. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)		SEINFRA	M3	0,00290000	57,32	0,17
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	1,17000000	0,48	0,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M2	1,00000000	385,88	385,88
11702	PORTA DE ALUMÍNIO					
					TOTAL Material:	386,61

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27380000	20,77	26,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,12300000	15,55	33,01
					TOTAL Mão de Obra:	59,47

VALOR:	446,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,29
VALOR COM ENCARGOS:	446,08
VALOR TOTAL:	2.569,42
VALOR BDI TOTAL:	728,41

2.5.10. 100705 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)		SINAPI	UN	1,00000000	41,79	41,79
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO					



REF.: Nº SE TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material: 41,79		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91400000	18,94	17,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	15,04	6,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 24,18		
				VALOR: 65,97		
				VALOR ENCARGOS (84,35%): 7,28		
				VALOR COM ENCARGOS: 65,97		
				VALOR TOTAL: 329,85		
				VALOR BDI TOTAL: 93,50		

2.5.11. C4638 - PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Material				TOTAL Material: 187,26		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000000	187,26	187,26
				TOTAL Material: 187,26		
Mão de Obra				TOTAL Material: 187,26		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21230000	20,77	4,41
				TOTAL Mão de Obra: 4,41		
				VALOR: 191,67		
				VALOR ENCARGOS (83,85%): 2,65		
				VALOR COM ENCARGOS: 191,67		
				VALOR TOTAL: 920,02		
				VALOR BDI TOTAL: 260,83		

2.5.12. 100863 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material				TOTAL Material: 551,13		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	376,26	376,26
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	9,00000000	19,43	174,87
				TOTAL Material: 551,13		
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material: 551,13		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42280000	19,20	27,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44830000	15,04	6,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 34,06		
				VALOR: 585,19		
				VALOR ENCARGOS (84,35%): 10,69		
				VALOR COM ENCARGOS: 585,19		
				VALOR TOTAL: 1.170,38		
				VALOR BDI TOTAL: 331,80		

2.5.13. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material				TOTAL Material: 300,56		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	183,98	183,98
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,43	116,58
				TOTAL Material: 300,56		
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material: 300,56		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	19,20	18,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	15,04	4,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 22,70		
				VALOR: 323,26		

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR ENCARGOS (84.35%):	7,13
VALOR COM ENCARGOS:	323,26
VALOR TOTAL:	1.293,04
VALOR BDI TOTAL:	366,56

2.6.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,87	17,05
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,40	20,48
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	13,20	1,58
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,15	4,03
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,60	19,80
TOTAL Material:						62,94
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,84920000	16,77	14,24
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,84920000	20,77	17,64
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93412000	20,77	19,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93412000	15,55	14,53
TOTAL Mão de Obra:						65,81
VALOR:						128,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):						40,49
VALOR COM ENCARGOS:						128,75
VALOR TOTAL:						13.893,41
VALOR BDI TOTAL:						3.938,72

2.6.2. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	13,20	1,32
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	5,75	5,75
TOTAL Material:						7,07
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42460000	16,77	7,12
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42460000	20,77	8,82
TOTAL Mão de Obra:						15,94
VALOR:						23,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):						9,70
VALOR COM ENCARGOS:						23,01
VALOR TOTAL:						303,73
VALOR BDI TOTAL:						86,07

2.6.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	63,45	0,16
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,93	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,48	0,16
TOTAL Material:						0,62
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25476000	20,77	5,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27174400	15,55	4,23
TOTAL Mão de Obra:						9,52



REF.: Nº SE-T/003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR:	10,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,92
VALOR COM ENCARGOS:	10,14
VALOR TOTAL:	331,58
VALOR BDI TOTAL:	93,85

2.7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	57,32	0,35
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,48	1,17
TOTAL Material:					1,52
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08492000	20,77	1,76
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12738000	15,55	1,98
TOTAL Mão de Obra:					3,74
VALOR:					5,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,34
VALOR COM ENCARGOS:					5,26
VALOR TOTAL:					2.475,25
VALOR BDI TOTAL:					701,17

2.7.2. 87775 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	15,30	2,12
TOTAL Material:					2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	19,81	13,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	15,04	10,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,66
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	475,57	14,93
TOTAL Serviço:					14,93
VALOR:					40,71
VALOR ENCARGOS (84.35%):					7,71
VALOR COM ENCARGOS:					40,71
VALOR TOTAL:					19.157,31
VALOR BDI TOTAL:					5.430,50

2.7.3. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30:cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	36,89	40,58
TOTAL Material:					40,58
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18888000	20,77	24,69
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,18888000	15,55	18,49
TOTAL Mão de Obra:					43,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	638,36	12,77
TOTAL Serviço:					12,77

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR:	96,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,38
VALOR COM ENCARGOS:	96,53
VALOR TOTAL:	25.829,50
VALOR BDI TOTAL:	7.323,66

2.7.4. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,05	2,06
TOTAL Material:						2,06
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16984000	20,77	3,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16984000	15,55	2,64
TOTAL Mão de Obra:						6,17
VALOR:						8,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,84
VALOR COM ENCARGOS:						8,23
VALOR TOTAL:						2.202,18
VALOR BDI TOTAL:						623,46

2.7.5. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	57,32	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,48	1,40
TOTAL Material:						1,81
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21230000	20,77	4,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26325200	15,55	4,09
TOTAL Mão de Obra:						8,50
VALOR:						10,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,30
VALOR COM ENCARGOS:						10,31
VALOR TOTAL:						673,35
VALOR BDI TOTAL:						190,70

2.7.6. C2107 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	57,32	0,35
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,69000000	0,59	1,00
TOTAL Material:						1,35
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50952000	20,77	10,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65388400	15,55	10,17
TOTAL Mão de Obra:						20,75
VALOR:						22,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						12,95
VALOR COM ENCARGOS:						22,10
VALOR TOTAL:						1.443,35
VALOR BDI TOTAL:						409,49

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: N  SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.8.1. C4439 - CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I6500	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	36,89	40,58
TOTAL Material:						40,58
M�o de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,01904000	20,77	21,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,01904000	15,55	15,85
TOTAL M�o de Obra:						37,02
Servi�o						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRA�O 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	638,36	12,77
TOTAL Servi�o:						12,77
VALOR:						90,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):						28,55
VALOR COM ENCARGOS:						90,37
VALOR TOTAL:						8.108,00
VALOR BDI TOTAL:						2.298,62

2.8.2. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CER�MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,05	2,06
TOTAL Material:						2,06
M�o de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16984000	20,77	3,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16984000	15,55	2,64
TOTAL M�o de Obra:						6,17
VALOR:						8,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,84
VALOR COM ENCARGOS:						8,23
VALOR TOTAL:						738,40
VALOR BDI TOTAL:						209,04

2.8.3. C3410 - CAL�ADA DE PROTE�O EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
Servi�o		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	731,85	131,70
C1213	EMBO�O C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	27,10	14,09
C2784	ESCAVA�O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT� 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	34,99	4,20
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LAN�AMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	448,98	31,43
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	8,23	4,28
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	36,50	36,50
C2921	REATERRO C/COMPACTA�O MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,45	2,69
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRA�O 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	18,80	9,78
TOTAL Servi�o:						234,67
VALOR:						234,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):						79,30
VALOR COM ENCARGOS:						234,67
VALOR TOTAL:						6.279,77
VALOR BDI TOTAL:						1.780,34

2.8.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Arcturo Constru es e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	52,78	52,78
					TOTAL Material:	52,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42460000	20,77	8,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21230000	15,55	3,30
					TOTAL Mão de Obra:	12,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	546,21	2,05
					TOTAL Serviço:	2,05
					VALOR:	66,95
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,76
					VALOR COM ENCARGOS:	66,95
					VALOR TOTAL:	381,62
					VALOR BDI TOTAL:	108,18

2.8.5. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	57,32	2,33
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	64,70	3,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,48	6,24
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	4,66	5,59
					TOTAL Material:	17,57
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33968000	20,77	7,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98507200	15,55	15,32
					TOTAL Mão de Obra:	22,38
					VALOR:	39,95
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,16
					VALOR COM ENCARGOS:	39,95
					VALOR TOTAL:	1.289,99
					VALOR BDI TOTAL:	365,84

2.8.6. C1367 - FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,00150000	51,70	0,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,46000000	0,48	0,22
11165	FILETE DE GRANITO L = 4CM	SEINFRA	M	1,00000000	8,98	8,98
					TOTAL Material:	9,28
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42460000	20,77	8,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16984000	15,55	2,64
					TOTAL Mão de Obra:	11,46
					VALOR:	20,74
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,02
					VALOR COM ENCARGOS:	20,74
					VALOR TOTAL:	64,29
					VALOR BDI TOTAL:	18,23

2.9.1. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: N  SE-TR 003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	38,35	0,38
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,18	1,18
I1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	33,31	0,50
TOTAL Material:					2,96	

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23777600	16,77	3,99
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23777600	20,32	4,83

TOTAL M o de Obra: 8,82

VALOR: 10,88

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,32

VALOR COM ENCARGOS: 10,88

VALOR TOTAL: 97,92

VALOR BDI TOTAL: 27,72

2.9.3. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	38,35	0,19
I1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	33,31	0,25
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,32	3,35
TOTAL Material:					3,79	

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20380800	16,77	3,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20380800	20,32	4,14

TOTAL M o de Obra: 7,56

VALOR: 11,35

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,56

VALOR COM ENCARGOS: 11,35

VALOR TOTAL: 139,61

VALOR BDI TOTAL: 39,60

2.9.3. C4928 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I9409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	35,53	35,53
TOTAL Material:					35,53	

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42460000	16,77	7,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42460000	20,32	8,63

TOTAL M o de Obra: 15,75

VALOR: 51,28

VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,51

VALOR COM ENCARGOS: 51,28

VALOR TOTAL: 153,84

VALOR BDI TOTAL: 43,62

2.9.4. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	38,35	0,29
I1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	33,31	0,37
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,65	5,71

Arcturo Constru es e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EBIF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25476000	20,32	5,18
TOTAL Mão de Obra:						9,45
VALOR:						15,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,70
VALOR COM ENCARGOS:						15,82
VALOR TOTAL:						245,21
VALOR BDI TOTAL:						69,44

2.9.5. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	38,35	0,58
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	33,31	0,73
TOTAL Material:						2,89
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23777600	16,77	3,99
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23777600	20,32	4,83
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						11,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,32
VALOR COM ENCARGOS:						11,71
VALOR TOTAL:						58,55
VALOR BDI TOTAL:						16,80

2.9.6. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	38,35	1,15
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	1,97	1,97
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	33,31	1,57
TOTAL Material:						4,69
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25476000	20,32	5,18
TOTAL Mão de Obra:						9,45
VALOR:						14,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,70
VALOR COM ENCARGOS:						14,14
VALOR TOTAL:						14,14
VALOR BDI TOTAL:						4,01

2.9.7. C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	38,35	1,53
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,57	5,57
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	33,31	2,00
TOTAL Material:						9,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



REF.: Nº SE-TP-003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29722000	16,77	4,98
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29722000	20,32	6,04
TOTAL Mão de Obra:					11,02
VALOR:					20,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,65
VALOR COM ENCARGOS:					20,12
VALOR TOTAL:					40,24
VALOR BDI TOTAL:					11,40

2.9.8. C5050 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	221,64	221,64
TOTAL Material:					221,64
Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03311880	16,77	0,58
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03311880	20,32	0,67
TOTAL Mão de Obra:					1,23
VALOR:					222,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,75
VALOR COM ENCARGOS:					222,87
VALOR TOTAL:					222,87
VALOR BDI TOTAL:					63,18

2.9.9. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,74	7,74
TOTAL Material:					7,74
Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83221600	16,77	13,96
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83221600	20,32	16,91
TOTAL Mão de Obra:					30,87
VALOR:					38,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):					18,65
VALOR COM ENCARGOS:					38,61
VALOR TOTAL:					77,22
VALOR BDI TOTAL:					21,90

2.9.10. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	38,35	1,92
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,23	5,23
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	33,31	2,66
TOTAL Material:					9,81
Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38214000	16,77	6,41
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38214000	20,32	7,77
TOTAL Mão de Obra:					14,18
VALOR:					23,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,57
VALOR COM ENCARGOS:					23,99

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR TOTAL:	95,96
VALOR BDI TOTAL:	27,20

2.9.11. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	38,35	0,96
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	33,31	1,33
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,21	9,30
TOTAL Material:						11,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44158400	16,77	7,41
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44158400	20,32	8,97
TOTAL Mão de Obra:						16,38
VALOR:						27,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						9,90
VALOR COM ENCARGOS:						27,97
VALOR TOTAL:						742,60
VALOR BDI TOTAL:						210,55

2.9.12. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	38,35	2,21
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,23	10,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	33,31	3,03
TOTAL Material:						15,47
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39063200	16,77	6,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39063200	20,32	7,94
TOTAL Mão de Obra:						14,49
VALOR:						29,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,75
VALOR COM ENCARGOS:						29,96
VALOR TOTAL:						119,84
VALOR BDI TOTAL:						33,96

2.9.13. C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	38,35	1,92
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	13,82	13,82
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	33,31	2,66
TOTAL Material:						18,40
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39063200	16,77	6,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39063200	20,32	7,94
TOTAL Mão de Obra:						14,49
VALOR:						32,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,75
VALOR COM ENCARGOS:						32,89
VALOR TOTAL:						98,67
VALOR BDI TOTAL:						27,96

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 51 de 73



REF. Nº 002/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.9.14. C0678 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	38,35	0,96
I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,56	5,56
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	33,31	1,33
TOTAL Material:						7,85
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10190400	16,77	1,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10190400	20,32	2,07
TOTAL Mão de Obra:						3,78
VALOR:						11,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,29
VALOR COM ENCARGOS:						11,63
VALOR TOTAL:						11,63
VALOR BDI TOTAL:						3,30

2.9.15. C2368 - TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,89000000	0,24	0,45
I1996	TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,12	15,12
TOTAL Material:						15,57
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30571200	16,77	5,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30571200	20,32	6,21
TOTAL Mão de Obra:						11,34
VALOR:						26,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,85
VALOR COM ENCARGOS:						26,91
VALOR TOTAL:						107,64
VALOR BDI TOTAL:						30,52

2.9.16. C4393 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	38,35	0,35
I8245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,21	4,21
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	33,31	0,13
TOTAL Material:						4,69
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16984000	16,77	2,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16984000	20,32	3,45
TOTAL Mão de Obra:						6,30
VALOR:						10,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,81
VALOR COM ENCARGOS:						10,99
VALOR TOTAL:						10,99
VALOR BDI TOTAL:						3,12

2.9.17. C0611 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm (UN)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

I2391 PEDREIRO		SEINFRA	H	0,13587200	20,77	2,82
TOTAL Mão de Obra:						2,82
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	101,96	81,57
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	10,80	8,42
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04830000	319,87	15,45
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	337,20	8,50
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,16800000	56,22	9,44
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,96000000	18,88	18,12
TOTAL Serviço:						141,50
VALOR:						144,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):						48,07
VALOR COM ENCARGOS:						144,32
VALOR TOTAL:						865,92
VALOR BDI TOTAL:						245,46

2.9.18. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	64,70	96,53
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	29,15	87,45
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	9,21	23,03
TOTAL Material:						207,01
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69840000	15,55	26,41
TOTAL Mão de Obra:						26,41
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	50,87	511,24
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	89,12	1.151,43
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	12,00	502,32
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	319,87	92,76
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	337,20	201,65
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	34,99	498,26
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	56,22	103,44
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	18,88	207,68
TOTAL Serviço:						3.268,78
VALOR:						3.502,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1.233,75
VALOR COM ENCARGOS:						3.502,20
VALOR TOTAL:						3.502,20
VALOR BDI TOTAL:						992,87

2.9.19. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,68000000	314,58	528,49
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	79,58	238,74
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	2,48	2,23
TOTAL Material:						769,46
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27380000	20,77	26,46

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: N  SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material	UNID	QTD	VALOR	SEINFRA	H	VALOR
I2543	SERVENTE					26,41
TOTAL M�o de Obra:						52,87
Servi�o	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRA�O 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	435,03	1,31
TOTAL Servi�o:						1,31
VALOR:						823,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):						33,28
VALOR COM ENCARGOS:						823,64
VALOR TOTAL:						1.647,28
VALOR BDI TOTAL:						467,00

2.9.20. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	63,45	0,51
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	358,91	358,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,48	1,54
TOTAL Material:						360,96
M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,01904000	20,77	21,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69840000	15,55	26,41
TOTAL M�o de Obra:						47,58
VALOR:						408,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):						29,83
VALOR COM ENCARGOS:						408,54
VALOR TOTAL:						580,13
VALOR BDI TOTAL:						164,46

2.9.21. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE A�O INOX E ACESS�RIOS (CJ)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	314,58	415,25
I0915	CUBA DE A�O INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	111,76	111,76
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,48	1,49
I1861	SIF�O CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	116,02	116,02
I2271	V�LVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	26,89	26,89
TOTAL Material:						671,41
M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,27380000	20,32	25,88
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18888000	20,77	24,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46268000	15,55	38,29
TOTAL M�o de Obra:						88,86
Servi�o	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRA�O 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	435,03	1,00
TOTAL Servi�o:						1,00
VALOR:						761,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):						55,18
VALOR COM ENCARGOS:						761,27
VALOR TOTAL:						1.522,54
VALOR BDI TOTAL:						431,64

2.9.22. 86919 - TANQUE DE LOU A BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIF O FLEXIVEL EM PVC, V LVULA MET LICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADR O M DIO - FORNECIMENTO E INSTALA O. AF_01/2020 (UN)

Arcturo Constru es e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,70	10,70
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	626,23	626,23
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	70,03	70,03
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	44,36	44,36
TOTAL Serviço:					751,32
VALOR:					751,32
VALOR ENCARGOS (84.35%):					16,99
VALOR COM ENCARGOS:					751,32
VALOR TOTAL:					751,32
VALOR BDI TOTAL:					213,00

2.9.23. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,90	8,90
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	131,36	131,36
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,85	19,85
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	53,28	53,28
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,10	8,10
TOTAL Serviço:					221,49
VALOR:					221,49
VALOR ENCARGOS (84.35%):					6,99
VALOR COM ENCARGOS:					221,49
VALOR TOTAL:					442,98
VALOR BDI TOTAL:					125,58

2.9.24. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	336,24	336,24
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	177,89	177,89
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,04	15,04
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,24	0,13
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,37	12,74
11925 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,58	24,58
TOTAL Material:					566,62
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,69840000	16,77	28,48
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,69840000	20,32	34,51
TOTAL Mão de Obra:					62,99
VALOR:					629,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):					38,05
VALOR COM ENCARGOS:					629,61
VALOR TOTAL:					1.088,03
VALOR BDI TOTAL:					535,47

2.9.25. C1792 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF. N  SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I1180 FITA DE VEDA�O	SEINFRA	M	0,58000000	0,24	0,13
I1315 JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,87	34,87
I1524 MICTORIO DE LOU�A BRANCA COM ACESS�RIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	286,68	286,68
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXA�O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,37	12,74

TOTAL Material: 334,42

M�o de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,46268000	16,77	41,30
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,46268000	20,32	50,04

TOTAL M o de Obra: 91,34

VALOR: 425,76

VALOR ENCARGOS (83.85%): 55,17

VALOR COM ENCARGOS: 425,76

VALOR TOTAL: 425,76

VALOR BDI TOTAL: 120,70

2.9.26. C4635 - BACIA SANIT RIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0082 ANEL DE VEDA�O PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,72	1,72
I8636 ASSENTO SANIT�RIO COM ABERTURA FRONTAL (PADR�O ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	277,13	277,13
I8651 BACIA LOU�A BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	463,44	463,44
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,04	15,04
I1180 FITA DE VEDA�O	SEINFRA	M	0,58000000	0,24	0,13
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,23	5,23
I1516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	8,27	0,83
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXA�O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,37	12,74

TOTAL Material: 776,26

M�o de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,54760000	16,77	42,72
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,54760000	20,32	51,77

TOTAL M o de Obra: 94,49

VALOR: 870,75

VALOR ENCARGOS (83.85%): 57,08

VALOR COM ENCARGOS: 870,75

VALOR TOTAL: 1.741,50

VALOR BDI TOTAL: 493,72

2.9.27. C4822 - TERMINAL DE VENTILA O PVC 50MM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	38,35	1,19
I1888 SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	33,31	1,60
I9096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	4,32	4,32

TOTAL Material: 7,11

M�o de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07642800	16,77	1,28
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07642800	20,32	1,55

TOTAL M o de Obra: 2,83

VALOR: 9,94

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,71

VALOR COM ENCARGOS: 9,94

VALOR TOTAL: 19,88

Arcturo Constru es e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR BDI TOTAL: 5,64

2.9.28. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	38,35	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	33,31	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,54	4,06
TOTAL Material:						4,10
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33968000	16,77	5,70
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33968000	20,32	6,90
TOTAL Mão de Obra:						12,60
VALOR:						16,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,61
VALOR COM ENCARGOS:						16,70
VALOR TOTAL:						768,20
VALOR BDI TOTAL:						217,58

2.9.29. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,24	0,29
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	30,89	30,89
TOTAL Material:						31,18
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45856800	16,77	7,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45856800	20,32	9,32
TOTAL Mão de Obra:						17,01
VALOR:						48,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						48,19
VALOR TOTAL:						337,33
VALOR BDI TOTAL:						95,62

2.9.30. C2624 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00060000	38,35	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	33,31	0,01
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,60000000	1,83	2,93
TOTAL Material:						2,96
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29722000	16,77	4,98
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29722000	20,32	6,04
TOTAL Mão de Obra:						11,02
VALOR:						13,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,65
VALOR COM ENCARGOS:						13,98
VALOR TOTAL:						132,81
VALOR BDI TOTAL:						37,62

2.9.31. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)



REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	38,35	0,05
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	33,31	0,02
12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,50000000	8,30	12,45
TOTAL Material:					12,52

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42460000	16,77	7,12
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42460000	20,32	8,63
TOTAL Mão de Obra:					15,75

VALOR:	28,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,51
VALOR COM ENCARGOS:	28,27
VALOR TOTAL:	282,70
VALOR BDI TOTAL:	80,10

2.9.32. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	38,35	0,04
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	33,31	0,02
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	5,70	8,55
TOTAL Material:					8,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38214000	16,77	6,41
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38214000	20,32	7,77
TOTAL Mão de Obra:					14,18

VALOR:	22,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,57
VALOR COM ENCARGOS:	22,79
VALOR TOTAL:	250,69
VALOR BDI TOTAL:	71,06

2.9.33. 102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00000000	17,97	53,91
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	32,86	32,86
102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	420,49	420,49
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	2,99	8,97
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	3,81	3,81
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	7,72	15,44
94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	13,79	13,79
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	24,34	48,68
94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	49,39	49,39
94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	8,44	8,44

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	20,03	20,03
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	34,37	34,37
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	1,80000000	8,82	15,88
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	0,95000000	20,56	19,53
TOTAL Serviço:						745,59
VALOR:						745,59
VALOR ENCARGOS (84.35%):						29,70
VALOR COM ENCARGOS:						745,59
VALOR TOTAL:						1.491,18
VALOR BDI TOTAL:						422,74

2.9.34. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,24
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,97
TOTAL Material:					12,21
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42460000	16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21230000	20,32
TOTAL Mão de Obra:					11,43
VALOR:					23,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,94
VALOR COM ENCARGOS:					23,64
VALOR TOTAL:					23,64
VALOR BDI TOTAL:					6,70

2.10.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,49
TOTAL Material:					1,49
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12738000	16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12738000	20,77
TOTAL Mão de Obra:					4,79
VALOR:					6,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,92
VALOR COM ENCARGOS:					6,28
VALOR TOTAL:					471,00
VALOR BDI TOTAL:					133,50

2.10.2. I9446 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	1,00000000	2,99
TOTAL Material:					2,99
VALOR:					2,99
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,99
VALOR TOTAL:					161,46



REF. Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR BDI TOTAL: 45,90

2.10.3. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,23	1,46
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,18	0,03
TOTAL Material:					1,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	16,44	0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	20,02	0,48

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,87
VALOR:	2,36
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,26
VALOR COM ENCARGOS:	2,36
VALOR TOTAL:	1.501,95
VALOR BDI TOTAL:	426,40

2.10.4. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,94	2,31
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,18	0,03
TOTAL Material:					2,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	16,44	0,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	20,02	0,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,09
VALOR:	3,43
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,33
VALOR COM ENCARGOS:	3,43
VALOR TOTAL:	1.756,81
VALOR BDI TOTAL:	496,83

2.10.5. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,23	3,84
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,18	0,03
TOTAL Material:					3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	16,44	0,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	20,02	0,80

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,46
VALOR:	5,33
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,44
VALOR COM ENCARGOS:	5,33
VALOR TOTAL:	2.948,08
VALOR BDI TOTAL:	835,19

2.10.6. 92981 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	12,66	13,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,18	0,03
TOTAL Material:						13,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	16,44	0,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	20,02	0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,47
VALOR:						13,50
VALOR ENCARGOS (84.35%):						0,14
VALOR COM ENCARGOS:						13,50
VALOR TOTAL:						1.436,40
VALOR BDI TOTAL:						407,51

2.10.7. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,45	6,45
TOTAL Material:						6,45
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	16,77	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	20,77	3,70
TOTAL Mão de Obra:						6,69
VALOR:						13,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,08
VALOR COM ENCARGOS:						13,14
VALOR TOTAL:						157,68
VALOR BDI TOTAL:						44,76

2.10.8. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	15,84	15,84
TOTAL Material:						15,84
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45007600	16,77	7,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45007600	20,77	9,35
TOTAL Mão de Obra:						16,90
VALOR:						32,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,29
VALOR COM ENCARGOS:						32,74
VALOR TOTAL:						163,70
VALOR BDI TOTAL:						46,40

2.10.9. C0670 - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10456	CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR	SEINFRA	UN	1,00000000	123,97	123,97
11269	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,28	9,28
TOTAL Material:						133,25
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	16,77	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	20,77	3,70



REF.: Nº 05.70002/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

TOTAL Mão de Obra:	6,69
VALOR:	139,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,08
VALOR COM ENCARGOS:	139,94
VALOR TOTAL:	139,94
VALOR BDI TOTAL:	39,67

2.10.10. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,67	2,67
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,87	0,87
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	3,72	7,44
TOTAL Material:						10,98
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24626800	16,77	4,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24626800	20,77	5,11
TOTAL Mão de Obra:						9,24
VALOR:						20,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						20,22
VALOR TOTAL:						768,36
VALOR BDI TOTAL:						217,74

2.10.11. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	7,15	7,15
TOTAL Material:						7,15
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	16,77	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17833200	20,77	3,70
TOTAL Mão de Obra:						6,69
VALOR:						13,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,08
VALOR COM ENCARGOS:						13,84
VALOR TOTAL:						83,04
VALOR BDI TOTAL:						23,52

2.10.12. C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	SEINFRA	UN	1,00000000	52,24	52,24
TOTAL Material:						52,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76428000	16,77	12,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76428000	20,77	15,87
TOTAL Mão de Obra:						28,69
VALOR:						80,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						17,46
VALOR COM ENCARGOS:						80,93
VALOR TOTAL:						80,93
VALOR BDI TOTAL:						22,94

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.10.13. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,07	8,07
TOTAL Material:						8,07
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	20,77	5,29
TOTAL Mão de Obra:						9,56
VALOR:						17,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,81
VALOR COM ENCARGOS:						17,63
VALOR TOTAL:						123,41
VALOR BDI TOTAL:						35,00

2.10.14. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,07	8,07
TOTAL Material:						8,07
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	20,77	5,29
TOTAL Mão de Obra:						9,56
VALOR:						17,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,81
VALOR COM ENCARGOS:						17,63
VALOR TOTAL:						35,26
VALOR BDI TOTAL:						10,00

2.10.15. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,07	8,07
TOTAL Material:						8,07
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25476000	20,77	5,29
TOTAL Mão de Obra:						9,56
VALOR:						17,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,81
VALOR COM ENCARGOS:						17,63
VALOR TOTAL:						105,78
VALOR BDI TOTAL:						30,00

2.10.16. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,46	1,46
TOTAL Material:						1,46
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67936000	16,77	11,39
TOTAL Mão de Obra:						11,39

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emílio Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 63 de 73



REF. Nº 85-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR:	12,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,03
VALOR COM ENCARGOS:	12,85
VALOR TOTAL:	6.018,17
VALOR BDI TOTAL:	1.704,76

2.10.17. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	15,47	46,41
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,84	43,84
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,20	2,20
I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	58,83	58,83
TOTAL Material:					161,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97220000	16,77	49,84
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27380000	20,77	26,46
TOTAL Mão de Obra:					76,30

VALOR:	227,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	46,69
VALOR COM ENCARGOS:	227,58
VALOR TOTAL:	227,58
VALOR BDI TOTAL:	64,52

2.10.18. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,51	27,51
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,06	27,06
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,37	22,37
I1758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	117,22	117,22
TOTAL Material:					194,16

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,39680000	16,77	56,96
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,39680000	20,77	70,55
TOTAL Mão de Obra:					127,51

VALOR:	321,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	77,63
VALOR COM ENCARGOS:	321,67
VALOR TOTAL:	321,67
VALOR BDI TOTAL:	91,19

2.10.19. I6424 - QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00000000	227,41	227,41
TOTAL Material:					227,41

VALOR:	227,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	227,41
VALOR TOTAL:	227,41
VALOR BDI TOTAL:	64,47

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.10.20. I8875 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	SEINFRA	UN	1,00000000	133,52	133,52
TOTAL Material:						133,52
VALOR:						133,52
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						133,52
VALOR TOTAL:						133,52
VALOR BDI TOTAL:						37,85

2.10.21. 97584 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	97,02	97,02
TOTAL Material:						97,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	16,44	2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	20,02	7,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,80
VALOR:						106,82
VALOR ENCARGOS (84.35%):						3,03
VALOR COM ENCARGOS:						106,82
VALOR TOTAL:						5.341,00
VALOR BDI TOTAL:						1.514,00

2.10.22. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	15,61	15,61
TOTAL Material:						15,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	16,44	6,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	20,02	7,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,49
VALOR:						29,10
VALOR ENCARGOS (84.35%):						4,09
VALOR COM ENCARGOS:						29,10
VALOR TOTAL:						116,40
VALOR BDI TOTAL:						33,00

2.11.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,47	0,24
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	4,06	2,84
TOTAL Material:						3,08
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21230000	16,77	3,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29722000	20,77	6,17
TOTAL Mão de Obra:						9,73
VALOR:						12,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,91



REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

VALOR COM ENCARGOS:	12,81
VALOR TOTAL:	1.995,80
VALOR BDI TOTAL:	565,55

2.11.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	14,60	0,73
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,11	1,21
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,47	0,12
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	20,88	3,55
TOTAL Material:					5,61
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29722000	16,77	4,98
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33968000	20,77	7,06
TOTAL Mão de Obra:					12,04
VALOR:					17,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,32
VALOR COM ENCARGOS:					17,65
VALOR TOTAL:					2.749,87
VALOR BDI TOTAL:					779,00

2.11.3. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,62	0,37
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	20,88	5,22
TOTAL Material:					5,59
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,42460000	20,77	8,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,33968000	15,55	5,28
TOTAL Mão de Obra:					14,10
VALOR:					19,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,73
VALOR COM ENCARGOS:					19,69
VALOR TOTAL:					682,06
VALOR BDI TOTAL:					193,29

2.11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,47	0,24
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,73	3,48
TOTAL Material:					3,72
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25476000	16,77	4,27
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29722000	20,77	6,17
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					14,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,34
VALOR COM ENCARGOS:					14,16
VALOR TOTAL:					459,35
VALOR BDI TOTAL:					130,08

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,60	0,58
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,22	3,40
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,77	1,40
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,47	0,19
TOTAL Material:					5,57

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29722000	16,77	4,98
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33968000	20,77	7,06
TOTAL Mão de Obra:					12,04

VALOR:	17,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,32
VALOR COM ENCARGOS:	17,61
VALOR TOTAL:	571,27
VALOR BDI TOTAL:	161,87

2.11.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,60	0,44
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,22	3,40
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,44	0,43
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,17	2,30
TOTAL Material:					6,57

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67936000	16,77	11,39
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,67936000	20,77	14,11
TOTAL Mão de Obra:					25,50

VALOR:	32,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,52
VALOR COM ENCARGOS:	32,07
VALOR TOTAL:	356,62
VALOR BDI TOTAL:	101,08

2.11.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,34	6,38
TOTAL Material:					6,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	20,89	5,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	15,04	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,44

VALOR:	12,82
VALOR ENCARGOS (84.35%):	1,89
VALOR COM ENCARGOS:	12,82
VALOR TOTAL:	837,27
VALOR BDI TOTAL:	237,08

2.12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)



REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59444000	15,55	9,24
TOTAL Mão de Obra:					9,24
VALOR:					9,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,98
VALOR COM ENCARGOS:					9,24
VALOR TOTAL:					691,24
VALOR BDI TOTAL:					196,01

3.1. COM-07394397 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01698400	5.868,92	99,68	
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00169840	14.514,46	24,65	
TOTAL Mão de Obra:					124,33	
VALOR:					124,33	
VALOR ENCARGOS (47.76%):					51,95	
VALOR COM ENCARGOS:					124,33	
VALOR TOTAL:					12.433,00	
VALOR BDI TOTAL:					3.525,00	

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES
CNPJ 03.077.025/0001-81
José Venâncio P. Almeida
CPF 606.339.233-54
Representante Legal
Arcturo Construções e Serviços Ltda.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida
Engenheiro Civil
CREA/CE: 350178
José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Técnico
CREA: 350178CE

ARCTURO
CONSTRUÇÕES

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA	261.232,40	32,00% 83.547,17	31,62% 82.549,30	24,16% 63.213,90	12,22% 31.922,03	100,00% 261.232,40
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.034,69	100,00% 15.034,69				100,00% 15.034,69
1.2	SERVIÇOS AUXILIARES	15.601,40	100,00% 15.601,40				100,00% 15.601,40
1.3	PAREDES E PAINÉIS	219,08	100,00% 219,08				100,00% 219,08
1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	15.651,79		9,13% 1.429,01	90,87% 14.222,78		100,00% 15.651,79
1.5	COBERTURA	28.097,99	100,00% 28.097,99				100,00% 28.097,99
1.6	REVESTIMENTOS	74.889,96	31,91% 23.897,39	43,66% 32.696,96	24,43% 18.295,61		100,00% 74.889,96
1.7	PISOS	51.230,78		94,52% 48.423,33		5,48% 2.807,45	100,00% 51.230,78
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.838,10	18,15% 696,62			81,85% 3.141,48	100,00% 3.838,10
1.9	PINTURA	31.304,28			31,53% 9.870,24	68,47% 21.434,04	100,00% 31.304,28
1.10	MURO	20.825,27			100,00% 20.825,27		100,00% 20.825,27
1.11	SERVIÇOS DIVERSOS	4.539,06				100,00% 4.539,06	100,00% 4.539,06
2	AMPLIAÇÃO	290.847,82	11,03% 32.054,33	36,73% 106.698,24	40,97% 118.971,77	11,27% 33.123,48	100,00% 290.847,82
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	496,74	100,00% 496,74				100,00% 496,74
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.183,12	58,70% 3.629,49	41,30% 2.553,63			100,00% 6.183,12
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	51.047,07	45,21% 23.078,38	54,79% 27.968,69			100,00% 51.047,07
2.4	PAREDES E PAINÉIS	36.357,64		65,51% 23.817,89	34,49% 12.539,75		100,00% 36.357,64
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	26.388,65			81,70% 21.559,53	18,30% 4.829,12	100,00% 26.388,65
2.6	COBERTURA	18.647,36		47,82% 8.917,17	47,82% 8.917,17	4,36% 813,02	100,00% 18.647,36
2.7	REVESTIMENTOS	66.459,92		40,97% 27.228,63	59,03% 39.231,29		100,00% 66.459,92
2.8	PISOS	21.642,32			100,00% 21.642,32		100,00% 21.642,32
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.272,86	19,98% 4.849,72	28,91% 7.017,28	21,55% 5.230,80	29,56% 7.175,06	100,00% 24.272,86
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.644,70		32,10% 9.194,95	34,39% 9.850,91	33,51% 9.598,84	100,00% 28.644,70



REF.: N  SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI OS DE AMPLIA O E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO S TIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC PIO DE SENADOR POMPEU-CE.

2.11	PINTURA	9.820,19				100,00%	100,00%
						9.820,19	9.820,19
2.12	SERVI�OS DIVERSOS	887,25				100,00%	100,00%
						887,25	887,25
3	ADMINISTRA�O DA OBRA	15.958,00	20,86%	34,22%	33,09%	11,83%	100,00%
			3.328,84	5.460,83	5.280,50	1.887,83	15.958,00
3.1	ADMINISTRA�O LOCAL DA OBRA	15.958,00	20,86%	34,22%	33,09%	11,83%	100,00%
			3.328,84	5.460,83	5.280,50	1.887,83	15.958,00
		568.038,22	118.930,34	194.708,37	187.466,17	66.933,34	568.038,22
			118.930,34	313.638,71	501.104,83	568.038,22	

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRU OES

CNPJ 03.077.025/0001-81

Jos  Ven ncio P. Almeida

CPF 606.339.233-54

Arcturo Constru oes e Servi os Ltda.

Jos  Ven ncio Pimentel Almeida

S cio Administrador

Jos  Ven ncio P. Almeida

Engenheiro Civil

Jos  Ven ncio Pimentel Almeida

Respons vel T cnico

CREA/CE: 350178CE



Arcturo Constru oes e Servi os Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Bas lio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixad -CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

P gina 70 de 73

REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

5. TAXAS DE B.D.I – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 28,35%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES
 CNPJ 03.077.025/0001-81
 José Venâncio P. Almeida
 Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida
 Responsável Técnico
 CREA: 350178CE



REF: 14001/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPEPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

6. ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,57	18,54
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



REF.: Nº SE-TP003/2023

CIDADE: SENADOR POMPEU

Data de Abertura: 29-03-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEIEF PEDRO HOLANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		11,53	8,75
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,99	3,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,45	3,46

Horista = 84,35%

Mensalista = 47,55%

A + B + C + D

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES

CNPJ 03.077.025/0001-81

José Venâncio P. Almeida

CPF 606.339.233-54

Representante Legal

Arcturo Construções e Serviços Ltda.

José Venâncio Pimentel Almeida

Sócio Administrador

José Venâncio P. Almeida

Engenheiro Civil

CREA/CE: 350178

José Venâncio Pimentel Almeida

Responsável Técnico

CREA: 350178CE

ARCTURO
CONSTRUÇÕES

Arcturo Construções e Serviços Ltda. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Página 73 de 73

