

CARTA PROPOSTA

Icó-Ceará, 27 de novembro de 2023

A
Prefeitura municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP009/2023

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP009/2023, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, conforme projeto anexo parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 3.170.860,03 (Três milhões cento e setenta mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), com prazo de execução de 08 (Oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **KLEBIO LANDIM DE FRANCA**, portador (a) da carteira de identidade nº 20080183098 expedida pelo órgão SSP/CE e CPF nº: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WENDEL DE LIMA LUCIANO
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6039
M
Rubric

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
PONTE	VERBA	HORA	MER
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	202309 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 989,09	R\$ 1.180,83	R\$ 98.909,00	R\$ 119.389,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 09/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 306,64	R\$ 369,99	R\$ 1.830,24	R\$ 2.219,94
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	294,00	R\$ 1,87	R\$ 5,89	R\$ 1.431,78	R\$ 1.729,72
3	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA							
3.1	CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÕES	CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÕES							
3.1.1	98625	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTE RAS. AF. 05/2018	SINAPI	M2	1.274,00	R\$ 0,39	R\$ 0,47	R\$ 496,96	R\$ 598,78
3.1.2	C1263	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA CEXLOS, PERF. MAN. ATÉ 2M	SEINFRA	M3	166,90	R\$ 429,26	R\$ 616,12	R\$ 71.643,49	R\$ 96.474,23
3.1.3	98059	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA ETADA A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	SINAPI	M	146,05	R\$ 57,06	R\$ 68,87	R\$ 8.393,61	R\$ 10.058,46
3.1.4	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	SEINFRA	M2	81,85	R\$ 186,18	R\$ 224,72	R\$ 15.238,83	R\$ 18.393,33
3.1.5	C1266	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,42	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 856,97	R\$ 1.033,19
3.1.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,35	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 149,81	R\$ 180,83
3.1.7	C0095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	10,87	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 374,36	R\$ 451,87
3.1.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	182,10	R\$ 104,20	R\$ 126,77	R\$ 18.974,82	R\$ 22.902,72
3.1.9	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M	8,31	R\$ 569,78	R\$ 687,72	R\$ 4.734,87	R\$ 5.714,95
3.1.10	C0368	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	275,55	R\$ 85,81	R\$ 79,43	R\$ 18.133,95	R\$ 21.898,94
3.1.11	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	36,88	R\$ 702,87	R\$ 848,36	R\$ 25.921,85	R\$ 31.287,52
3.1.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,15	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 595,44	R\$ 718,09
3.1.13	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80	SEINFRA	KG	97,75	R\$ 13,00	R\$ 15,69	R\$ 1.270,75	R\$ 1.533,70
3.1.14	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	123,61	R\$ 81,71	R\$ 98,62	R\$ 10.100,17	R\$ 12.190,42
3.1.15	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEMI PRESENCIA DE VÁZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	107,69	R\$ 6,78	R\$ 8,18	R\$ 730,14	R\$ 880,90
3.1.16	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	107,69	R\$ 28,23	R\$ 34,07	R\$ 3.040,09	R\$ 3.689,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO							
3.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	13,63	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 7.057,21	R\$ 8.518,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023
 BDI: 20,70%
 FONTE: SENINFPA
 SENINFPA 028 SEM DEDUÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
 SINAPI 202308 SEM DEDUÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
 SINAPE 202308 SEM DEDUÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
 COMPRI/DEE: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

6040
 3
 Rubric

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.2	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	SEINFPA	M3	13,63	R\$ 175,28	R\$ 211,56	R\$ 2.389,07	R\$ 2.683,56
3.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF 10/2022	SINAPI	M2	442,55	R\$ 69,71	R\$ 82,93	R\$ 30.407,61	R\$ 36.700,57
3.2.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF 10/2022	SINAPI	M2	256,01	R\$ 75,29	R\$ 90,89	R\$ 19.274,99	R\$ 23.286,19
3.2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFPA	M3	18,92	R\$ 160,00	R\$ 193,12	R\$ 3.027,20	R\$ 3.653,93
3.2.6	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm	SINAPI	M2	74,99	R\$ 278,16	R\$ 333,33	R\$ 20.709,24	R\$ 24.996,42
3.2.7	104658	(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) PISO PODOTÁIL DE ALERTEIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2023	SEINFPA	M2	29,27	R\$ 175,16	R\$ 211,42	R\$ 4.076,97	R\$ 4.919,74
3.2.8	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	SEINFPA	M2	33,65	R\$ 15,71	R\$ 18,95	R\$ 530,64	R\$ 634,00
3.2.9	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFPA	M2	1,28	R\$ 177,77	R\$ 214,57	R\$ 227,55	R\$ 274,65
3.2.10	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFPA	M2	4,89	R\$ 251,14	R\$ 309,13	R\$ 1.177,85	R\$ 1.421,98
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.3.1	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLÓ COMUM	SEINFPA	M2	1,28	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 223,90	R\$ 270,26
3.3.2	C2890	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,99	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,98
3.3.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROÇÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	M	100,20	R\$ 15,84	R\$ 20,31	R\$ 1.687,37	R\$ 2.037,07
3.3.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFOR ATE 12 DIVISÕES 265X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 337,66	R\$ 407,53	R\$ 337,66	R\$ 407,58
3.3.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFPA	M	703,20	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 5.359,38	R\$ 6.469,44
3.3.6	C0354	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFPA	M	20,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 182,60	R\$ 220,40
3.3.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 11,07	R\$ 13,36	R\$ 77,49	R\$ 93,52
3.3.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,73	R\$ 16,57	R\$ 13,73	R\$ 16,57
3.3.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 157,01	R\$ 157,01	R\$ 130,08	R\$ 157,01
3.3.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 130,08	R\$ 157,01	R\$ 159,20	R\$ 192,15
3.3.11	C4893	LAMPARINA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFPA	UN	7,00	R\$ 159,20	R\$ 192,15	R\$ 107,55	R\$ 159,20
3.3.12	101836	BRANÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 5,101,54	R\$ 6.157,55	R\$ 35.710,78	R\$ 43.102,92
3.3.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,4CM	SEINFPA	UN	2,00	R\$ 158,11	R\$ 189,42	R\$ 319,06	R\$ 390,80
3.4	PINTURA E REVESTIMENTOS								
3.4.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMAOS	SEINFPA	M2	136,95	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 3.321,04	R\$ 4.008,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023

BDI: 20,70%

FONTES: SENINFPA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
SINAPI 202509 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
Compostáveis PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.2	C1279	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	SEINFPA	M2	18,92	R\$ 80,64	R\$ 97,33	R\$ 1.526,71	R\$ 1.841,48
3.5.1	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SINAPI	M	50,06	R\$ 563,72	R\$ 680,41	R\$ 28.219,82	R\$ 34.081,32
3.5.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF= 04/2019 PS	SINAPI	UN	10,00	R\$ 487,65	R\$ 582,56	R\$ 4.826,50	R\$ 5.825,60
3.5.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	M2	18,92	R\$ 183,00	R\$ 220,83	R\$ 3.482,36	R\$ 4.179,05
3.5.4	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.300,84	R\$ 1.570,11	R\$ 2.871,68	R\$ 3.140,22
3.5.5	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SEINFPA	UN	10,00	R\$ 1.148,44	R\$ 1.366,17	R\$ 11.484,40	R\$ 13.861,70
3.5.6	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFPA	M2	20,40	R\$ 457,70	R\$ 552,44	R\$ 9.337,08	R\$ 11.269,78
3.5.7	C3881	GRADE DE FERRO TUBULAR C/ MOLDEURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 4.105,36	R\$ 4.956,17	R\$ 4.105,36	R\$ 4.955,17
3.5.8	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFPA	UN	7,00	R\$ 489,24	R\$ 586,89	R\$ 3.403,68	R\$ 4.108,23
3.5.9	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
3.5.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
3.5.11	C2508	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 20.497,28	R\$ 24.740,21	R\$ 20.497,28	R\$ 24.740,21
3.6	ACADEMIA AO AR LIVRE	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.318,06	R\$ 2.797,90	R\$ 2.318,06	R\$ 2.797,90
3.6.1	103191	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.984,86	R\$ 4.809,73	R\$ 3.984,86	R\$ 4.809,73
3.6.2	103205	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.747,86	R\$ 3.316,67	R\$ 2.747,86	R\$ 3.316,67
3.6.3	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.913,92	R\$ 2.310,10	R\$ 1.913,92	R\$ 2.310,10
3.6.4	103208	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.554,71	R\$ 3.083,53	R\$ 2.554,71	R\$ 3.083,53
3.6.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.740,94	R\$ 5.722,31	R\$ 4.740,94	R\$ 5.722,31
3.6.6	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.740,94	R\$ 5.722,31	R\$ 4.740,94	R\$ 5.722,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023 **BDI:** 20,70%

PONTE: SENAFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

SENAFRA: 202309 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

SENAPI: 202309 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

Comparações: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.7	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII - INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF. 10/2021	SENAPI	UN	1,00	R\$ 2.236,93	R\$ 2.698,97	R\$ 2.236,93	R\$ 2.698,97
3.7	PLAYGROUND								
3.7.1	C-1	BRIQUEADO - GANGORRA EM MADEIRA		UN	1,00	R\$ 3.183,57	R\$ 3.818,43	R\$ 3.183,57	R\$ 3.818,43
3.7.2	C-2	BRIQUEADO - BALANÇO EM MADEIRA, 02 LUGARES		UN	1,00	R\$ 3.395,67	R\$ 4.063,57	R\$ 3.395,67	R\$ 4.063,57
3.7.3	C-3	BRIQUEADO - CASINHA DE TARZAN - CIESCORREGADOR E ESCADA EM MADEIRA		UN	1,00	R\$ 9.453,97	R\$ 11.410,94	R\$ 9.453,97	R\$ 11.410,94
3.8	TOTEM								
3.8.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1,2E)	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 67,30	R\$ 61,23	R\$ 201,90	R\$ 243,69
3.8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GRENHEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 7,90	R\$ 9,54	R\$ 27,65	R\$ 33,39
3.8.3	C1220	ENBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 41,06	R\$ 49,49	R\$ 143,60	R\$ 173,22
3.8.4	C4084	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 483,50	R\$ 586,63	R\$ 2.023,95	R\$ 2.442,17
3.8.5	00010849	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35x50*15m	SENAPI	UN	1,00	R\$ 1.189,41	R\$ 1.407,99	R\$ 1.189,41	R\$ 1.407,99
3.9	SERVIÇOS FINAIS								
3.9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	955,00	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 1.451,60	R\$ 1.747,65
4	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO KM-12								
4.1	CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÃO								
4.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	382,00	R\$ 0,78	R\$ 0,94	R\$ 297,96	R\$ 358,08
4.1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	SENAPI	M	72,84	R\$ 57,06	R\$ 68,87	R\$ 4.156,25	R\$ 5.016,49
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	78,40	R\$ 104,20	R\$ 125,77	R\$ 7.990,88	R\$ 9.604,93
4.1.4	C0366	BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	152,20	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 10.016,28	R\$ 12.089,25
4.2	PAVIMENTAÇÃO								
4.2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 10/2022	SENAPI	M2	209,60	R\$ 89,71	R\$ 82,93	R\$ 14.401,62	R\$ 17.382,13
4.2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 10/2022	SENAPI	M2	162,93	R\$ 75,29	R\$ 90,83	R\$ 12.297,00	R\$ 14.807,08
4.2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,46	R\$ 160,00	R\$ 188,12	R\$ 73,60	R\$ 88,94
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.3.1	C0836	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUILO COMUM	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 55,97	R\$ 67,56
4.3.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,96	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
FONTES:	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023	VERBA:	PROPRIA 0,00% 0,00%
SINAPI:	202309 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023	COMP. P/ P/:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.3	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	9,90	R\$ 15,84	R\$ 20,33	R\$ 196,72	R\$ 201,27
4.3.4	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,50	R\$ 80,54	R\$ 77,50	R\$ 93,54
4.3.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	50,70	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 417,29	R\$ 540,94
4.3.6	C0954	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	29,80	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 272,07	R\$ 328,40
4.3.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 13,39	R\$ 22,14	R\$ 26,72
4.3.8	C4662	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUFOTOS DE TENSÃO - Dps - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,06	R\$ 157,01	R\$ 130,06	R\$ 157,01
4.3.9	C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 159,20	R\$ 192,15	R\$ 159,20	R\$ 192,15
4.3.10	C4983	LIMPIANRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.101,54	R\$ 6.157,59	R\$ 5.101,54	R\$ 6.157,56
4.3.11	101636	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 156,11	R\$ 188,42	R\$ 624,44	R\$ 753,98
4.3.12	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,4CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329,76	R\$ 398,02	R\$ 329,76	R\$ 398,02
4.4	PINTURA								
4.4.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOIS	SEINFRA	M2	55,20	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.338,60	R\$ 1.615,70
4.5	URBANIZAÇÃO/PASAGISMO								
4.5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.149,44	R\$ 1.386,17	R\$ 6.890,64	R\$ 8.317,02
4.5.2	C0230	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	2,28	R\$ 183,00	R\$ 220,83	R\$ 417,24	R\$ 503,61
4.5.3	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	2,28	R\$ 80,64	R\$ 97,33	R\$ 183,86	R\$ 221,91
4.6	TOTEM								
4.6.1	C0073	AVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 87,30	R\$ 81,23	R\$ 201,90	R\$ 243,69
4.6.2	C0776	HIDRATADA ESP =10cm (1,2:6) CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 7,90	R\$ 9,54	R\$ 27,65	R\$ 33,39
4.6.3	C-1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 41,00	R\$ 49,49	R\$ 143,50	R\$ 173,22
4.6.4	C4064	GRANITO POLIDO F=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 493,50	R\$ 595,65	R\$ 2.023,35	R\$ 2.442,17
4.6.5	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 36X 50CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.166,41	R\$ 1.407,85	R\$ 1.166,41	R\$ 1.407,86
4.7	SERVIÇOS FINAIS								
4.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	382,00	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 590,64	R\$ 699,06
5	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÃO JOAQUIM								
5.1	CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÃO								

6065
w
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
PONTE	SENADORA	HORA	MES
SENADORA	028 SENADORA	114,15%	71,31%
SINAPI	202309 SENADORA	114,15%	71,31%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	9,08%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4	PINTURA E REVESTIMENTOS								
6.4.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFPA	M2	70,98	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.721,27	R\$ 2.077,58
6.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFPA	M2	72,16	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 3.456,46	R\$ 4.172,29
6.5	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
6.5.1	C1812	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFPA	M2	3,99	R\$ 80,54	R\$ 97,33	R\$ 321,75	R\$ 398,35
6.5.2	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR CMO LURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFPA	M2	46,34	R\$ 457,70	R\$ 562,44	R\$ 21.209,82	R\$ 25.600,07
6.5.3	C0220	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFPA	M2	3,99	R\$ 183,00	R\$ 220,83	R\$ 730,17	R\$ 881,31
6.5.4	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF. 11/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.300,84	R\$ 1.570,11	R\$ 2.601,68	R\$ 3.140,22
6.5.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFPA	UN	8,00	R\$ 1.148,44	R\$ 1.386,17	R\$ 9.197,52	R\$ 11.089,36
6.5.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
6.5.7	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO PUARDIM DE 3/4"	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
6.6	PLAYGROUND								
6.6.1	C-1	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA		UN	1,00	R\$ 3.183,57	R\$ 3.818,43	R\$ 3.183,57	R\$ 3.818,43
6.6.2	C-2	BRINQUEDO - BALANÇO EM MADEIRA, 02 LUGARES		UN	1,00	R\$ 3.366,67	R\$ 4.063,57	R\$ 3.366,67	R\$ 4.063,57
6.6.3	C-3	BRINQUEDO - CASINHA DE TARZAN - C/ESCORREGADOR E ESCADA EM MADEIRA		UN	1,00	R\$ 9.453,97	R\$ 11.410,94	R\$ 9.453,97	R\$ 11.410,94
6.7	TOTEM								
6.7.1	C0073	AVENARIA DE TUDO C/ CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFPA	M2	3,00	R\$ 87,30	R\$ 81,23	R\$ 201,90	R\$ 243,69
6.7.2	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFPA	M2	3,50	R\$ 7,90	R\$ 9,54	R\$ 27,65	R\$ 33,39
6.7.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFPA	M2	3,50	R\$ 41,00	R\$ 49,49	R\$ 143,50	R\$ 173,22
6.7.4	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFPA	M2	4,10	R\$ 483,50	R\$ 586,65	R\$ 2.023,35	R\$ 2.442,17
6.7.5	00010849	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *36x 50*CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.166,41	R\$ 1.407,86	R\$ 1.166,41	R\$ 1.407,86
6.8	QUIOSQUE								
6.8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
6.8.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFPA	M3	1,37	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 81,32	R\$ 98,16
6.8.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFPA	M3	0,50	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 17,22	R\$ 20,79
6.8.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFPA	M3	0,90	R\$ 104,20	R\$ 126,77	R\$ 93,78	R\$ 113,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6046
M
Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
FONTE	SENADORA	VARSÃO	SENADORA
SENADORA	028 SENADORA	HORA	114,15%
SENADORA	222399 SENADORA	MES	71,31%
Composições	PRÓPRIA	DATA REF.	10/2023
			10/2023
			114,15%
			71,31%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
FUNDAÇÃO, ELEVAÇÃO E ESTRUTURAS									
6.8.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 05/2021	SINAPI	M3	1,26	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 652,30	R\$ 787,44
6.8.2.2	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,64	R\$ 175,28	R\$ 211,56	R\$ 112,18	R\$ 135,40
6.8.2.3	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,82	R\$ 286,38	R\$ 357,73	R\$ 183,76	R\$ 221,79
6.8.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	107,10	R\$ 13,00	R\$ 16,69	R\$ 1.392,90	R\$ 1.690,40
6.8.2.5	C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. SX	SEINFRA	M2	21,84	R\$ 128,08	R\$ 154,69	R\$ 2.797,27	R\$ 3.376,25
6.8.2.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	10,08	R\$ 39,56	R\$ 47,75	R\$ 398,76	R\$ 481,32
6.8.2.7	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 125,89	R\$ 151,85	R\$ 1.133,01	R\$ 1.367,55
6.8.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:2)	SEINFRA	M2	42,24	R\$ 67,30	R\$ 81,23	R\$ 2.842,75	R\$ 3.431,16
6.8.2.9	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 1.887,16	R\$ 2.253,89	R\$ 196,72	R\$ 225,37
6.8.2.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 141,51	R\$ 170,80	R\$ 1.857,93	R\$ 2.254,56
REVESTIMENTOS E PINTURA									
6.8.3.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	SINAPI	M2	98,49	R\$ 6,78	R\$ 8,18	R\$ 687,76	R\$ 805,85
6.8.3.2	C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	51,89	R\$ 28,23	R\$ 34,07	R\$ 1.459,21	R\$ 1.781,08
6.8.3.3	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	46,80	R\$ 41,00	R\$ 49,49	R\$ 1.918,80	R\$ 2.316,13
6.8.3.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	42,24	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.024,32	R\$ 1.236,36
6.8.3.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,45	R\$ 22,72	R\$ 27,42	R\$ 214,70	R\$ 259,12
6.8.3.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 47,80	R\$ 57,82	R\$ 76,64	R\$ 92,51
6.8.3.7	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	39,80	R\$ 141,68	R\$ 171,01	R\$ 4.790,45	R\$ 5.745,94
6.8.3.8	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - P/ PAREDE P/ PISO	SEINFRA	M2	9,45	R\$ 132,26	R\$ 159,64	R\$ 1.249,86	R\$ 1.508,60
6.8.3.9	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANITOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,05	R\$ 12,12	R\$ 14,63	R\$ 521,77	R\$ 629,92
6.8.3.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 130,59	R\$ 157,62	R\$ 1.723,79	R\$ 2.080,58
6.8.3.11	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 27,73	R\$ 33,47	R\$ 386,04	R\$ 441,80
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
6.8.4.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 365,74	R\$ 441,45	R\$ 365,74	R\$ 441,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6047
M
Rubrica

SERVIÇOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023 BDI: 20,70%
 FONTE: SENADORA VERBAO
 SENADORA VERBAO 028 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31% 10/2023
 SENADORA VERBAO 223309 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31% 10/2023
 Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
6.8.4.2	C2499	TORNEIRA DE BOIA D= 32mm (1/4")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 87,04	R\$ 106,03	R\$ 87,04	R\$ 106,03	
6.8.4.3	C3654	ADAPADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 6,59	R\$ 7,95	R\$ 6,59	R\$ 7,95	
6.8.4.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CAPOPLA CROMADA D= 32mm (1/4")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 184,40	R\$ 222,57	R\$ 184,40	R\$ 222,57	
6.8.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 79,76	R\$ 96,09	R\$ 79,76	R\$ 96,09	
6.8.4.6	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 732,58	R\$ 884,16	R\$ 732,58	R\$ 884,16	
6.8.4.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MAFROM D= 25mm (1")	SEINFPA	M	12,00	R\$ 9,97	R\$ 12,03	R\$ 119,64	R\$ 144,36	
6.8.4.8	C2817	TUBO PVC SOLD. MAFROM D= 32mm (1")	SEINFPA	M	6,00	R\$ 14,61	R\$ 17,63	R\$ 87,66	R\$ 106,78	
6.8.4.9	C2381	TÉ PVC SOLD. MAFROM D= 25mm (3/4")	SEINFPA	UN	3,00	R\$ 11,02	R\$ 13,30	R\$ 33,06	R\$ 39,90	
6.8.4.10	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFPA	UN	4,00	R\$ 13,46	R\$ 16,25	R\$ 53,84	R\$ 65,00	
6.8.4.11	C1744	LULA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MAFROM D= 32x25mm (1"x3/4")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 8,45	R\$ 10,25	R\$ 8,45	R\$ 10,25	
6.8.4.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23	
6.8.4.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 254,83	R\$ 307,68	R\$ 254,83	R\$ 307,68	
6.8.4.14	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 2.655,91	R\$ 3.205,69	R\$ 2.655,91	R\$ 3.205,69	
6.8.4.15	98110	CAIXA DE GORJURA PEÇENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 412,43	R\$ 497,90	R\$ 412,43	R\$ 497,90	
6.8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.8.5.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 109,20	R\$ 131,80	R\$ 109,20	R\$ 131,80	
6.8.5.2	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	SINAPI	M	18,00	R\$ 16,84	R\$ 20,33	R\$ 303,12	R\$ 365,94	
6.8.5.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUT RATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 87,70	R\$ 105,85	R\$ 87,70	R\$ 105,85	
6.8.5.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFPA	M	120,00	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 914,40	R\$ 1.104,00	
6.8.5.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFPA	M	20,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 182,60	R\$ 220,40	
6.8.5.6	93654	D/S. JUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 13,35	R\$ 22,14	R\$ 26,72	
6.8.5.7	93657	D/S. JUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,73	R\$ 16,57	R\$ 13,73	R\$ 16,57	
6.8.5.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 130,08	R\$ 157,01	R\$ 130,08	R\$ 157,01	
6.8.5.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 159,26	R\$ 192,15	R\$ 159,26	R\$ 192,15	
6.8.5.10	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 11/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 347,21	R\$ 419,03	R\$ 2.777,68	R\$ 3.352,64	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8509
M
Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERACAO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	202308	PROPRIA:	114,15% 71,31% 10/2023
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Composições:	PRÓPRIA	0,00%:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.8.6.11	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICADO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI USO TOMADA, ELÉTRICADO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBEAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF. 11/2022	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 179,00	R\$ 216,05	R\$ 1.253,00	R\$ 1.512,35
6.8.6.12	C1875	PENDEnte OU PLAFONER C/ GLOBO LETOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 57,19	R\$ 69,03	R\$ 57,19	R\$ 69,03
6.8.6.13	C4371	ARANDELA BALINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELÉTRICÓSTATICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 362,77	R\$ 457,85	R\$ 1.451,08	R\$ 1.751,44
6.8.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 2.697,60	R\$ 3.244,30
6.8.6.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRÁDES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	3,20	R\$ 355,54	R\$ 459,14	R\$ 1.137,73	R\$ 1.373,25
6.8.6.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 633,03	R\$ 764,07	R\$ 1.196,43	R\$ 1.444,09
6.8.6.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEIDROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,80	R\$ 303,22	R\$ 365,99	R\$ 191,93	R\$ 219,59
6.8.6.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR CMASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,80	R\$ 285,34	R\$ 346,61	R\$ 171,60	R\$ 207,37
6.8.7	COBERTURA							R\$ 6.512,17	R\$ 7.860,25
6.8.7.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 104,96	R\$ 126,71	R\$ 944,62	R\$ 1.140,39
6.8.7.2	C2439	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 60 INCLINAÇÃO 9%	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 170,40	R\$ 115,33	R\$ 1.635,60	R\$ 1.837,97
6.8.7.3	C2943	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 39,56	R\$ 47,75	R\$ 390,04	R\$ 429,75
6.8.7.4	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF. 11/2021	SEINFRA	M2	8,83	R\$ 243,86	R\$ 294,34	R\$ 2.159,28	R\$ 2.589,02
6.8.7.5	C0651	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	3,30	R\$ 88,83	R\$ 107,22	R\$ 293,14	R\$ 353,93
6.8.7.6	C0759	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm	SEINFRA	M2	8,83	R\$ 131,29	R\$ 158,47	R\$ 1.159,29	R\$ 1.399,29
6.8.8	LIMPEZA GERAL							R\$ 127,62	R\$ 154,08
6.8.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 14,18	R\$ 17,12	R\$ 114,62	R\$ 1.341,94
6.9	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1,52	R\$ 1.341,94
6.9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	733,30	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 1.114,62	R\$ 1.341,94
6	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE							R\$ 176.821,91	R\$ 213.422,88
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 25.471,13	R\$ 30.743,56
6.1.1	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	SEINFRA	M2	91,80	R\$ 186,18	R\$ 224,72	R\$ 17.091,32	R\$ 20.629,30
6.1.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,40	R\$ 589,92	R\$ 712,03	R\$ 235,97	R\$ 281,81
6.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,11	R\$ 32,12	R\$ 38,77	R\$ 2.412,53	R\$ 2.912,01
6.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	22,51	R\$ 57,37	R\$ 69,25	R\$ 1.291,40	R\$ 1.568,82

6049
2
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	028 SEM GERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	202309 SEM GERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,31%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Composições:	PRPRIA	DATA REF.:	10/2023
					10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	76,11	R\$ 29,83	R\$ 36,00	R\$ 2.240,53	R\$ 2.703,96
6.1.5	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	22,71	R\$ 66,16	R\$ 79,89	R\$ 1.503,17	R\$ 1.814,30
6.1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	10,18	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 306,42	R\$ 369,94
6.1.6	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	10,18	R\$ 38,26	R\$ 46,22	R\$ 389,79	R\$ 470,52
6.2	PAREDES E PISOS								
6.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF. 09/2021	SINAPI	M3	6,68	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 2.690,16	R\$ 3.487,22
6.2.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,68	R\$ 175,28	R\$ 211,66	R\$ 978,06	R\$ 1.180,50
6.2.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	46,86	R\$ 138,92	R\$ 167,69	R\$ 6.373,65	R\$ 7.693,16
6.2.4	C1859	PASTILHAS DE PORCELANA CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	46,22	R\$ 253,36	R\$ 306,83	R\$ 11.457,84	R\$ 13.628,53
6.2.5	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	14,07	R\$ 493,50	R\$ 666,63	R\$ 6.943,65	R\$ 8.390,90
6.2.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	142,90	R\$ 89,71	R\$ 82,93	R\$ 9.818,66	R\$ 11.860,70
6.2.7	C0366	BANQUETA: MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	91,80	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 6.041,36	R\$ 7.291,67
6.3	PINTURAS E REVESTIMENTOS								
6.3.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO: EXTERNO: C/ TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	30,96	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 750,78	R\$ 906,20
6.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,35	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 1.118,47	R\$ 1.350,10
6.3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	9,60	R\$ 26,16	R\$ 31,61	R\$ 251,42	R\$ 303,45
6.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
6.4.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	6,52	R\$ 160,00	R\$ 193,12	R\$ 893,20	R\$ 1.066,02
6.4.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	27,60	R\$ 21,51	R\$ 26,96	R\$ 593,68	R\$ 716,50
6.4.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
6.4.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO PLADIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.5.1	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUDOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 55,97	R\$ 67,56
6.5.2	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MIRO - SALDA SUBSTRATA EA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.945,24	R\$ 3.564,90	R\$ 2.945,24	R\$ 3.564,90
6.5.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M	46,29	R\$ 16,84	R\$ 20,33	R\$ 762,68	R\$ 920,75
6.5.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB REPORTE ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 337,66	R\$ 407,58	R\$ 337,66	R\$ 407,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6050
4
RUBRICA

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU		
DATA:	27/11/2023	VERBA:	SEM DESONERVAÇÃO
FONTE:	SEINFRA	HORA:	114,15% 71,31%
SINAPI:	202309 SEM DESONERVAÇÃO	HORAS:	10/2023
Composições:	PRDPIA	PREÇO:	114,15% 71,31%
		PREÇO:	0,00% 0,08%
		BDI:	20,70%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.5.6	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	155,00	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 1.181,10	R\$ 1.426,00
6.5.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	40,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 365,20	R\$ 440,80
6.5.7	93868	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SNAPI	UN	6,00	R\$ 64,72	R\$ 78,12	R\$ 398,52	R\$ 468,72
6.5.8	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR CACIONAMENTO NA PORTA DO Q.DAT E 63A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 117,76	R\$ 142,14	R\$ 117,76	R\$ 142,14
6.5.8	C1562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,06	R\$ 157,01	R\$ 130,06	R\$ 157,01
6.5.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 159,26	R\$ 192,13	R\$ 159,26	R\$ 192,15
6.5.11	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,4CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329,76	R\$ 398,02	R\$ 329,76	R\$ 398,02
6.5.12	C2085	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 414,77	R\$ 500,63	R\$ 414,77	R\$ 500,63
6.5.13	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,13	R\$ 250,14	R\$ 301,92	R\$ 32,52	R\$ 39,25
6.5.14	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,75	R\$ 14,18	R\$ 23,50	R\$ 28,36
6.6	FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL							R\$ 94.207,91	R\$ 113.708,14
6.6.1	C0836	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUBO COMUM	SEINFRA	M2	0,13	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 22,74	R\$ 27,45
6.6.2	C2619	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	32,00	R\$ 25,47	R\$ 30,74	R\$ 816,04	R\$ 983,68
6.6.3	C2384	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 28,25	R\$ 31,68	R\$ 78,75	R\$ 95,04
6.6.4	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,04	R\$ 37,47	R\$ 62,08	R\$ 74,94
6.6.5	C0729	CASA DE BOMBAS 1,5X1,5m, EM ALVENARIA E CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.101,11	R\$ 1.329,04	R\$ 1.101,11	R\$ 1.329,04
6.6.6	C3433	ABRIGO P/ QUADRO COMANDO (108x108cm), PÓÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.315,02	R\$ 1.587,23	R\$ 1.315,02	R\$ 1.587,23
6.6.7	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	0,20	R\$ 631,03	R\$ 764,07	R\$ 126,61	R\$ 152,81
6.6.8	C4	FONTE LUMINOSA		UN	1,00	R\$ 90.685,96	R\$ 109.457,95	R\$ 90.685,96	R\$ 109.457,95
6.7	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.089,58	R\$ 1.315,00
6.7.1	C1467	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	M2	45,22	R\$ 24,09	R\$ 29,08	R\$ 1.089,35	R\$ 1.315,00
6.8	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 402,80	R\$ 484,95
6.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	265,00	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 402,80	R\$ 484,95
7	REFORMA DO CALÇADO DO KM-20							R\$ 436.648,49	R\$ 527.015,33
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 31.252,73	R\$ 37.732,18
7.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.333,09	R\$ 0,76	R\$ 0,94	R\$ 1.029,81	R\$ 1.253,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6051
3
Rubrica

SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023

BDI: 20,70%

Fonte: SENADORA

Veículo: 028 SEM DESONERAÇÃO

Horas: 114,15% 71,34% 10/20/23

Composições: SENADORA 202309 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,34% 10/20/23

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.2	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	850,00	R\$ 10,13	R\$ 12,23	R\$ 8.610,50	R\$ 10.395,50
7.1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	613,14	R\$ 11,47	R\$ 13,84	R\$ 7.032,72	R\$ 8.485,96
7.1.4	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOL E RAIS, PEITORS E DEGRAUS	SEINFRA	M	106,00	R\$ 29,83	R\$ 35,00	R\$ 3.161,98	R\$ 3.616,90
7.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	166,95	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 5.025,20	R\$ 6.065,29
7.1.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	166,95	R\$ 35,29	R\$ 42,22	R\$ 6.392,62	R\$ 7.716,43
7.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 206.690,61	R\$ 249.435,26
7.2.1	C0366	BANQUETA: MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.344,65	R\$ 65,61	R\$ 79,43	R\$ 88.491,42	R\$ 108.805,55
7.2.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	94,54	R\$ 104,20	R\$ 125,77	R\$ 9.851,07	R\$ 11.890,30
7.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/20/22	SINAPI	M2	624,95	R\$ 89,71	R\$ 102,93	R\$ 42.940,31	R\$ 51.827,10
7.2.4	104658	PISO PODOATIL DE ALBERTA OU REGIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/20/22	SINAPI	M2	75,05	R\$ 175,16	R\$ 211,42	R\$ 13.290,65	R\$ 15.893,92
7.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACÃO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO); AREIA MÉDIA; BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/20/21	SINAPI	M3	9,43	R\$ 57,77	R\$ 69,95	R\$ 4.892,57	R\$ 5.893,28
7.2.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI-ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,43	R\$ 175,26	R\$ 211,59	R\$ 1.652,69	R\$ 1.995,01
7.2.7	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	370,00	R\$ 123,22	R\$ 149,73	R\$ 45.591,40	R\$ 55.030,10
7.3	PINTURAS E REVESTIMENTOS							R\$ 89.187,69	R\$ 93.510,39
7.3.1	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASAMENTO ACRILICO	SEINFRA	M2	370,00	R\$ 137,19	R\$ 165,59	R\$ 50.790,30	R\$ 61.298,30
7.3.2	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	66,00	R\$ 89,76	R\$ 116,79	R\$ 6.396,16	R\$ 7.708,14
7.3.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	412,85	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 10.011,61	R\$ 12.084,12
7.3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	42,37	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 2.029,52	R\$ 2.449,83
7.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							R\$ 126.073,86	R\$ 152.467,53
7.4.1	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	1.186,35	R\$ 80,64	R\$ 97,33	R\$ 95.667,26	R\$ 115.467,45
7.4.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 05/2018	SINAPI	UN	16,00	R\$ 482,65	R\$ 582,56	R\$ 7.239,75	R\$ 8.738,40
7.4.3	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA, AF. 05/2018	SINAPI	UN	136,00	R\$ 89,20	R\$ 107,65	R\$ 12.309,60	R\$ 14.857,98
7.4.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2019, PS	SINAPI	M	19,26	R\$ 563,72	R\$ 680,41	R\$ 10.857,25	R\$ 13.104,70
7.5	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 3.453,50	R\$ 4.169,87
7.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.278,62	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 3.463,50	R\$ 4.169,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6059
Fls 3
Rubrica

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023 **BDI:** 20,70%

FONTE: SENINFRA **VERBA:** 028 SENI/DESONERACAO **HORA:** 114,15% **MIS:** 71,31% **DATA REP:** 10/2023

SENINFRA: 202308 SENI/DESONERACAO **114,15%** **71,31%** **10/2023**

SENINAPI: PRÓPRIA **0,00%** **9,09%**

Composições

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8. AMPLIAÇÃO DO CALÇADO DO KM-20									
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1.1	98825	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTE RAS AF. 05/2018	SENAPI	M2	780,00	R\$ 0,39	R\$ 0,47	R\$ 327.373,62	R\$ 395.433,54
6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	SENINFRA	M2	620,00	R\$ 0,30	R\$ 0,39	R\$ 12.621,43	R\$ 16.232,93
6.1.3	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SENINFRA	M2	28,71	R\$ 12,16	R\$ 14,69	R\$ 349,11	R\$ 421,46
6.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SENINFRA	M3	128,14	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 3.897,11	R\$ 4.691,96
6.1.5	C2350	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SENINFRA	M3	128,14	R\$ 38,29	R\$ 46,22	R\$ 4.944,77	R\$ 5.968,95
6.1.5	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SENINFRA	M2	4,00	R\$ 745,06	R\$ 899,29	R\$ 2.990,24	R\$ 3.597,16
8.2 CONTEÚDOS E PAVIMENTAÇÃO									
6.2.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SENINFRA	M3	96,00	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 5.698,56	R\$ 6.678,40
6.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SENINFRA	M3	28,80	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 991,67	R\$ 1.169,22
6.2.3	C0995	APLICAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 50 A 60 KG	SENINFRA	M2	96,00	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 3.308,24	R\$ 3.990,72
6.2.4	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SENINFRA	M3	147,84	R\$ 583,73	R\$ 716,63	R\$ 87.777,04	R\$ 105.946,58
6.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. SX	SENINFRA	M2	211,20	R\$ 128,08	R\$ 154,59	R\$ 27.050,50	R\$ 32.649,41
6.2.6	C0366	BANQUETA: MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SENINFRA	M	874,90	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 57.577,17	R\$ 69.493,31
6.2.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SENINFRA	M3	168,00	R\$ 104,20	R\$ 125,77	R\$ 17.609,80	R\$ 21.255,13
6.2.8	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SENINFRA	M2	290,00	R\$ 88,71	R\$ 82,83	R\$ 19.925,90	R\$ 24.049,70
6.2.9	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SENAPI	M2	28,75	R\$ 70,16	R\$ 84,71	R\$ 2.017,68	R\$ 2.435,41
6.2.10	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2023	SENAPI	M2	65,60	R\$ 175,16	R\$ 211,42	R\$ 11.490,50	R\$ 13.869,15
6.2.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 400 L, AF. 05/2021	SENAPI	M3	4,59	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 2.376,56	R\$ 2.868,52
6.2.12	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SENINFRA	M3	4,59	R\$ 175,28	R\$ 211,56	R\$ 804,54	R\$ 971,06
6.2.13	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SENINFRA	M2	291,00	R\$ 123,22	R\$ 148,73	R\$ 35.857,02	R\$ 43.280,43
6.2.14	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SENINFRA	M2	291,00	R\$ 137,19	R\$ 165,59	R\$ 39.922,29	R\$ 48.188,59
6.2.15	C4714	PINTURA DE LOGÓTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SENINFRA	M2	12,00	R\$ 95,76	R\$ 116,79	R\$ 1.161,42	R\$ 1.401,48
8.3 SERVIÇOS FINAIS									
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SENINFRA	M2	780,00	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 1.185,60	R\$ 1.427,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6053
M

Rubrica

SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023
 BDI: 20,70%
 FONTE: SEINFPA
 SENFPA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% DATA REF. 10/2023
 SINAPI 223209 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% DATA REF. 10/2023
 Contraprestes PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
REFORMA DA PRAÇA DO ENQ. JOSÉ LOPES									
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	C3064	DEMOIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	SEINFPA	M2	194,75	R\$ 10,13	R\$ 12,23	R\$ 1.972,82	R\$ 2.391,79
6.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFPA	M3	50,84	R\$ 30,16	R\$ 36,33	R\$ 1.524,26	R\$ 1.839,75
6.1.3	C2300	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFPA	M3	50,84	R\$ 38,29	R\$ 46,22	R\$ 1.939,01	R\$ 2.340,58
6.2	PAVIMENTAÇÃO								
6.2.1	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFPA	M	196,18	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 12.910,61	R\$ 15.592,58
6.2.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	219,25	R\$ 89,71	R\$ 92,93	R\$ 14.446,28	R\$ 17.436,03
6.2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	179,25	R\$ 75,29	R\$ 90,89	R\$ 12.818,12	R\$ 15.472,32
6.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	SINAPI	M2	0,60	R\$ 175,16	R\$ 211,42	R\$ 106,10	R\$ 26,00
6.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACÇO 1:2:3:2.7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,04	R\$ 517,77	R\$ 654,93	R\$ 20,71	R\$ 8,46
6.2.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	SEINFPA	M3	0,04	R\$ 175,26	R\$ 211,59	R\$ 7,01	R\$ 8,46
6.3	PINTURAS E REVESTIMENTOS								
6.3.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERIOREXTERNO, C/INTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMAO3	SEINFPA	M2	30,21	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 732,99	R\$ 884,25
6.4	UREANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
6.4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFPA	UN	6,00	R\$ 1.148,44	R\$ 1.366,17	R\$ 6.890,64	R\$ 8.317,02
6.4.2	C0230	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFPA	M2	1,20	R\$ 183,00	R\$ 220,89	R\$ 219,60	R\$ 265,06
6.4.3	C1612	LASTRO URBANIZADO C/SEIXO ROLADO	SEINFPA	M2	1,20	R\$ 80,64	R\$ 97,33	R\$ 96,77	R\$ 116,30
6.4.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
6.4.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ARDIM DE 3/4"	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
6.5	QUIOSQUE								
6.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
6.5.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFPA	M3	1,37	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 81,32	R\$ 98,16
6.5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFPA	M3	0,50	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 17,22	R\$ 20,79
6.5.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFPA	M3	0,90	R\$ 104,20	R\$ 126,77	R\$ 93,78	R\$ 113,19
6.5.2	FUNDAÇÃO, ELEVADO E ESTRUTURAS								
								R\$ 11.567,07	R\$ 13.961,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023

POSTO: SENADORA

SEINFRA: 028 SEM DEDUÇÃO

SINAPI: 202309 SEM DEDUÇÃO

Contraprestação: PRECATORIA

VERBA: 114,15% 71,31%

114,15% 71,31%

0,00% 3,09%

BDI: 20,70%

DATA REF: 10/2023

10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	SEM BDI	COM BDI	
6.5.2.1	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021	SINAPI	M3	1,26	R\$ 517,77	R\$ 621,95	R\$ 632,39	R\$ 781,44	R\$ 135,40	
6.5.2.2	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,64	R\$ 175,26	R\$ 211,59	R\$ 112,18	R\$ 135,40	R\$ 221,79	
6.5.2.3	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,62	R\$ 286,38	R\$ 357,73	R\$ 193,76	R\$ 135,40	R\$ 221,79	
6.5.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	107,10	R\$ 13,00	R\$ 15,89	R\$ 1.392,80	R\$ 1.680,40	R\$ 3.576,25	
6.5.2.5	C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. SX	SEINFRA	M2	21,84	R\$ 128,08	R\$ 154,89	R\$ 2.797,27	R\$ 481,32	R\$ 861,32	
6.5.2.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	10,08	R\$ 39,56	R\$ 47,75	R\$ 398,76	R\$ 1.367,55	R\$ 1.367,55	
6.5.2.7	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 125,86	R\$ 151,95	R\$ 1.139,01	R\$ 3.431,16	R\$ 3.431,16	
6.5.2.8	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP. = 10cm (1,2E)	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 1.887,16	R\$ 2.253,65	R\$ 180,72	R\$ 225,37	R\$ 225,37	
6.5.2.9	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 1.887,16	R\$ 2.253,65	R\$ 180,72	R\$ 225,37	R\$ 225,37	
6.5.2.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 141,51	R\$ 170,80	R\$ 1.897,93	R\$ 2.354,56	R\$ 2.354,56	
6.5.3	REVESTIMENTOS E PINTURA										
6.5.3.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VACO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	98,49	R\$ 5,76	R\$ 8,19	R\$ 807,76	R\$ 805,95	R\$ 1.761,08	
6.5.3.2	C2123	REBOCO EM LATEX EM ALVENARIA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	51,69	R\$ 28,23	R\$ 34,07	R\$ 1.459,21	R\$ 1.761,08	R\$ 2.316,13	
6.5.3.3	C1220	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	46,80	R\$ 41,00	R\$ 49,49	R\$ 1.918,80	R\$ 1.918,80	R\$ 1.236,36	
6.5.3.4	C1907	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	42,24	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.024,32	R\$ 1.024,32	R\$ 259,12	
6.5.3.5	C1815	PINTURA DE PISO INTERNO: EXTERNO, C/ LATA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	9,45	R\$ 22,72	R\$ 27,42	R\$ 214,70	R\$ 259,12	R\$ 92,51	
6.5.3.6	C1279	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 76,64	R\$ 92,51	R\$ 5.745,94	
6.5.3.7	C4434	ESMALTE EM DUAS DEMÃO EM ESCUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	33,60	R\$ 141,66	R\$ 171,01	R\$ 4.750,45	R\$ 5.745,94	R\$ 1.508,90	
6.5.3.8	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	SEINFRA	M2	9,45	R\$ 132,26	R\$ 159,04	R\$ 1.249,86	R\$ 1.508,90	R\$ 629,32	
6.5.3.9	C1427	-PEL/PELA P/ PAREDE CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	SEINFRA	M2	43,05	R\$ 12,12	R\$ 14,63	R\$ 521,77	R\$ 629,32	R\$ 2.080,58	
6.5.3.10	C4431	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E FORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 130,59	R\$ 157,62	R\$ 1.723,79	R\$ 2.080,58	R\$ 441,90	
6.5.3.11	C2058	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,20	R\$ 27,73	R\$ 33,47	R\$ 366,04	R\$ 441,90	R\$ 461,36	
6.5.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)									
6.5.4.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 365,76	R\$ 441,45	R\$ 365,74	R\$ 441,45	R\$ 105,06	
6.5.4.2	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,04	R\$ 106,06	R\$ 87,04	R\$ 106,06	R\$ 105,06	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5509
M
Rubrica

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
FONTE:	SEINFPA	VÍDELO	HORA
SEINFPA	028 SEDI DE SONECORAÇÃO		MIBS
SINAPI	2023909 SENDESONECORAÇÃO		DATA REF.
Composições	PRÓPRIA		10/2023
		0,00%	10/2023
		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.5.4.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 6,59	R\$ 7,95	R\$ 6,59	R\$ 7,95
6.5.4.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA D= 32mm (1" 1/4")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 184,46	R\$ 222,57	R\$ 184,46	R\$ 222,57
6.5.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 78,76	R\$ 96,09	R\$ 78,76	R\$ 96,09
6.5.4.6	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x40) CM CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 732,53	R\$ 884,16	R\$ 732,53	R\$ 884,16
6.5.4.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFPA	M	12,00	R\$ 9,97	R\$ 12,03	R\$ 119,64	R\$ 144,36
6.5.4.8	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFPA	M	6,00	R\$ 14,61	R\$ 17,63	R\$ 87,66	R\$ 106,78
6.5.4.9	C2391	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFPA	UN	3,00	R\$ 11,02	R\$ 13,30	R\$ 33,06	R\$ 39,90
6.5.4.10	C1847	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFPA	UN	4,00	R\$ 13,46	R\$ 16,25	R\$ 53,84	R\$ 65,00
6.5.4.11	C1744	LUVÁ REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32x25mm (1"x3/4")	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 8,49	R\$ 10,23	R\$ 8,49	R\$ 10,25
6.5.4.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
6.5.4.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	1,00	R\$ 264,83	R\$ 307,69	R\$ 264,83	R\$ 307,58
6.5.4.14	C2831	FOSSE SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 2.655,91	R\$ 3.206,89	R\$ 2.655,91	R\$ 3.206,98
6.5.4.15	96110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 412,43	R\$ 497,80	R\$ 412,43	R\$ 497,80
6.5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.330,07		R\$ 8.647,97
6.5.5.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELGE - PADRÃO POPULAR	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 109,26	R\$ 131,89	R\$ 109,26	R\$ 131,90
6.5.5.2	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	M	18,00	R\$ 16,84	R\$ 20,33	R\$ 303,12	R\$ 385,94
6.5.5.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CABARIMENTO	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 216,59	R\$ 260,22	R\$ 216,59	R\$ 260,22
6.5.5.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFPA	M	98,00	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 746,76	R\$ 901,60
6.5.5.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFPA	M	10,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 91,30	R\$ 110,20
6.5.5.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 13,36	R\$ 22,14	R\$ 26,72
6.5.5.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,73	R\$ 16,57	R\$ 13,73	R\$ 16,57
6.5.5.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 130,06	R\$ 157,01	R\$ 130,06	R\$ 157,01
6.5.5.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 159,20	R\$ 192,15	R\$ 159,20	R\$ 192,15
6.5.5.10	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF 11/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 347,21	R\$ 419,08	R\$ 2.777,68	R\$ 3.362,64
6.5.5.11	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20x250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO	SINAPI	UN	7,00	R\$ 179,00	R\$ 216,05	R\$ 1.253,00	R\$ 1.512,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6057
5
Rubrica

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	222308 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,31%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI	PROPRIA	MIS:	10,2023
		Composições		DATA REF:	10,2023
				COMB:	114,15% 71,31%
				PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
10.1.1	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm x ALTURA DE 2 M	SEINFRA	M2	132,00	R\$ 166,16	R\$ 224,72	R\$ 24.576,76	R\$ 29.663,04
10.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	390,70	R\$ 29,83	R\$ 36,00	R\$ 11.654,59	R\$ 14.065,20
10.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	35,55	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 1.070,06	R\$ 1.291,53
10.1.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	36,55	R\$ 38,26	R\$ 46,22	R\$ 1.361,21	R\$ 1.643,12
10.1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,80	R\$ 89,84	R\$ 80,09	R\$ 630,18	R\$ 631,48
10.1.6	100814	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 891,45	R\$ 1.076,98	R\$ 891,45	R\$ 1.076,98
10.2	PAVIMENTAÇÃO								
10.2.1	C0368	BANQUETA: MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15m)	SEINFRA	M	1,80	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 105,80	R\$ 127,09
10.2.2	92398	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	284,08	R\$ 68,71	R\$ 82,93	R\$ 19.519,14	R\$ 23.588,75
10.2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	149,80	R\$ 75,29	R\$ 90,88	R\$ 11.293,88	R\$ 13.595,65
10.2.4	104688	PISO PODOTAILL DE ALERIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2023	SINAPI	M2	30,38	R\$ 176,16	R\$ 211,42	R\$ 5.321,86	R\$ 6.422,94
10.2.5	94865	CONCRETO: FOC = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA) DE CIMENTO: AREIA MEDIA: BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	2,13	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 1.102,85	R\$ 1.331,14
10.2.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,13	R\$ 175,26	R\$ 211,55	R\$ 373,35	R\$ 450,52
10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.3.1	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUILO COMUM	SEINFRA	M2	0,48	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 83,86	R\$ 101,34
10.3.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.716,79	R\$ 2.070,96	R\$ 1.716,79	R\$ 2.070,96
10.3.3	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	SINAPI	M	50,70	R\$ 16,84	R\$ 20,33	R\$ 853,79	R\$ 1.030,73
10.3.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISÕES 255X15X155mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 337,66	R\$ 407,68	R\$ 337,66	R\$ 407,68
10.3.5	C4377	CABO EM PVC - 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	178,11	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 1.357,20	R\$ 1.638,61
10.3.6	C0554	CABO EM PVC - 1000V 4MM²	SEINFRA	M	20,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 182,60	R\$ 220,40
10.3.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,73	R\$ 16,57	R\$ 13,73	R\$ 16,57
10.3.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,07	R\$ 13,36	R\$ 33,21	R\$ 40,98
10.3.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,08	R\$ 157,01	R\$ 130,08	R\$ 157,01
10.3.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 159,20	R\$ 192,15	R\$ 159,20	R\$ 192,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

608
5
Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUCÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	026 SEM DESONERACAO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	202309 SEMDESONERACAO	HORA:	114,16% 71,31%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Contrat. / Des.:	PROPRIA	MES:	10/2023
				COMB:	114,16% 71,31%
					10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.3.11	C4983	LUMINARIA 4 PÉTELAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 6.101,54	R\$ 6.157,56	R\$ 10.203,08	R\$ 12.315,12
10.3.12	101938	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	8,00	R\$ 189,11	R\$ 189,42	R\$ 1.248,88	R\$ 1.507,36
10.3.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HAISTE COPPERWELD 3/4" X 2,4CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329,76	R\$ 396,02	R\$ 329,76	R\$ 396,02
10.4	PINTURA E REVESTIMENTO								
10.4.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERIOREXTERNO. C/INTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMAO	SEINFRA	M2	60,70	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.471,98	R\$ 1.776,99
10.5	URBANIZACAO/PAISAGISMO								
10.5.1	C0230	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVACAO	SEINFRA	M2	22,99	R\$ 183,00	R\$ 220,98	R\$ 4.207,17	R\$ 5.078,03
10.5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADOURIDA	SEINFRA	M3	22,99	R\$ 180,00	R\$ 180,12	R\$ 3.678,40	R\$ 4.439,83
10.5.3	C1812	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	22,99	R\$ 80,64	R\$ 97,33	R\$ 1.853,91	R\$ 2.237,92
10.5.4	C0380	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.148,44	R\$ 1.386,17	R\$ 6.090,64	R\$ 8.317,02
10.5.5	C1948	PUNTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
10.5.6	C2808	TORREIRA DE PRESSAO P/ARDEM DE 34"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
10.6	TOTEM								
10.6.1	C0073	ALVENARIA DE TUCO C/ CERAMICO FURADO (6x18x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 67,30	R\$ 61,23	R\$ 201,90	R\$ 243,69
10.6.2	C0776	HIDRATADA, ESP. = 10cm (1:2:8) CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENETRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 7,90	R\$ 9,54	R\$ 27,65	R\$ 33,39
10.6.3	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 41,00	R\$ 49,49	R\$ 143,60	R\$ 173,22
10.6.4	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 483,50	R\$ 586,65	R\$ 2.023,35	R\$ 2.442,17
10.6.5	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *38X 50*CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.165,41	R\$ 1.407,89	R\$ 1.165,41	R\$ 1.407,89
10.7	PISTA DE AKATE								
10.7.1	MOVIMENTACAO DE TERRA								
10.7.1.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,69	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 337,76	R\$ 407,69
10.7.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,84	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 63,37	R\$ 76,49
10.7.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO	SEINFRA	M3	75,78	R\$ 104,20	R\$ 126,77	R\$ 7.896,28	R\$ 9.530,85
10.7.2	FUNDAOES, ELEVACAO E ESTRUTURA								
10.7.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	14,31	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 7.409,29	R\$ 8.943,03
10.7.2.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 175,26	R\$ 211,56	R\$ 525,84	R\$ 634,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

505
M
Subscrição



OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	202309 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,34%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Composições:	PRDPRIA	MES:	10/2023
				DATA REF.:	10/2023
				0,00%	71,34%
				9,00%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
10.7.2.3	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,46	R\$ 295,36	R\$ 367,73	R\$ 3.100,13	R\$ 3.741,96		
10.7.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80	SEINFRA	KG	1.306,84	R\$ 13,00	R\$ 16,69	R\$ 16.998,92	R\$ 20.504,32		
10.7.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 6X	SEINFRA	M2	69,08	R\$ 129,06	R\$ 164,59	R\$ 8.947,77	R\$ 10.679,08		
10.7.2.6	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	39,48	R\$ 67,30	R\$ 81,23	R\$ 2.689,70	R\$ 3.126,73		
10.7.2.7	99837	HIDRATADA ESP = 10cm (12/E) GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. Até 04/2019 PS	SINAPI	M	23,00	R\$ 563,72	R\$ 680,41	R\$ 13.303,79	R\$ 16.051,98		
10.7.3	REVESTIMENTO E PINTURA										
10.7.3.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	SEINFRA	M2	49,38	R\$ 5,78	R\$ 9,18	R\$ 334,80	R\$ 403,93		
10.7.3.2	C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	49,38	R\$ 29,23	R\$ 34,07	R\$ 1.394,00	R\$ 1.682,38		
10.7.3.3	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	91,17	R\$ 48,80	R\$ 59,89	R\$ 4.430,86	R\$ 5.348,03		
10.7.3.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	91,17	R\$ 115,26	R\$ 139,19	R\$ 10.510,90	R\$ 12.681,22		
10.7.3.5	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	49,38	R\$ 95,76	R\$ 116,79	R\$ 4.778,01	R\$ 5.767,09		
10.7.3.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	18,88	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 904,35	R\$ 1.091,94		
10.8	SERVIÇOS FINAIS										
10.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.616,30	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 5.314,78	R\$ 6.424,33		
11	REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO										
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
11.1.1	C3974	TAPIME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	SEINFRA	M2	162,60	R\$ 186,16	R\$ 224,72	R\$ 30.272,67	R\$ 36.529,47		
11.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,12	R\$ 66,84	R\$ 83,09	R\$ 283,62	R\$ 342,33		
11.1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,35	R\$ 298,30	R\$ 360,05	R\$ 402,71	R\$ 486,07		
11.1.4	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	6,22	R\$ 589,92	R\$ 712,03	R\$ 3.079,38	R\$ 3.716,80		
11.1.5	C2204	RETRADA DE ARVORES	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 486,24	R\$ 586,89	R\$ 4.882,40	R\$ 5.868,90		
11.1.6	C2942	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.210,33	R\$ 10,13	R\$ 12,23	R\$ 12.280,64	R\$ 14.802,34		
11.1.7	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	111,78	R\$ 5,74	R\$ 6,93	R\$ 641,62	R\$ 774,64		
11.1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	219,53	R\$ 11,47	R\$ 13,84	R\$ 2.518,01	R\$ 3.038,30		
11.1.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	129,34	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 3.893,13	R\$ 4.698,92		

(Handwritten marks)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

606
5
Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA:	202308 SEMDESONERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,31%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	202308 SEMDESONERAÇÃO	MES:	114,15% 71,31%
		Compostos:	PROPRIA	DATA REF:	10/2023
				0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.10	C2830	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	129,34	R\$ 38,29	R\$ 46,22	R\$ 4.952,43	R\$ 5.978,09
11.2	PAVIMENTAÇÃO								
11.2.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	150,67	R\$ 65,81	R\$ 79,43	R\$ 9.915,69	R\$ 11.967,72
11.2.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	900,00	R\$ 68,71	R\$ 82,93	R\$ 61.839,00	R\$ 74.631,00
11.2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	SINAPI	M2	280,00	R\$ 75,29	R\$ 90,88	R\$ 21.081,20	R\$ 25.446,40
11.2.4	104858	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 05/2023	SINAPI	M2	51,25	R\$ 175,16	R\$ 211,42	R\$ 8.976,95	R\$ 10.835,28
11.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	3,59	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 1.856,79	R\$ 2.243,57
11.2.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,59	R\$ 175,26	R\$ 211,56	R\$ 629,26	R\$ 759,50
11.3	PINTURA E REVESTIMENTO								
11.3.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, CTINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO,2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	67,47	R\$ 24,25	R\$ 29,27	R\$ 1.639,15	R\$ 1.974,85
11.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
11.4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.148,44	R\$ 1.366,17	R\$ 9.187,62	R\$ 11.089,36
11.4.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	71,00	R\$ 47,22	R\$ 56,99	R\$ 3.352,62	R\$ 4.046,29
11.4.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 05/2018	SINAPI	UN	6,00	R\$ 482,65	R\$ 582,69	R\$ 2.895,90	R\$ 3.485,36
11.4.4	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	134,15	R\$ 80,84	R\$ 97,33	R\$ 10.817,86	R\$ 13.056,82
11.4.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 272,77	R\$ 329,23	R\$ 272,77	R\$ 329,23
11.4.6	C2306	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 42,17	R\$ 34,94	R\$ 42,17
11.5	QUIOSQUE								
11.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
11.5.1.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,81	R\$ 59,36	R\$ 71,65	R\$ 285,62	R\$ 344,64
11.5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,88	R\$ 34,44	R\$ 41,57	R\$ 64,75	R\$ 78,15
11.5.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4,80	R\$ 104,20	R\$ 125,77	R\$ 500,16	R\$ 603,70
11.5.2	FUNDAÇÃO, ELEVAÇÃO E ESTRUTURAS								
11.5.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	12,66	R\$ 517,77	R\$ 624,95	R\$ 6.554,97	R\$ 7.911,87
11.5.2.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,54	R\$ 175,26	R\$ 211,56	R\$ 445,21	R\$ 537,36
11.5.2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,12	R\$ 296,38	R\$ 357,73	R\$ 2.999,37	R\$ 3.620,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

606/3
Subscrição



OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	202308 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,16% 71,31%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Contrapartidas:	PRÓPRIA	MES:	10/2023
				DATA REF.:	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.5.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.076,17	R\$ 13,06	R\$ 16,69	R\$ 13.977,21	R\$ 16.899,42
11.5.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	80,66	R\$ 128,06	R\$ 164,59	R\$ 10.330,63	R\$ 12.469,23
11.5.2.6	C2843	IMPENMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	26,14	R\$ 39,56	R\$ 47,75	R\$ 1.034,10	R\$ 1.248,19
11.5.2.7	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	SEINFRA	M2	73,12	R\$ 67,30	R\$ 61,23	R\$ 4.920,98	R\$ 5.639,54
11.5.2.8	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,04	R\$ 1.867,16	R\$ 2.253,66	R\$ 74,69	R\$ 90,15
11.5.2.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 141,51	R\$ 170,80	R\$ 2.716,99	R\$ 3.279,36
11.5.3	REVESTIMENTOS E PINTURA							R\$ 16.309,68	R\$ 18.476,54
11.5.3.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L AF 10/2022	SINAPI	M2	217,56	R\$ 6,76	R\$ 8,18	R\$ 1.475,06	R\$ 1.779,94
11.5.3.2	C2123	REBOCO EM BETONEIRA 40L AF 10/2022	SEINFRA	M2	214,56	R\$ 26,23	R\$ 34,07	R\$ 5.672,54	R\$ 7.207,85
11.5.3.3	C1220	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/AREDE	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 41,06	R\$ 49,49	R\$ 246,00	R\$ 296,94
11.5.3.4	C1815	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	126,40	R\$ 22,72	R\$ 27,42	R\$ 2.840,99	R\$ 3.439,47
11.5.3.5	C1279	LATEX DUAS DEMÕES EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	79,68	R\$ 47,96	R\$ 67,82	R\$ 3.816,67	R\$ 4.607,10
11.5.3.6	C4431	ESMALTE DUAS DEMÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 130,59	R\$ 157,82	R\$ 793,54	R\$ 945,72
11.5.3.7	C2058	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ÀTE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 130,59	R\$ 157,82	R\$ 793,54	R\$ 945,72
		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 8mm E 10mm EM CERÂMICA, ÀTE 10x19 cm (190 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 27,73	R\$ 33,47	R\$ 166,38	R\$ 200,82
11.5.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 5.404,58	R\$ 6.622,90
11.5.4.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 385,74	R\$ 441,45	R\$ 385,74	R\$ 441,45
11.5.4.2	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,04	R\$ 106,06	R\$ 87,04	R\$ 106,06
11.5.4.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6,59	R\$ 7,95	R\$ 6,59	R\$ 7,95
11.5.4.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ CANO P/ LA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 184,40	R\$ 222,57	R\$ 184,40	R\$ 222,57
11.5.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,76	R\$ 96,09	R\$ 78,76	R\$ 96,09
11.5.4.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 667,93	R\$ 806,19	R\$ 667,93	R\$ 806,19
11.5.4.7	C2816	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 9,97	R\$ 12,03	R\$ 119,64	R\$ 144,36
11.5.4.8	C2817	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 14,61	R\$ 17,63	R\$ 87,66	R\$ 106,78
11.5.4.9	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 11,02	R\$ 13,30	R\$ 33,06	R\$ 39,90
11.5.4.10	C1647	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,46	R\$ 16,25	R\$ 53,84	R\$ 66,00
11.5.4.11	C1744	LUVÁ REDUÇÃO PVC SOLDAVEL MARROM D= 32x25mm (1"x3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 8,49	R\$ 10,25	R\$ 8,49	R\$ 10,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023

VERBALO: 026 SEM DEDUÇÃO

SEINFRA: 202309 SEN DEDUÇÃO

COMPRILHES: PRÓPRIA

BDI: 20,70%

HORA: 114,15% 71,31%

MES: 114,15% 71,31%

DATA REF: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.5.7.2	C2439	TELHA DE FIBROCEMENTO CANALETE 60 INCLINAÇÃO 9%	SEINFRA	M2	23,04	R\$ 179,40	R\$ 216,33	R\$ 4.110,34	R\$ 4.961,20
11.5.7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	45,72	R\$ 39,56	R\$ 47,75	R\$ 1.808,68	R\$ 2.183,13
11.5.7.4	C0861	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	4,80	R\$ 89,83	R\$ 107,22	R\$ 426,38	R\$ 514,96
11.5.8	LIMPEZA GERAL								
11.5.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	64,48	R\$ 14,16	R\$ 17,12	R\$ 914,33	R\$ 1.103,90
11.6	TOTEM								
11.6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP = 10cm (1,28)	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 67,30	R\$ 61,23	R\$ 201,90	R\$ 243,99
11.6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 7,90	R\$ 9,54	R\$ 27,65	R\$ 33,39
11.6.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PÊNIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,50	R\$ 41,06	R\$ 49,49	R\$ 143,60	R\$ 173,22
11.6.4	C4064	GRANITO PÓLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 493,56	R\$ 696,65	R\$ 2.023,35	R\$ 2.442,17
11.6.5	00010849	PLACA DE MAQUILHAÇÃO EM BRONZE 35x 90*CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.186,41	R\$ 1.407,90	R\$ 1.186,41	R\$ 1.407,96
11.7	MERCADO								
11.7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF 10/2022	SINAPI	M2	219,53	R\$ 6,78	R\$ 8,18	R\$ 1.488,41	R\$ 1.795,76
11.7.2	C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	219,53	R\$ 28,23	R\$ 34,07	R\$ 6.197,33	R\$ 7.479,39
11.7.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNAS C/ROLO	SEINFRA	M2	219,53	R\$ 32,31	R\$ 39,00	R\$ 7.093,01	R\$ 8.561,67
11.7.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	58,74	R\$ 130,59	R\$ 157,62	R\$ 7.670,86	R\$ 9.258,60
11.7.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/FISCO)	SEINFRA	M2	58,74	R\$ 15,06	R\$ 18,18	R\$ 894,82	R\$ 1.087,89
11.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	125,47	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 6.010,01	R\$ 7.254,98
11.7.7	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	54,72	R\$ 63,84	R\$ 101,19	R\$ 4.587,72	R\$ 5.537,12
11.7.8	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,93	R\$ 141,51	R\$ 170,80	R\$ 3.396,33	R\$ 4.087,24
11.7.9	C4371	ARANDELA BILINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 362,77	R\$ 437,86	R\$ 8.706,48	R\$ 10.508,64
11.7.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	428,00	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 3.261,36	R\$ 3.937,60
11.7.11	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	214,00	R\$ 19,04	R\$ 22,98	R\$ 4.074,56	R\$ 4.917,72
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
11.8.1	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 12 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 174,92	R\$ 211,13	R\$ 55,97	R\$ 67,56
11.8.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,96	R\$ 1.715,79	R\$ 2.070,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6064
M
Rubrica

SERVIÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023
VERSÃO:
BDI: 20,70%
FONTES: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
 SINAPI 202309 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.8.3	93908	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	M	60,70	R\$ 16,84	R\$ 20,33	R\$ 653,79	R\$ 1.030,73
11.8.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISÕES 255X315X136mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 337,66	R\$ 407,58	R\$ 337,66	R\$ 407,58
11.8.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	176,11	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 1.357,20	R\$ 1.638,61
11.8.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	20,00	R\$ 9,13	R\$ 11,02	R\$ 182,60	R\$ 220,40
11.8.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,73	R\$ 16,57	R\$ 13,73	R\$ 16,57
11.8.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 13,39	R\$ 22,14	R\$ 26,72
11.8.9	C4582	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,06	R\$ 157,01	R\$ 130,06	R\$ 157,01
11.8.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 159,26	R\$ 192,15	R\$ 159,26	R\$ 192,15
11.8.11	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTRILAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUIVE O POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.101,54	R\$ 6.157,66	R\$ 5.101,54	R\$ 6.157,66
11.8.12	101638	LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUIVE O POSTE BRAGA PARA LUMINIZAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 156,11	R\$ 188,42	R\$ 624,44	R\$ 753,68
11.8.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 34" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329,76	R\$ 398,02	R\$ 329,76	R\$ 398,02
11.9	SERVIÇOS FINAIS								
11.9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.210,33	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 1.830,70	R\$ 2.214,90
12	PINTURA DO MERCADO								
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	166,54	R\$ 11,47	R\$ 13,84	R\$ 1.910,21	R\$ 2.304,91
12.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,50	R\$ 30,10	R\$ 36,33	R\$ 195,65	R\$ 236,15
12.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	6,50	R\$ 38,29	R\$ 46,22	R\$ 248,69	R\$ 300,43
12.1.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	80,00	R\$ 8,19	R\$ 9,89	R\$ 655,20	R\$ 791,20
12.2	REVESTIMENTOS E PINTURAS								
12.2.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	186,54	R\$ 53,47	R\$ 64,54	R\$ 8.904,89	R\$ 10.748,49
12.2.2	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	1.925,54	R\$ 32,31	R\$ 39,00	R\$ 62.214,20	R\$ 75.096,06
12.2.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.405,34	R\$ 22,72	R\$ 27,42	R\$ 31.929,32	R\$ 38.534,42
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	761,56	R\$ 47,90	R\$ 57,82	R\$ 36.478,72	R\$ 44.033,40
12.3	LIMPEZA GERAL								
12.3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.094,46	R\$ 14,16	R\$ 17,12	R\$ 29.699,44	R\$ 35.857,16

6061
5

Subscrição

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA:	27/11/2023	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	VERSÃO:	028 SEM DESENERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,34%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI:	202309 SEM DESENERAÇÃO	MES:	10/2023
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	PROPRIA:	PRÓPRIA	DATA REF.:	10/2023
		Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13	DESMOBILIZAÇÃO								
13.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	294,00	R\$ 4,87	R\$ 5,88	R\$ 1.431,78	R\$ 1.728,72
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 543.783,14	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.637.094,89	
						VALOR TOTAL:		R\$ 3.170.880,03	

Três Milhões Cento e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta reais e Três centavos

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 13.848.539/0001-80

KLÉRIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 13.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 0605418406 | CPF: 000.850.820-54

RESUMO DO ORÇAMENTO

KLF SERVIÇOS	OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA : 27/11/2023		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	GINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			Composição	PRÓPRIA	MES
				0,00%	REF.
				0,00%	10/2023
					10/2023



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 119.383,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.948,66
3	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA	R\$ 543.356,72
4	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO KM-12	R\$ 85.996,24
5	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÃO JOAQUIM	R\$ 277.227,25
6	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE	R\$ 213.422,88
7	REFORMA DO CALÇADÃO DO KM-20	R\$ 527.016,33
8	AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO KM-20	R\$ 395.133,54
9	REFORMA DA PRAÇA DO ENG. JOSÉ LOPES	R\$ 127.268,12
10	REFORMA PRAÇA DA CADEIA	R\$ 247.589,92
11	REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO	R\$ 420.887,43
12	PINTURA DO MERCADO	R\$ 207.902,22
13	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.728,72

VALOR BDI TOTAL: R\$ 543.763,14

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.627.096,89

VALOR TOTAL: R\$ 3.170.860,03

Três Milhões Cento e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta reais e Três centavos

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
CPF: 037.850.433-04
CREA-CE: 0605418009 | CPP: 637.850.433-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 27/11/2023	BDI: 20,70%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



1.1. ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1,00000000	R\$ 989,09	R\$ 989,09
TOTAL Não Oficial:					R\$ 989,09
VALOR:					R\$ 989,09

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 243,00	R\$ 243,00
00005065	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,70	R\$ 0,30
00005069	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,31	R\$ 0,18
00004509	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,80	R\$ 18,60
TOTAL Material:					R\$ 262,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,83	R\$ 10,00
88316	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 20,46	R\$ 22,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 23,16	R\$ 11,58
TOTAL Serviço:					R\$ 11,58
VALOR:					R\$ 306,54

2.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 389,5400	R\$ 4,8693
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,8693
VALOR:					R\$ 4,87

3.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 67,21	R\$ 0,16
89032	SINAPI	CHP	0,00060000	R\$ 185,95	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 20,96	R\$ 0,06
88316	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 20,46	R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KF SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA : 27/11/2023

BDI : 20,70%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESENERAÇÃO	114,18%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 SEM DESENERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,12

VALOR: R\$ 0,39

3.1.2. C-1263 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10966 DINAMITE 40%	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 18,1500	R\$ 3,6300
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,1900	R\$ 21,5700
12329 ESTOPIM	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 7,0500	R\$ 21,1500
TOTAL Material:					R\$ 46,3500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10500 CAVOQUEIRO	SEINFRA	H	5,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 109,4040
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 273,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 382,9140

VALOR: R\$ 429,28

3.1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 24,16	R\$ 0,40
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	R\$ 25,55	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,49

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 23,76	R\$ 9,80
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 14,04	R\$ 1,55
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 6,61	R\$ 4,92
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,92	R\$ 7,10
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 17,52	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 23,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 21,81	R\$ 7,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	R\$ 26,83	R\$ 19,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	R\$ 474,43	R\$ 2,17
99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 2,47	R\$ 3,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA : 27/11/2023		BDI : 20,70%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE
6069
M
Fls
Rubrica

Fls	TOTAL Serviço:	R\$ 5,88
Rubrica	VALOR:	R\$ 57,06

3.1.4. C3974 TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 37,9400	R\$ 41,7340
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 9,7500	R\$ 4,8750
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	5,15000000	R\$ 15,6400	R\$ 80,5460
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 16,5200	R\$ 2,4780
TOTAL Material:					R\$ 129,6330

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,5440

VALOR:	R\$ 186,18
--------	------------

3.1.5. C1286 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618

VALOR:	R\$ 59,36
--------	-----------

3.1.6. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420

VALOR:	R\$ 34,44
--------	-----------

3.1.7. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420

VALOR:	R\$ 34,44
--------	-----------

3.1.8. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 180,3000	R\$ 6,3105
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 50,6900	R\$ 1,7741
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,0846

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KFS SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA: 27/11/2023		BDI: 20,70%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6070
M

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 68,0400	R\$ 74,8440
TOTAL Material:					R\$ 74,8440
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,2600	R\$ 21,2730
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2730
VALOR:					R\$ 104,20

3.1.9. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 81,2400	R\$ 29,6364
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 75,5550
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 110,0800	R\$ 121,0800
TOTAL Material:					R\$ 226,2794
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 161,1600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 182,3400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,5000
VALOR:					R\$ 569,78

3.1.10. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1620
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 93,2300	R\$ 0,2797
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 465,0700	R\$ 0,3255
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,8000	R\$ 1,4500
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 46,5200	R\$ 46,5200
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 53,6900	R\$ 1,0738
TOTAL Serviço:					R\$ 49,6480
VALOR:					R\$ 65,8100


3.1.11. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 122,2000
TOTAL Material:					R\$ 122,2000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página _____

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KE SERVIÇOS	OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 27/11/2023		BDI: 20,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			Composição:		PRÓPRIA	0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 228,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 186,3920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 414,7020

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 553,2400	R\$ 165,9720
TOTAL Serviço:					R\$ 165,9720
VALOR:					R\$ 702,87

3.1.12. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,35	R\$ 0,24
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,90	R\$ 1,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,67

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 136,08	R\$ 98,37
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,77	R\$ 279,24
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 102,30	R\$ 60,70
TOTAL Material:					R\$ 438,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 20,84	R\$ 30,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,46	R\$ 47,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 77,79
VALOR:					R\$ 517,77

3.1.13. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 168,4900	R\$ 1,347
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,347

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 7,1400	R\$ 7,497
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,0700	R\$ 0,32
TOTAL Material:					R\$ 7,817

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,688
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,149
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,837

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

6033

6033
TRIBUTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

DATA :	27/11/2023	BDI :	20,70%
FORTE	VERBA	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DECONEXÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	202309 SEM DECONEXÃO	114,15%	71,31%
Compartilhes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS								Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 119.383,00	R\$ 16.045,08 13,44%	R\$ 16.976,20 14,22%	R\$ 16.113,89 12,66%	R\$ 15.436,22 12,93%	R\$ 15.913,75 13,33%	R\$ 14.624,42 12,28%	R\$ 13.764,86 11,53%	R\$ 11.508,52 9,64%	R\$ 119.383,00 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.948,66	R\$ 3.948,66 100,00%								R\$ 3.948,66 100,00%
3	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA	R\$ 543.356,72	R\$ 271.678,36 50,00%	R\$ 271.678,36 50,00%							R\$ 543.356,72 100,00%
4	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO KM-12	R\$ 85.986,24	R\$ 42.998,12 50,00%	R\$ 42.998,12 50,00%							R\$ 85.986,24 100,00%
5	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÃO JOAQUIM	R\$ 277.227,25	R\$ 69.306,81 25,00%	R\$ 97.029,54 35,00%	R\$ 110.890,90 40,00%						R\$ 277.227,25 100,00%
6	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE	R\$ 213.422,88	R\$ 21.342,29 10,00%	R\$ 21.342,29 10,00%	R\$ 170.738,90 80,00%						R\$ 213.422,88 100,00%
7	REFORMA DO CALÇADÃO DO KM-20	R\$ 527.015,33			R\$ 105.403,07 20,00%	R\$ 237.156,90 45,00%	R\$ 184.455,36 35,00%				R\$ 527.015,33 100,00%
8	AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO KM-20	R\$ 396.133,54			R\$ 158.053,42 40,00%	R\$ 197.566,77 50,00%					R\$ 396.133,54 100,00%
9	REFORMA DA PRAÇA DO ENG. JOSÉ LOPES	R\$ 127.268,12			R\$ 12.726,81 10,00%	R\$ 63.634,06 50,00%	R\$ 12.379,50 10,00%	R\$ 185.692,44 75,00%			R\$ 127.268,12 100,00%
10	REFORMA PRAÇA DA CADEIA	R\$ 247.589,92					R\$ 84.177,49 20,00%	R\$ 168.354,97 40,00%			R\$ 247.589,92 100,00%
11	REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO	R\$ 420.887,43						R\$ 83.160,89 40,00%	R\$ 124.741,33 60,00%		R\$ 420.887,43 100,00%
12	PINTURA DO MERCADO	R\$ 207.902,22							R\$ 1.728,72 100,00%		R\$ 207.902,22 100,00%
13	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.728,72								R\$ 1.728,72 100,00%	R\$ 1.728,72 100,00%
		R\$ 3.170.860,03	R\$ 425.319,32	R\$ 450.024,57	R\$ 402.146,16	R\$ 410.846,54	R\$ 423.042,19	R\$ 387.641,76	R\$ 365.705,95	R\$ 306.333,54	R\$ 3.170.860,03
			R\$ 425.319,32	R\$ 875.343,89	R\$ 1.277.490,05	R\$ 1.688.136,59	R\$ 2.111.178,76	R\$ 2.488.820,54	R\$ 2.864.526,49	R\$ 3.170.860,03	

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 08.848.539/0001-80

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 08.848.539/0001-80

WENDEL MESSIAS DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-AGE 0635419/03 | CPF: 639.659.629-54

WENDEL MESSIAS DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-AGE 0635419/03 | CPF: 639.659.629-54

COMPOSIÇÃO DO BDI

KLF SERVIÇOS	OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA : 27/11/2023	BDI : 20,70%																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																			
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																				
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU																							
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU																							

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 20,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

(Assinatura)
KLÉBIO LANDINI DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

(Assinatura)
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 8605418600 | CPF: 000.550.823-34



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA: 27/11/2023	BDI: 20,70%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

KLF SERVIÇOS

COMISSÃO
6074
M
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Licença Paternidade	0,74%	0,56%
B7	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B8	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Aviso Prévio Trabalhado	1,72%	1,30%
C4	Férias indenizadas	2,87%	2,17%
C5	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46%	0,35%
	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 25.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-40
SÓCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 25.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: E-06054185/5 | CPF: 000.050.823-34




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

KLF SERVIÇOS	OBRA:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	DATA : 27/11/2023	BDI : 20,70%																			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																		
SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU																						
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU																						

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS 6075
 M

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias indenizadas	1,72%	1,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 36.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
 CPF: 947.583.953-79
 SÓCIO ADMINISTRADOR

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 36.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 06054185/5 | CPF: 001.050.020-04