

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE,  
Comissão Permanente de Licitação

**Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SS-CE001/2024**

**Data de abertura: 15 de maio de 2024 às 08:00 horas**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 381

RUBRICA W

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital mencionado logo a baixo, pelo preço global de **R\$ 86.567,19 (oitenta e seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)** com prazo de execução de conforme edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Gerson Clemente Filho, portador (a) da carteira de Identidade Nº. 3409118-99 e CPF Nº 913.456.263-04, como representante legal desta empresa.

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente Licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Orós - Ceará, 10 de maio de 2023

**Régia Maria Clemente  
Candido**

Assinado de forma digital por  
Régia Maria Clemente Candido  
Dados: 2024.05.10 16:31:18 -03'00'

Régia Maria Clemente Cândido  
Proprietária  
CPF nº 052.614.383-57

**Régia Maria  
Clemente  
Candido**

Assinado de fo  
digital por Rég  
Maria Clement  
Candido  
Dados: 2024.05  
16:31:40 -03'00'

**35.214.818/0001-91  
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO  
AV. JOSÉ FARES LOPES, Nº 708  
CENTRO, OROS/CE**

**Simão  
Pedro Da  
Silva Sousa**

Assinado de forma  
digital por Simão  
Pedro Da Silva Sousa  
Dados: 2024.05.10  
16:31:28 -03'00'

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP Nº 061953813-9  
CREA-CE Nº 349884**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
jgconstrucao@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 15/05/2024	BDI: 26,30%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZADO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (DIRETE MUNICIPAL)	PROPOSTA	PROPOSTA
		SEINFRA	SEINFRA
		SINAPI	SINAPI
		SEINFRA	SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>								<b>2.435,00</b>
1.1	COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	18,97	5,38	24,35	2.435,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>3.293,40</b>
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	249,67	70,78	320,45	1.922,70
2.2	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	6,30	8,35	2,37	10,72	67,54
2.3	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	11,97	13,36	3,79	17,15	205,29
2.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	27,00	1,33	0,38	1,71	46,17
2.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	137,49	5,91	1,68	7,59	1.043,55
2.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,76	8,35	2,37	10,72	8,15
<b>3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>781,12</b>
3.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	5,70	1,62	7,32	219,60
3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,00	109,37	31,01	140,38	561,52
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>13.815,54</b>
4.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00	282,34	80,04	362,38	362,38
4.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	21,60	39,51	11,20	50,71	1.095,36
4.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,47	309,67	87,79	397,46	2.969,03
4.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,30	169,36	48,01	217,37	1.369,43
4.5	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	627,24	177,82	805,06	805,06
4.6	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	842,33	238,80	1.081,13	1.081,13
4.7	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	802,27	227,44	1.029,71	5.148,55
4.8	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	767,14	217,48	984,62	984,62
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>17.635,40</b>
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	225,14	40,93	11,60	52,53	11.826,67
5.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	22,51	104,66	29,67	134,33	3.023,33
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	36,10	24,09	6,83	30,92	1.116,66
5.4	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	12,00	40,52	11,49	52,01	624,12
5.5	I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	12,00	67,83	19,23	87,06	1.044,72
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>1.122,00</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,26	5,94	1,68	7,62	123,98
6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	16,26	39,68	11,25	50,93	828,98
6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	4,42	1,25	5,67	170,10
<b>7</b>	<b>PISOS</b>								<b>897,00</b>
7.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4,20	40,83	11,58	52,41	220,12
7.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,02	517,64	146,75	664,39	664,39

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**igconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Página 2 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 7**  
**CENTRO, OROS/CE**

										1.707,32
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>									
8.1	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	19,00	8,63	2,45	11,08	210,52	
8.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	10,16	2,88	13,04	208,64	
8.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	35,68	10,12	45,80	137,40	
8.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	41,62	11,80	53,42	854,72	
8.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	12,00	19,22	5,45	24,67	296,04	6.990,27
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
9.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00	32,15	9,11	41,26	742,68	
9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	69,00	7,57	2,15	9,72	670,68	
9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	29,00	14,00	3,97	17,97	521,13	
9.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	61,66	17,48	79,14	237,42	
9.5	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	27,00	98,09	27,81	125,90	3.399,30	
9.6	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	10,00	101,12	28,67	129,79	1.297,90	
9.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	14,75	4,18	18,93	56,79	
9.8	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	2,00	4,05	1,15	5,20	10,40	
9.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	14,02	3,97	17,99	53,97	34.628,10
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>									
10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	520,26	16,86	4,78	21,64	11.258,43	
10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	544,44	18,28	5,18	23,46	12.772,56	
10.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	15,00	11,05	3,13	14,18	212,70	
10.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	27,67	14,24	4,04	18,28	505,81	
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	90,43	19,72	5,59	25,31	2.288,78	
10.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	90,43	10,44	2,96	13,40	1.211,76	
10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	68,34	35,53	10,07	45,60	3.116,30	
10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	173,59	14,64	4,15	18,79	3.261,70	3.261,10
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	245,75	10,34	2,93	13,27	3.261,10	
									<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	19.119,90
									<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	67.447,20
									<b>VALOR TOTAL:</b>	86.567,10




**Simão Pedro Da Silva Sousa**  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:32:39 -03'00'  
**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 igconstrucao@hotmail.com

**Régia Maria Clemente Candido**

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10 16:32:56 -03'00'

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.	DATA: 15/06/2024																
			BDI: 28,35%																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>078-1 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/2 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	078-1 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,46%	SINAPI	2024/2 (COM DESONERAÇÃO)	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	3,00%	3,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	078-1 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,46%																
SINAPI	2024/2 (COM DESONERAÇÃO)	85,06%	47,67%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	3,00%	3,00%																

1.1. COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			%	1,00000000	18,97	18,97
COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					18,97
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>18,97</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>18,97</b>

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	200,00	200,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	20,54	0,23
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	11,01	0,14
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	4,57	14,66
<b>TOTAL Material:</b>					<b>215,03</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	19,81	7,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	15,97	17,86
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>25,24</b>	

Serviço						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	18,81	9,40
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>9,40</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>249,67</b>	

2.2. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	19,3300	0,9665
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,7700	7,3850
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,3515</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>8,35</b>	

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,3300	1,5464
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	14,7700	11,8160
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>13,3624</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>13,36</b>	

2.4. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	20,32	0,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	15,97	0,92
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>1,33</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,33</b>	

2.5. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,7700	5,9080
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>5,9080</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>5,90</b>	

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**Régia Maria Clemente**

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

**2.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,05000000	19,3300	0,9665
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,7700	7,3850
I2543	SERVENTE					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>8,3515</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,35</b>

**3.1. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,25000000	15,2800	3,8200
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	18,7800	1,8780
I2320	ENCANADOR					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>5,6980</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>5,70</b>

**3.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)**

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,02000000	20,1400	0,4028
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)					
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>0,4028</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	5,6800	7,6680
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	13,2200	0,2644
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	95,6600	3,8264
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	28,7600	28,7600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5700	9,8952
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	80,4000	7,2360
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	13,6000	0,2720
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>57,9220</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,80000000	19,3300	15,4640
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	19,3300	13,5310
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,3300	5,7990
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	14,7700	16,2470
I2543	SERVENTE					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>51,0410</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>109,35</b>

**4.1. 102163 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	2,18	13,9006
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	10,32	75,2304
00011188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	167,99	167,9900
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>257,1210</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,76100000	15,97	12,2527
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	16,72	13,1216
88325	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>25,3743</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>282,4953</b>

**4.2. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	33,0300	34,6815
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>34,6815</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,25000000	19,3300	4,8325
I1530	MONTADOR					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,8325</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>39,5140</b>

**4.3. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,25000000	19,3300	4,8325
I1530	MONTADOR					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,8325</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>39,5140</b>

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

Simão  
 Pedro Da

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

Régia Maria  
 Clemente

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

35.214.818/0001-91  
 R.M. CLEMENTE CÂNDIDO  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 7  
 CENTRO, OROS/CE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,00720000	95,6600	0,6888
I0208	SEINFRA	M	2,50000000	20,1400	50,3500
I0441	SEINFRA	KG	0,49000000	0,7700	0,3773
I0805	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5700	1,1571
I1031	SEINFRA	UN	1,78000000	16,6900	29,7082
I1154	SEINFRA	UN	0,59000000	53,5800	31,6122
I1704	SEINFRA	M2	1,00000000	129,8600	129,8600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>243,7536</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	1,50000000	19,3300	28,9950
I2543	SEINFRA	H	2,50000000	14,7700	36,9250
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>65,9200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>309,67</b>

**4.4. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,00050000	95,6600	0,0478
I0208	SEINFRA	M	1,30000000	20,1400	26,1820
I0805	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5700	0,0855
I1158	SEINFRA	UN	0,33000000	23,1400	7,6362
I1224	SEINFRA	M2	1,00000000	105,6200	105,6200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>139,5715</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	SEINFRA	H	1,00000000	19,3300	19,3300
I2391	SEINFRA	H	0,35000000	19,3300	6,7655
I2543	SEINFRA	H	0,25000000	14,7700	3,6925
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>29,7880</b>
<b>VALOR:</b>					<b>169,36</b>

**4.5. 91313 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	SINAPI	M	9,80000000	5,95	58,31
91292	SINAPI	UN	1,00000000	243,78	243,78
91307	SINAPI	UN	1,00000000	66,56	66,56
90821	SINAPI	UN	1,00000000	258,59	258,59
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>627,24</b>
<b>VALOR:</b>					<b>627,24</b>

**4.6. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,01060000	66,8600	0,7087
I0209	SEINFRA	UN	1,00000000	182,3200	182,3200
I0441	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7700	1,3244
I0805	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5700	0,9804
I1031	SEINFRA	UN	3,00000000	16,6900	50,0700
I1155	SEINFRA	UN	1,00000000	46,9500	46,9500
I1240	SEINFRA	UN	2,00000000	56,9600	113,9200
I1590	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1709	SEINFRA	UN	1,00000000	255,1900	255,1900
I1724	SEINFRA	KG	0,20000000	13,6000	2,7200
I1919	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4100	8,4600

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**gconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Página 6 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, ORÓS/CE**

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**igconstrucao@hotmail.com**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 FL. \_\_\_\_\_ 387  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
**JG CONSTRUTORA**

				TOTAL Material:		664,8035
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	15,2800	57,3000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,3300	72,4875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	19,3300	27,0620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	14,7700	20,6780
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>177,5275</b>
<b>VALOR:</b>						<b>842,33</b>

**4.7. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,8600	0,7087
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	182,3200	182,3200
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7700	1,3244
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5700	0,9804
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,6900	50,0700
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,9500	46,9500
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	56,9600	113,9200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	215,1300	215,1300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	13,6000	2,7200
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4100	8,4600
<b>TOTAL Material:</b>						<b>624,7435</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	15,2800	57,3000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,3300	72,4875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	19,3300	27,0620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	14,7700	20,6780
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>177,5275</b>
<b>VALOR:</b>						<b>802,27</b>

**4.8. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X2.10)m (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,8600	0,7087
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	182,3200	182,3200
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7700	1,3244
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5700	0,9804
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,6900	50,0700
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,9500	46,9500
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	56,9600	113,9200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	180,0000	180,0000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	13,6000	2,7200
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4100	8,4600
<b>TOTAL Material:</b>						<b>589,6135</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	15,2800	57,3000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,3300	72,4875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	19,3300	27,0620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	14,7700	20,6780
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>177,5275</b>
<b>VALOR:</b>						<b>767</b>

**5.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,5700	3,4200
<b>TOTAL Material:</b>						<b>3,4200</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da Silva Sousa**  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Data: 2024.05.10

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**igconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Data: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, ORÓS/CE**

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**jpgconstrucao@hotmail.com**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 388  
 RUBRICA 4  
**JG CONSTRUTORA**

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	19,3300	21,2630
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,7700	16,2470
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>37,5100</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>40,93</b>

**5.2. C4465 COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	5,1200	17,9200	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	13,6000	1,3600	
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	1,3800	4,8300	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	18,8100	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>42,9200</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	15,2800	10,6960	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	19,3300	13,5310	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	19,3300	21,2630	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,7700	16,2470	
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>61,7370</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>104,66</b>

**C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	2,0500	6,1500	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>6,1500</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	19,3300	9,6650	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,7700	7,3850	
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>17,0500</b>

**Serviço**

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	446,0800	0,8922	
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>0,8922</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>24,09</b>

**5.4. C2199 RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	0,4400	0,6240	
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	30,1800	4,5270	
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,7500	2,4850	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>7,6360</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	15,2800	14,5160	
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	19,3300	18,3630	
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>32,8790</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>40,00</b>

**5.5. I0544 CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	67,8300	67,8300	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>67,8300</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>67,8300</b>

**6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	66,8600	0,4400	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,5700	1,3300	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>1,7700</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	19,3300	1,9330

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**  
**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente  
 Página 8 de 26

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 7**  
**CENTRO, OROS/CE**



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,7700	2,2155
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,1485</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>5,94</b>

**6.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,3300	11,5980
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,7700	8,8620
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>20,4600</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	768,6400	19,2160
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>19,2160</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>39,68</b>

**6.3. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	66,8600	0,0134
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	0,7700	0,0277
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,5700	0,0017
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>0,0428</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,3300	2,8995
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	14,7700	1,4770
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,3765</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,42</b>

**7.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	25,9000	1,9606
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	39,2700	0,1610
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>2,1216</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,8600	3,7976
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	61,7000	0,4011
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5700	29,0700
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>33,2687</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	19,3300	3,0831
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	14,7700	2,3558
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>5,4389</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>40,83</b>

**7.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	66,8600	46,6683
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	80,4000	70,5912
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5700	125,4000
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>242,6595</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,3300	38,6600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,7700	236,3200
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>274,9800</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>517,64</b>

**8.1. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,84	4,84
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,20	0,06

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão**  
**Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Data: 2024.05.10

**Régia Maria**  
**Clemente**

Página 9 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Data: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, ORÓS-CE**

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**gconstrucao@hotmail.com**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 390  
 RUBRICA M  
**JG CONSTRUTORA**

			TOTAL Material:		4,90	
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	19,48	2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	15,97	0,76
			<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>		<b>3,73</b>	
			<b>VALOR:</b>		<b>8,63</b>	

**8.2. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Material			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,20	0,10
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	8,00	8,00
			<b>TOTAL Material:</b>		<b>8,10</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	19,48	1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	15,97	0,42
			<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>		<b>2,06</b>	
			<b>VALOR:</b>		<b>10,16</b>	

**8.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 (UN)**

Material			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	31,92	31,92
			<b>TOTAL Material:</b>		<b>31,92</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	19,48	2,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	15,97	0,77
			<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>		<b>3,76</b>	
			<b>VALOR:</b>		<b>35,68</b>	

**8.4. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Material			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,20	0,06
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	37,83	37,83
			<b>TOTAL Material:</b>		<b>37,89</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	19,48	2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	15,97	0,76
			<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>		<b>3,73</b>	
			<b>VALOR:</b>		<b>41,6</b>	

**8.5. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)**

Material			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	50,6900	0,040
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	48,8200	0,014
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	3,4600	5,536
			<b>TOTAL Material:</b>		<b>5,59</b>	

Mão de Obra			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	15,2800	6,11
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,7800	7,51
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>13,62</b>	
			<b>VALOR:</b>		<b>19,</b>	

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**gconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Página 10 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 70**  
**CENTRO, OROS/CE**

**9.1. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	6,81	6,95
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	22,70	23,17
<b>TOTAL Material:</b>						<b>30,12</b>

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	16,29	0,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	19,48	1,11
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>2,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>32,15</b>

**9.2. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,55	5,65
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,87	0,02
<b>TOTAL Material:</b>						<b>5,67</b>

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	17,06	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	20,32	1,03
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>1,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,57</b>

**9.3. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,7800	1,7800
<b>TOTAL Material:</b>						<b>1,7800</b>

**Mão de Obra**

	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	15,2800	12,2240
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>12,2240</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,00</b>

**9.4. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	40,9000	40,9000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>40,9000</b>

**Mão de Obra**

	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	15,2800	9,1680
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,3200	11,5920
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>20,7600</b>
<b>VALOR:</b>						<b>61,00</b>

**9.5. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**jpgconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Página 11 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**igconstrucao@hotmail.com**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 392  
 RUBRICA M CONSTRUTORA



00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	86,73	86,73
<b>TOTAL Material:</b>						<b>86,73</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	17,06	2,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	20,32	8,42
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>11,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>98,09</b>

**9.6. 97608 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	13,49	13,49
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	72,50	72,50
<b>TOTAL Material:</b>						<b>85,99</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	17,06	3,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	20,32	11,21
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>15,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>101,12</b>

**9.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4800	7,4800
<b>TOTAL Material:</b>						<b>7,4800</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	15,2800	3,2088
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,3200	4,0572
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,2660</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,75</b>

**9.8. C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3200	2,3200
<b>TOTAL Material:</b>						<b>2,3200</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	15,2800	0,7640
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	19,3200	0,9660
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1,7300</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,05</b>

**9.9. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,7500	6,7500
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,7500</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	15,2800	3,2088
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,3200	4,0572
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,2660</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,02</b>

**10.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP Nº 061953813-9  
 CREA-CE Nº 349884

**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**Régia Maria Clemente**

Página 12 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, Nº 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,6600	1,1592
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5600	0,1400
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,5800	2,4786
<b>TOTAL Material:</b>						<b>3,7778</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,2800	5,3480
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,3300	7,7320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,0800</b>
<b>VALOR:</b>						<b>16,86</b>

**10.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2300	0,8115
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,2200	1,2264
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5600	0,1400
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,7600	3,0192
<b>TOTAL Material:</b>						<b>5,1971</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,2800	5,3480
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,3300	7,7320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,0800</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,28</b>

**10.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	5,7100	1,0849
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	3,5800	1,1098
<b>TOTAL Material:</b>						<b>2,1947</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	15,2800	3,0560
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,3300	5,7990
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>8,8550</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,05</b>

**10.4. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5600	0,2800
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	5,8000	2,6100
<b>TOTAL Material:</b>						<b>2,8900</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	15,2800	4,5840
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,3300	6,7655
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>11,3495</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,24</b>

**10.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2300	0,6492
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	25,5000	4,0800
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,9400	1,6822
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5600	0,2240
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,6354</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,2800	5,3480
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,3300	7,7320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,0800</b>
<b>VALOR:</b>						<b>19,17</b>

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:38:59 -03'00'  
**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 ygconstrucao@hotmail.com

Régia Maria Clemente  
 Página 13 de 26

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 70**  
**CENTRO, OROS/CE**  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10 16:38:59 -03'00'

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
 AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**JG**

UBRICA

394  
 CONSTRUTORA

10.6. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Material</b>		SEINFRA	L	0,20000000	21,6500	4,3300
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"					
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>4,3300</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,40000000	15,2800	6,1120
10037	AJUDANTE					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>6,1120</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>10,44</b>

10.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Material</b>		SEINFRA	L	0,03000000	16,2300	0,4869
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,16000000	25,5000	4,0800
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,7100	0,5130
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	L	0,12000000	23,0500	2,7660
12293	ZARCÃO					
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>7,8459</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,80000000	15,2800	12,2240
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,3300	15,4640
12395	PINTOR					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>27,6880</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>35,53</b>

10.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Material</b>		SINAPI	UN	0,01000000	5,86	0,05
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	L	0,16000000	7,24	1,15
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR					
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	13,51	5,76
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>6,96</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,27500000	21,29	5,85
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	15,97	1,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>7,68</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>14,64</b>


11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Mão de Obra</b>		SEINFRA	H	0,70000000	14,7700	10,3390
12543	SERVENTE					
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>10,3390</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>10,34</b>



**Simão Pedro Da Silva Sousa**  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:39:32 -03'00'  
**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

**Régia Maria Clemente Candido**  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10 16:39:32  
 35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708  
 CENTRO, ORÓS/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA URS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO																
	DATA: 15/05/2024 BDI: 28,35%																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0281 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>85,00%</td> <td>47,97%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,50%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	0281 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 (COM DESONERAÇÃO)	85,00%	47,97%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,50%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES														
SEINFRA	0281 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,48%														
SINAPI	2024/02 (COM DESONERAÇÃO)	85,00%	47,97%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,50%	0,00%														

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	SINAPI	M	1,16300000	3,48	4,04
00039026	SINAPI	KG	0,00600000	12,14	0,07
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>4,11</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	SINAPI	H	0,06800000	19,21	1,30
88316	SINAPI	H	0,03400000	15,97	0,54
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>1,84</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>5,95</b>

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	1,21600000	66,8600	81,3018
I0805	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5700	208,0500
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>289,3518</b>

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	32,45000000	14,7700	479,2865
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>479,2865</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>768,64</b>

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	1,21600000	66,8600	81,3018
I0441	SEINFRA	KG	162,00000000	0,7700	124,7400
I0805	SEINFRA	KG	162,00000000	0,5700	92,3400
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>298,3818</b>

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	10,00000000	14,7700	147,7000
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>147,7000</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>446,08</b>

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	1,07000000	104,00	111,20
00001379	SINAPI	KG	482,96000000	0,61	294,60
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>405,80</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	8,57000000	15,97	136,60
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>136,60</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>542,40</b>

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043484	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**Régia Maria Clemente**  
 Página 15 de 26 Clemente

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Data: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

# RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

igconstrucao@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 396

UBRICA u CONSTRUTORA



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>6,33</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	10,29	10,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>10,29</b>	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,44</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>17,06</b>	

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>5,79</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	10,29	10,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>10,29</b>	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,21</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>16,29</b>	

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	10,78	2,15
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	11,86	1,98
<b>TOTAL Material:</b>						<b>4,13</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	19,21	10,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	20,08	27,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	15,97	15,28
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>53,22</b>	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	542,74	12,10

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP Nº 061953813-9  
 CREA-CE Nº 349884

**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 igconstrucao@hotmail.com

**Régia Maria Clemente**

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, Nº 708  
 CENTRO, ORÓS/CE

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:40:49 -03'00'



**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**gconstrucao@hotmail.com**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO **JG**  
 L. \_\_\_\_\_ 397  
 FABRICA \_\_\_\_\_ m  
**CONSTRUTORA**

91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	174,33	174,33
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>186,43</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>243,78</b>

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM. PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	99,33	99,33
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	14,22	0,15
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	10,80	0,25
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>99,73</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	19,21	52,65
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	15,97	21,95
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>74,60</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>174,33</b>

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,0300	17,0300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,8000	1,8123
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	0,8000	0,3434
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,8000	0,9538
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>20,1395</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>20,14</b>

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>6,22</b>

Mão de Obra						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,78	12,78
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>12,78</b>

Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>0,21</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>19,21</b>

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão**  
**Pedro Da**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

**Régia Maria**  
**Clemente**  
 Página 17 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

Item	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	1,07	1,07
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	0,39	0,39
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>6,22</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>13,42</b>	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,17</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>19,81</b>	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,0300	17,0300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	0,8000	7,2666
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	0,8000	1,6063
<b>TOTAL Material:</b>						<b>25,9029</b>
<b>VALOR:</b>						<b>25,90</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,0300	17,0300
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,1900	4,1900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	0,8000	7,2666
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	0,8000	1,6063
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	0,8000	9,1788
<b>TOTAL Material:</b>						<b>39,2717</b>
<b>VALOR:</b>						<b>39,27</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	10,29	0,44
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,44</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,44</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	10,29	0,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,21</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,21</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	12,78	0,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,21</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,21</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	13,42	0,17

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por jgconstrucao@hotmail.com

Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dado: 2024.05.10

Régia Maria Clemente  
 Página 18 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dado: 2024.05.10

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**jgconstrucao@hotmail.com**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

L. \_\_\_\_\_ 399 \_\_\_\_\_

**JG**

RUBRICA \_\_\_\_\_ m CONSTRUTORA

TOTAL Mão de Obra:	0,17
VALOR:	0,17

**95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436   ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	13,42	0,57
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,57</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,57</b>

**95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	13,42	0,27
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,27</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,27</b>

**95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750   PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	13,42	0,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,32</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,32</b>

**95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783   PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	13,42	0,22
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,22</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,22</b>

**95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111   SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	9,50	0,23
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,23</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,23</b>

**95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489   VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	10,21	0,17
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,17</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,17</b>

**88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370   ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043484   EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
00037372   EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043460   FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
00037373   SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371   TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>6,33</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436   ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>13,42</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP Nº 061953813-9**  
**CREA-CE Nº 349884**

**Simão Pedro Da Silva**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**Régia Maria Clemente**  
 Página 19 de 26

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, Nº 708**  
**CENTRO, OROS/CE**  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**RM CLEMENTE CANDIDO – ME**  
**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**jgconstrucao@hotmail.com**

COMISSAO DE LICITAÇÃO  
 FL. \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

**JG**  
**CONSTRUTORA**

TOTAL Serviço:	0,57
VALOR:	20,32

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>5,79</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>13,42</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,27</b>
<b>VALOR:</b>					<b>19,48</b>

**91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	45,70	45,70
<b>TOTAL Material:</b>					<b>45,70</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	19,21	14,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	15,97	6,13
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>20,86</b>
<b>VALOR:</b>					<b>66,56</b>

**I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	17,0300	17,0300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>17,0300</b>
<b>VALOR:</b>					<b>17,03</b>

**I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	3,9900	4,189
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,189</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4,1</b>

**I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	17,0300	17,0300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>17,0300</b>
<b>VALOR:</b>					<b>17,0</b>

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Data: 2024.05.10

**Régia Maria Clemente**  
 Página 20 de 26

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, ORÓS/CE**  
 Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Data: 2024.05.10

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>6,34</b>
<b>Mão de Obra</b>						
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,42</b>
<b>Serviço</b>						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,32</b>
<b>VALOR:</b>						<b>20,08</b>

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,38	1,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>7,65</b>
<b>Mão de Obra</b>						
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,42</b>
<b>Serviço</b>						
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,22</b>

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>Material</b>						
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	28,17	9,18
<b>TOTAL Material:</b>						<b>9,18</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	21,29	9,62
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>9,62</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,80</b>

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP N° 061953813-9**  
**CREA-CE N° 349884**

**Simão Pedro Da Silva**

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Data: 2024.05.10

**Régia Maria Clemente**  
 Página 21 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Data: 2024.05.10

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708**  
**CENTRO, OROS/CE**

Material	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	22,94	68,82
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,18
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	150,14	150,14
<b>TOTAL Material:</b>						<b>220,14</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41400000	19,21	27,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70700000	15,97	11,29
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>38,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>258,59</b>

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>6,24</b>

Mão de Obra	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	9,50	9,50
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>9,50</b>

Serviço	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,97</b>

5 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,71	2,71
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>6,33</b>

Mão de Obra	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	10,21	10,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>10,21</b>

Serviço	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>16,38</b>

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP Nº 061953813-9**  
**CREA-CE Nº 349884**

**Simão Pedro Da Silva**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa

**AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE**  
**CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6**  
**igconstrucao@hotmail.com**

**Régia Maria Clemente**  
 Página 22 de 26

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido

**35.214.818/0001-91**  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
**AV. JOSÉ FARES LOPES, Nº 708**  
**CENTRO, OROS/CE**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO	DATA: 15/06/2024	BDI: 28,95%
		FUNTE	VERSÃO
		HORA	MES
		SEMPRA 024 COM DESONERAÇÃO 84,44%	47,48%
		SEMPRA 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06%	47,87%
		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	2.435,00	32,36%	32,40%	35,24%	100,00%
			787,97	788,94	858,09	2.435,00
			100,00%			100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.293,40	3.293,40			3.293,40
			100,00%			100,00%
3	PAREDES E PAINÉIS	781,12	781,12			781,12
			40,00%	60,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.815,54	5.526,22	8.289,32		13.815,54
			100,00%			100,00%
5	COBERTURA	17.635,42	17.635,42			17.635,42
				80,00%	20,00%	100,00%
				897,70	224,42	1.122,12
				80,00%	20,00%	100,00%
7	PISOS	897,80		718,24	179,56	897,80
				80,00%	20,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS	1.707,32		1.365,86	341,46	1.707,32
				80,00%	20,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.990,27		5.592,22	1.398,05	6.990,27
				30,00%	70,00%	100,00%
10	PINTURA	34.628,10		10.388,43	24.239,67	34.628,10
					100,00%	100,00%
11	SERVIÇOS DIVERSOS	3.261,10			3.261,10	3.261,10
			28.024,13	28.040,71	30.502,35	86.567,19
		86.567,19	28.024,13	56.064,84	86.567,19	86.567,19



Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:46:17 -03'00'  
**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

Assinado de forma digital por R. M. Clemente Candido  
 Dados: 2024 16:46:35 -03'  
**Régia Maria Clemente Candido**

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708  
 CENTRO, OROS/CE



COMPOSIÇÃO DO BDI																	
	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO																
	DATA: 15/05/2024      BDI: 28,35%																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028-1 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2924/02 (COM DESONERAÇÃO)</td> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	PES	SEINFRA	028-1 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,48%	SNAPI	2924/02 (COM DESONERAÇÃO)	85,00%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	3,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	PES														
SEINFRA	028-1 (COM DESONERAÇÃO)	84,44%	47,48%														
SNAPI	2924/02 (COM DESONERAÇÃO)	85,00%	47,67%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	3,00%														

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>6,50</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:46:54 -03'00'  
**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10 16:47:12 -03'00'

**Régia Maria Clemente Candido**  
 35.214.818/0001-91  
 R.M. CLEMENTE CÂNDIDO  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708  
 CENTRO, ORÓS/CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA: 15/06/2024	BDI: 28,36%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO (ALTO DO CRUZEIRO), NA RUA DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO	VERSIÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	028.4 COM DESONERAÇÃO		64,44%	67,45%
SRNAPI	2004/02 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,87%
PROPRIA	PROPRIA		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	17,86	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feridos	0,86	0,64
B3	Auxílio - Enfermidade	11,10	8,33
B4	13º Salário	0,06	0,04
B5	Licença Paternidade	0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,66	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,10	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	13,56	10,18
B9	Férias Gozadas	0,04	0,03
B10	Salário Maternidade		
<b>TOTAL</b>		<b>49,69</b>	<b>19,86</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	5,56	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,94	0,71
C3	Férias Indenizadas	2,65	1,99
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,47	0,35
C5	Indenização Adicional		
<b>TOTAL</b>		<b>9,75</b>	<b>7,32</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	8,35	3,34
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,47	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
<b>TOTAL</b>		<b>8,82</b>	<b>3,69</b>

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:47:44 -03'00'

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

**Régia Maria Clemente**  
 Página 25 de 26

A + B + C + D =

85,06 47,67

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Cândido  
 Dados: 2024.05.10

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708  
 CENTRO, OROS/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	17,85	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,05
B5	Licença Paternidade	0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,59	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35	9,33
B9	Férias Gozadas	0,04	0,03
B10	Salário Maternidade		
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	5,52	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72	1,30
C3	Férias Indenizadas	2,87	2,17
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46	0,35
C5	Indenização Adicional		
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	8,12	3,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,46	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A+B+C+D=** 84,44 47,48

**Simão Pedro Da Silva Sousa**

Assinado de forma digital por Simão Pedro Da Silva Sousa  
 Dados: 2024.05.10 16:48:22 -03'00'

**SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP N° 061953813-9  
 CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE  
 CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6  
 jgconstrucao@hotmail.com

**Régia Maria Clemente Candido**

Assinado de forma digital por Régia Maria Clemente Candido  
 Dados: 2024.05.10 16:48:42 -03'00'

35.214.818/0001-91  
**R.M. CLEMENTE CÂNDIDO**  
 AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708  
 CENTRO, ORÓS/CE