**BF****EMPREENDIMIENTOS LTDA**

CNPJ 22.456.063/0001-90

À

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-Ce,  
Agente de Contratação,  
Concorrência Eletrônica nº 55-CE 002/2024

COMISSAO DE LICITAÇÃO

FI 951

RUBRICA m

**DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA**

Prezado Sr. Agente de Contratação,

É com grande satisfação que a empresa **BF EMPREENDIMIENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **22.456.063/0001-90**, com sede na RUA 31 DE MARÇO, Nº 207 CENTRO, UMARI/CE, por intermédio de seu representante legal **BELIRARDO FERREIRA SILVA**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 2009009112299 e inscrito no CPF sob nº 006.489.763-00, vem por meio deste apresentar uma proposta mais vantajosa para o **MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, no valor de **R\$ 970.863,44 (Novecentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos)**, referente ao processo de licitação em questão. Cabe destacar que não se tratar de erro de planilha, mas uma oportunidade ao município de uma proposta ainda mais vantajosa e informamos que nossa proposta é exequível.

Tendo em vista o compromisso da nossa empresa em contribuir para o desenvolvimento e o progresso local, estamos felizes em oferecer esta proposta que consideramos ser significativamente mais vantajosa em comparação ao último lance ofertado por nós.

Ressaltamos que a apresentação desta proposta ainda mais vantajosa se deu em virtude da nossa impossibilidade de ofertar um valor melhor no momento anterior, devido à ausência de oportunidade para negociação no sistema.

Reconhecemos a importância de um processo transparente e justo, e acreditamos que a oportunidade de negociação pode resultar em benefícios mútuos para ambas as partes. Reafirmamos o nosso compromisso em fornecer serviços de qualidade e em contribuir para o crescimento econômico e social de **SENADOR POMPEU/CE**.

Estamos confiantes de que esta proposta reflete não apenas o nosso comprometimento, mas também a nossa capacidade de atender às necessidades da comunidade de forma eficiente e eficaz.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada, e segue em anexo a proposta detalhada, nos termos do ato convocatório, e estamos aberto à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Umari-CE, 15 de agosto de 2024.

BF  
EMPREENDIMIENTOS  
S  
LTDA:22456063000190  
190

Assinado de forma  
digital por BF  
EMPREENDIMIENTOS  
LTDA:22456063000190  
Data: 2024.08.15  
10:45:04 -02'00'

**B F EMPREENDIMIENTOS LTDA**  
**CNPJ: 22.456.063/0001-90**  
**BELIRARDO FERREIRA SILVA**  
**CPF: 006.489.763-00**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

(85) 9.8201.3453 | bf.empreedimentos.ce@gmail.com  
Rua 31 de março, 207, Centro, Umari - CE, CEP 63.310-000

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>B</b> BF	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	BDI : 28,35%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				84,44%
				85,06%
				0,00%
				0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
932  
RUBRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DA OBRA	R\$ 869,52	0,09%
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)	R\$ 118.933,26	12,25%
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)	R\$ 138.002,96	14,21%
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)	R\$ 183.611,59	18,91%
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)	R\$ 110.423,92	11,37%
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20	R\$ 115.182,09	11,86%
7	UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12	R\$ 39.229,15	4,04%
8	POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	R\$ 76.102,31	7,84%
9	POSTO DE SAÚDE KM-27	R\$ 48.222,97	4,97%
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)	R\$ 97.928,67	10,09%
	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.357,00	4,36%
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>R\$ 214.412,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 756.451,36</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 970.863,44</b>	

Novecentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos

B F  
EMPREENDI  
MENTOS  
LTDA:22456  
063000190

Assinatura de forma digital por B F EMPREENDIMEN TO S LTDA:22456663000 190 Data: 2024.08.15 10:49:23-0100



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>	BDI : 28,35%	<b>MES :</b>
<b>FONTE :</b>	<b>VERSÃO :</b>	<b>HORA :</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,4%
SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO	47,48%
Compras em PROPRIA		86,06%
		0,00%
		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>PLACA DA OBRA</b>								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	6,00	M2	SINAPI	R\$ 112,91	R\$ 144,92	R\$ 677,46	R\$ 869,52
<b>2</b>	<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)</b>								
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>								
2.1.1	104803	REMOÇÃO CALHASE RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	357,98	M	SINAPI	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
2.1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	109,21	M2	SEINFRA	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 805,97	R\$ 1.034,22
2.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	2,31	M2	SEINFRA	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
2.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	1,89	M2	SEINFRA	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 31,56	R\$ 40,50
2.1.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	63,00	UN	SINAPI	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 105,21	R\$ 134,82
<b>2.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
2.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	7,00	UN	SEINFRA	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 1.048,04	R\$ 1.345,19
2.2.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	42,00	M	SEINFRA	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 299,04	R\$ 383,88
<b>2.3</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
2.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	2,60	M2	SINAPI	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 312,18	R\$ 400,69
2.3.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	45,79	M2	SEINFRA	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 821,47	R\$ 1.054,54
2.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	7,14	M2	SEINFRA	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 1.185,10	R\$ 1.521,11
2.3.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN	SINAPI	R\$ 451,64	R\$ 579,68	R\$ 451,64	R\$ 579,68
<b>2.4</b>	<b>COBERTURA</b>								
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	286,94	M2	SEINFRA	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 13.778,86	R\$ 17.684,11
2.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	28,69	M2	SEINFRA	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 2.631,16	R\$ 3.377,10
2.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	59,88	M	SEINFRA	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 2.938,91	R\$ 3.771,84
2.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	298,10	M	SEINFRA	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 7.729,73	R\$ 9.920,77
2.4.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	26,83	M	SEINFRA	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 643,38	R\$ 825,83
2.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	34,82	M2	SEINFRA	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 1.521,98	R\$ 1.953,40
2.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	34,82	M2	SEINFRA	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.056,82	R\$ 2.640,05
<b>2.5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
2.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	17,96	M2	SINAPI	R\$ 31,93	R\$ 40,98	R\$ 573,46	R\$ 736,00





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSAO DE LICITAC  
FI 934  
RUBRICA m

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA:** BDI : 28,35%

**FONTE:** VERSÃO HORA MES  
SEINFRA 029.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%  
SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 86,06% 47,67%  
CONVENCIONAL PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6	REVESTIMENTOS								
2.6.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	11,50	M2	SEINFRA	R\$ 42,96	R\$ 55,16	R\$ 724,43	R\$ 929,60
2.6.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	42,00	M	SEINFRA	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 230,16	R\$ 295,26
2.7	PISOS								
2.7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	30,00	M	SEINFRA	R\$ 19,98	R\$ 25,64	R\$ 599,40	R\$ 769,20
2.7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	1,35	M3	SINAPI	R\$ 392,41	R\$ 503,66	R\$ 529,75	R\$ 679,94
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS								
2.8.1	100849	ASSENTO SANITÁRID CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1,00	UN	SINAPI	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 15,65	R\$ 20,09
2.8.2	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 134,40	R\$ 172,50	R\$ 134,40	R\$ 172,50
2.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	24,00	M	SEINFRA	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 454,80	R\$ 583,68
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.9.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	SINAPI	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 231,48	R\$ 297,18
2.9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	114,00	M	SINAPI	R\$ 4,28	R\$ 5,49	R\$ 487,92	R\$ 625,86
2.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	44,00	M	SEINFRA	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 699,16	R\$ 897,16
2.9.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	3,00	UN	SEINFRA	R\$ 39,98	R\$ 51,31	R\$ 119,94	R\$ 153,93
2.9.5	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	37,00	UN	SINAPI	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 1.546,97	R\$ 1.985,42
2.9.6	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	8,00	UN	SINAPI	R\$ 20,73	R\$ 26,61	R\$ 165,84	R\$ 212,88
2.9.7	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	18,00	UN	SINAPI	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 833,04	R\$ 1.069,20
2.9.8	C2493	FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	5,00	UN	SEINFRA	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 58,25	R\$ 74,75
2.9.9	C1928	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	4,00	UN	SEINFRA	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 11,84	R\$ 15,20
2.10	PINTURA								
2.10.1	C1615	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	937,26	M2	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,84	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
2.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	725,34	M2	SEINFRA	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 13.150,41	R\$ 16.878,66
2.10.3	C1208	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	22,60	M2	SEINFRA	R\$ 11,55	R\$ 14,92	R\$ 261,03	R\$ 334,93
2.10.4	C2461	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	10,00	M2	SEINFRA	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 118,20	R\$ 151,70
2.10.5	C1206	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	5,06	M2	SEINFRA	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 76,81	R\$ 98,57
2.10.6	C1280	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	110,32	M2	SEINFRA	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.055,26	R\$ 2.637,75



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE :</b>	<b>HORA :</b>
	SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
	Composições Próprias	0,00%
	Própria	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEIXAÇÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 2.697,57	R\$ 3.333,67
2.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	SINAPI	M2	289,87	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 3.376,07	R\$ 4.334,11
<b>2.11</b>		<b>FECHAMENTO / DRENAGEM</b>						<b>R\$ 4.241,69</b>	<b>R\$ 5.444,20</b>
2.11.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,38	R\$ 271,39	R\$ 348,33	R\$ 103,13	R\$ 132,37
2.11.2	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 8,64	R\$ 11,09	R\$ 129,60	R\$ 166,35
2.11.3	C0736	CERCA C/ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	15,00	R\$ 52,18	R\$ 66,97	R\$ 782,70	R\$ 1.004,55
2.11.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,00	R\$ 52,51	R\$ 67,40	R\$ 630,12	R\$ 808,80
2.11.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	15,00	R\$ 56,76	R\$ 72,85	R\$ 851,40	R\$ 1.092,75
2.11.6	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	M	12,00	R\$ 117,39	R\$ 150,67	R\$ 1.408,68	R\$ 1.808,04
2.11.7	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 168,03	R\$ 215,67	R\$ 336,06	R\$ 431,34
<b>2.12</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 5.167,40</b>	<b>R\$ 6.631,42</b>
2.12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
2.12.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL - DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
2.12.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM. 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
2.12.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52
<b>3</b>		<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)</b>						<b>R\$ 107.525,20</b>	<b>R\$ 138.002,96</b>
<b>3.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 5.613,66</b>	<b>R\$ 7.203,98</b>
3.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	357,96	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	237,37	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 2.478,14	R\$ 3.180,76
3.1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	215,93	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 1.593,56	R\$ 2.044,86
3.1.4	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
<b>3.2</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 427,20</b>	<b>R\$ 548,40</b>
3.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 427,20	R\$ 548,40
<b>3.3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>R\$ 2.416,14</b>	<b>R\$ 3.101,30</b>
3.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	0,40	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 48,03	R\$ 61,64
3.3.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFIM	SEINFRA	M2	45,79	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 821,47	R\$ 1.054,54



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	28.35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>
		028.1 COM DESONERATAÇÃO	84,44%
		202403 COM DESONERATAÇÃO	47,48%
		PROPRIA	86,06%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 1.254,81	R\$ 1.610,58
3.3.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,87	R\$ 85,11	R\$ 109,24	R\$ 159,16	R\$ 204,28
3.3.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,00	R\$ 6,01	R\$ 7,71	R\$ 30,05	R\$ 38,55
3.3.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 102,62	R\$ 131,71	R\$ 102,62	R\$ 131,71
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 31.300,84</b>	<b>R\$ 40.173,10</b>
3.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	286,94	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 13.778,86	R\$ 17.684,11
3.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	28,69	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 2.631,16	R\$ 3.377,10
3.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	59,88	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 2.938,91	R\$ 3.771,84
3.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	298,10	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 7.729,73	R\$ 9.920,77
3.4.5	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	26,83	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 643,38	R\$ 825,83
3.4.6	C2189	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 1.521,98	R\$ 1.953,40
3.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.056,82	R\$ 2.640,05
<b>3.5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 1.924,10</b>	<b>R\$ 2.468,80</b>
3.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	17,96	R\$ 31,93	R\$ 40,98	R\$ 573,46	R\$ 736,00
3.5.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOIS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	237,37	R\$ 5,69	R\$ 7,30	R\$ 1.350,64	R\$ 1.732,80
<b>3.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>R\$ 13.027,43</b>	<b>R\$ 16.721,04</b>
3.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	257,37	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 1.490,17	R\$ 1.912,26
3.6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	257,37	R\$ 43,55	R\$ 55,90	R\$ 11.208,46	R\$ 14.386,98
3.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAMI = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 328,80	R\$ 421,80
<b>3.7</b>	<b>PISOS</b>							<b>R\$ 212,85</b>	<b>R\$ 273,20</b>
3.7.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	R\$ 425,70	R\$ 546,39	R\$ 212,85	R\$ 273,20
<b>3.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>							<b>R\$ 1.616,74</b>	<b>R\$ 2.075,04</b>
3.8.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,33	R\$ 27,38	R\$ 21,33	R\$ 27,38
3.8.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 233,72	R\$ 289,98	R\$ 467,44	R\$ 599,96
3.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 454,80	R\$ 583,68
3.8.4	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,79	R\$ 40,80	R\$ 63,58	R\$ 81,60
3.8.5	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,64	R\$ 167,24	R\$ 214,65	R\$ 107,03	R\$ 137,38

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

956  
4



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA:</b>	28.35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SEINFRA</b>	84,44%
		<b>SINAPI</b>	47,48%
		<b>Composições Próprias</b>	85,06%
		<b>PROPRIA</b>	47,87%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8.6	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 502,56	R\$ 645,04	R\$ 502,56	R\$ 645,04
3.9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
3.9.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 250,86	R\$ 321,96
3.9.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
3.9.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 357,00	R\$ 458,00
3.9.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 349,50	R\$ 448,50
3.9.5	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 59,20	R\$ 76,00
3.10	<b>PINTURA</b>								
3.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
3.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	981,70	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 17.798,22	R\$ 22.844,16
3.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	155,93	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 1.800,99	R\$ 2.310,88
3.10.4	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	68,24	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 806,60	R\$ 1.035,20
3.10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.055,26	R\$ 2.637,75
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 2.597,57	R\$ 3.333,67
3.10.7	102481	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 2.792,36	R\$ 3.584,75
3.11	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
3.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
3.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	220,80	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 156,77	R\$ 200,93
3.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 15x156CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
3.11.4	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 288,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
3.11.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL, APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52
4	<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)</b>								
4.1	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>								
4.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	470,60	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.995,34	R\$ 2.560,06
4.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	7,77	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 129,76	R\$ 166,51
4.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI 958  
RUBRICA 4

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA:** BDI: 28,35%

**VERSIÃO** HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%

CONVÊNIO PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	98,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 163,66	R\$ 209,72
4.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 752,83	R\$ 966,27
4.1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	140,17	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 1.034,45	R\$ 1.327,41
<b>4.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>R\$ 412,96</b>	<b>R\$ 530,12</b>
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (12" A 1")	SEINFRA	M	58,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 412,96	R\$ 530,12
<b>4.3</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>R\$ 3.741,85</b>	<b>R\$ 4.803,03</b>
4.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VDR LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	0,40	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 48,03	R\$ 61,64
4.3.2	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	81,16	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 1.456,01	R\$ 1.869,11
4.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 383,41	R\$ 492,12
4.3.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 451,64	R\$ 579,68	R\$ 1.354,92	R\$ 1.739,04
4.3.5	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/CESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 79,59	R\$ 100,87	R\$ 165,04	R\$ 211,83
4.3.6	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 201,39	R\$ 259,48	R\$ 201,39	R\$ 259,48
4.3.7	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,40	R\$ 3,66	R\$ 4,70	R\$ 38,06	R\$ 48,88
4.3.8	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,64	R\$ 66,28	R\$ 51,64	R\$ 66,28
4.3.9	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 14,45	R\$ 18,55	R\$ 43,35	R\$ 55,65
<b>4.4</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 48.043,75</b>	<b>R\$ 61.661,72</b>
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	485,50	R\$ 49,02	R\$ 61,63	R\$ 23.313,71	R\$ 29.921,37
4.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	48,55	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 4.452,52	R\$ 5.714,82
4.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	89,98	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 4.416,22	R\$ 5.667,84
4.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	380,62	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 9.869,48	R\$ 12.667,03
4.4.5	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	43,75	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 1.049,13	R\$ 1.346,63
4.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 2.102,01	R\$ 2.697,85
4.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.840,68	R\$ 3.646,18
<b>4.5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 2.069,66</b>	<b>R\$ 2.655,69</b>
4.5.1	87765	(CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	26,99	R\$ 31,93	R\$ 40,98	R\$ 861,79	R\$ 1.106,05
4.5.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOIS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRACO 12:4:1	SEINFRA	M2	212,28	R\$ 9,69	R\$ 7,30	R\$ 1.207,87	R\$ 1.549,64



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	BDI :	28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE :</b>	<b>VERSÃO :</b>	<b>MES :</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,49%
		CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO		85,08%
			PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>4.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								
4.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 3.834,65	R\$ 4.921,11
4.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 3.099,29	R\$ 3.977,59
4.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	58,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 317,84	R\$ 407,74
<b>4.7</b>	<b>PISOS</b>								
4.7.1	C2939	RETRIDA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	92,51	R\$ 12,00	R\$ 15,40	R\$ 1.110,12	R\$ 1.424,65
4.7.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	92,51	R\$ 31,42	R\$ 40,33	R\$ 2.906,66	R\$ 3.730,93
4.7.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,75	R\$ 425,70	R\$ 546,39	R\$ 319,28	R\$ 409,79
<b>4.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>								
4.8.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 62,60	R\$ 80,36
4.8.2	86913	TORNEIRA GROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,48	R\$ 22,44	R\$ 34,96	R\$ 44,88
4.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. WARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	28,00	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 530,60	R\$ 680,96
4.8.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOIÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 233,72	R\$ 299,98	R\$ 1.168,60	R\$ 1.499,90
4.8.5	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 97,05	R\$ 124,56	R\$ 776,40	R\$ 996,48
4.8.6	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 100,26	R\$ 128,68	R\$ 802,08	R\$ 1.029,44
<b>4.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
4.9.1	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 378,62	R\$ 485,96	R\$ 378,62	R\$ 485,96
4.9.2	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	SINAPI	M	3,00	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 38,58	R\$ 49,53
4.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	24,00	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 381,36	R\$ 489,36
4.9.4	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	61,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 2.550,41	R\$ 3.273,26
4.9.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 20,73	R\$ 26,61	R\$ 228,03	R\$ 292,71
4.9.6	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	26,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 1.203,28	R\$ 1.544,40
4.9.7	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
4.9.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 174,75	R\$ 224,25
4.9.9	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 29,60	R\$ 38,00
<b>4.10</b>	<b>PINTURA</b>								
4.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.525,09	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 26.902,59	R\$ 34.528,04

COMISSAO DE LICITAÇÃO  
FI \_\_\_\_\_ 959  
RUBRICA \_\_\_\_\_ m




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b> BDI : 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE :</b> VERSÃO
	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%
	SINAPI 202403.COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
	Composições Próprias 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.109,27	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 20.111,07	R\$ 25.812,71
4.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	22,45	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 259,30	R\$ 332,71
4.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	189,83	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 2.243,79	R\$ 2.879,72
4.10.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	20,67	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 313,77	R\$ 402,65
4.10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	154,93	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.886,35	R\$ 3.704,38
4.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	88,06	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 3.284,64	R\$ 4.215,43
4.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	SINAPI	M2	311,37	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 3.895,24	R\$ 5.000,60
<b>4.11</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 8.004,78</b>	<b>R\$ 10.272,59</b>
4.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	533,59	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 6.893,98	R\$ 8.846,92
4.11.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 15x35x6CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
4.11.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM. 150x60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
4.11.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 319,90	R\$ 410,55
<b>5</b>	<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)</b>							<b>R\$ 86.037,44</b>	<b>R\$ 110.423,92</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 3.257,65</b>	<b>R\$ 4.180,70</b>
5.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 52,62	R\$ 67,54
5.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	17,17	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 286,74	R\$ 367,95
5.1.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 6,68	R\$ 8,56
5.1.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	45,25	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 333,95	R\$ 428,52
5.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,85	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 248,99	R\$ 319,59
5.1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 1.893,31	R\$ 2.429,81
5.1.7	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	M	13,10	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 355,53	R\$ 456,27
5.1.8	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,43	R\$ 185,66	R\$ 238,29	R\$ 79,83	R\$ 102,46
<b>5.2</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>							<b>R\$ 2.645,09</b>	<b>R\$ 3.395,00</b>
5.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 299,04	R\$ 383,88
5.2.2	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	SINAPI	M2	5,85	R\$ 36,82	R\$ 47,26	R\$ 215,40	R\$ 276,47
5.2.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	19,50	R\$ 32,14	R\$ 41,25	R\$ 626,73	R\$ 804,38

Belirardo Ferreira Silva  
- Umairi-ccc/CE - FONE: (88) 9 8823-2688



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI \_\_\_\_\_ 960  
RUBRICA \_\_\_\_\_ M



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		
<b>DATA:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>BDI:</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	28,35%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
Comarcas	PRÓPRIA	0,00%	
Discrim.		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.4	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1/2/2021	SINAPI	M2	23,40	R\$ 64,27	R\$ 82,49	R\$ 1.503,92	R\$ 1.930,27
<b>5.3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>R\$ 9.337,40</b>	<b>R\$ 11.984,70</b>
5.3.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.227,70	R\$ 1.575,75	R\$ 1.227,70	R\$ 1.575,75
5.3.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,55	R\$ 85,60	R\$ 109,87	R\$ 1.074,28	R\$ 1.378,87
5.3.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	12,55	R\$ 125,29	R\$ 160,81	R\$ 1.572,39	R\$ 2.018,17
5.3.4	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	10,10	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 181,19	R\$ 232,60
5.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 158,55	R\$ 203,50	R\$ 2.378,25	R\$ 3.052,50
5.3.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	13,10	R\$ 49,16	R\$ 63,10	R\$ 644,00	R\$ 826,61
5.3.7	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 278,85	R\$ 357,91
5.3.8	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/2/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 405,08	R\$ 519,92	R\$ 405,08	R\$ 519,92
5.3.9	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/2/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 426,83	R\$ 547,84	R\$ 1.280,49	R\$ 1.643,52
5.3.10	C4835	ESELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 184,48	R\$ 236,78	R\$ 295,17	R\$ 378,85
<b>5.4</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 19.171,87</b>	<b>R\$ 24.606,03</b>
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	314,58	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 15.106,13	R\$ 19.387,57
5.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	31,46	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 2.885,20	R\$ 3.703,16
5.4.3	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	49,23	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 1.180,54	R\$ 1.515,30
<b>5.5</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 977,78</b>	<b>R\$ 1.255,01</b>
5.5.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	20,49	R\$ 47,72	R\$ 61,25	R\$ 977,78	R\$ 1.255,01
<b>5.6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 3.675,76</b>	<b>R\$ 4.717,24</b>
5.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,66	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 409,06	R\$ 524,93
5.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,66	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 3.036,54	R\$ 3.897,05
5.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RISSO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 230,16	R\$ 295,26
<b>5.7</b>		<b>PISOS</b>						<b>R\$ 8.000,66</b>	<b>R\$ 10.268,01</b>
5.7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P. PISO	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 46,82	R\$ 60,09	R\$ 6.067,40	R\$ 7.787,06
5.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 1.144,28	R\$ 1.468,25



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 28,35%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/03.COM DESONERAÇÃO
Convênios Municípios	PROPRIA
	HORA
	MES
	84,44%
	47,48%
	86,06%
	47,87%
	0,00%
	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7.2	C1123	cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)							
5.7.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	15,15	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 620,24	R\$ 796,13
5.7.4	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,43	R\$ 392,41	R\$ 503,66	R\$ 168,74	R\$ 216,57
<b>5.8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>						<b>R\$ 908,90</b>	<b>R\$ 1.166,58</b>
5.8.1	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 6,35	R\$ 8,15	R\$ 88,90	R\$ 114,10
5.8.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 74,90	R\$ 96,18
5.8.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,66	R\$ 166,42	R\$ 129,66	R\$ 166,42
5.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 227,40	R\$ 291,84
5.8.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 196,56	R\$ 252,28	R\$ 196,56	R\$ 252,28
5.8.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 191,48	R\$ 245,76	R\$ 191,48	R\$ 245,76
<b>5.9</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 1.967,76</b>	<b>R\$ 2.524,97</b>
5.9.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE F.R. CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 154,32	R\$ 198,12
5.9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	90,00	R\$ 4,28	R\$ 5,49	R\$ 385,20	R\$ 494,10
5.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	36,00	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 572,04	R\$ 734,04
5.9.4	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,06	R\$ 32,16	R\$ 50,12	R\$ 64,32
5.9.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 20,73	R\$ 26,61	R\$ 82,92	R\$ 106,44
5.9.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 233,00	R\$ 299,00
5.9.7	C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 14,80	R\$ 19,00
5.9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 11,40	R\$ 14,63	R\$ 171,00	R\$ 219,45
5.9.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,09	R\$ 25,79	R\$ 40,18	R\$ 51,58
5.9.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 264,18	R\$ 338,92
<b>5.10</b>		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 30.910,13</b>	<b>R\$ 39.672,63</b>
5.10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	13,85	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 159,97	R\$ 205,26
5.10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	582,95	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 10.283,24	R\$ 13.197,99
5.10.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	646,25	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 11.716,51	R\$ 15.038,24
5.10.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	17,55	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 266,41	R\$ 341,87
5.10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	112,52	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.096,25	R\$ 2.690,35

  
 Bellardo Ferreira Silva  
 - Umair-ce/CE - FONE: (68) 9 8823-2688  




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2034/03 COM DESONERAÇÃO
		Compostas Próprias	0,00%
		Própria	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	112,52	R\$ 9,13	R\$ 11,72	R\$ 1.027,31	R\$ 1.318,73
5.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	101,05	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 3.769,17	R\$ 4.837,26
5.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	127,20	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 1.591,27	R\$ 2.042,83
<b>5.11</b>		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 5.184,44</b>	<b>R\$ 6.653,15</b>
5.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	314,26	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.060,24	R\$ 5.210,43
5.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	121,86	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 86,52	R\$ 110,89
5.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "J" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
5.11.4	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
5.11.5	C4626	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 246,78	R\$ 316,71
<b>6</b>		<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20</b>						<b>R\$ 89.746,16</b>	<b>R\$ 115.182,09</b>
<b>6.1</b>		<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 3.738,54</b>	<b>R\$ 4.797,36</b>
6.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 18,79	R\$ 24,12
6.1.2	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	9,36	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 156,31	R\$ 200,58
6.1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.367,79	R\$ 4.321,54
6.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 156,60	R\$ 201,00
6.1.5	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	3,74	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 39,05	R\$ 50,12
<b>6.2</b>		<b>PARDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 477,61</b>	<b>R\$ 613,07</b>
6.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 284,80	R\$ 365,60
6.2.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	3,00	R\$ 64,27	R\$ 82,49	R\$ 192,81	R\$ 247,47
<b>6.3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>R\$ 223,95</b>	<b>R\$ 287,48</b>
6.3.1	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 14,45	R\$ 18,55	R\$ 173,40	R\$ 222,60
6.3.2	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	0,18	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 21,61	R\$ 27,74
6.3.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,18	R\$ 160,78	R\$ 206,36	R\$ 28,94	R\$ 37,14
<b>6.4</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 22.259,68</b>	<b>R\$ 28.569,66</b>
6.4.1	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 17.727,90	R\$ 22.753,04
6.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	38,04	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 3.488,65	R\$ 4.477,69



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA:</b> BDI: 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE:</b> VERSÃO HORA MES SEINFRA 028.1 COM DESONERATAÇÃO 84,41% 47,48% SINAPI 2024003 COM DESONERATAÇÃO 85,06% 47,87% PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	43,50	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 1.043,13	R\$ 1.338,93
<b>6.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>R\$ 1.243,37</b>	<b>R\$ 1.595,59</b>
6.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 121,59	R\$ 156,03
6.5.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 902,58	R\$ 1.158,36
6.5.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASCO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 219,20	R\$ 281,20
<b>6.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>							<b>R\$ 2.228,79</b>	<b>R\$ 2.860,57</b>
6.6.1	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 6,35	R\$ 8,15	R\$ 69,85	R\$ 89,65
6.6.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 58,85	R\$ 75,57
6.6.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 31,30	R\$ 40,18
6.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 285,03	R\$ 365,84	R\$ 285,03	R\$ 365,84
6.6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 39,21	R\$ 50,33	R\$ 39,21	R\$ 50,33
6.6.6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 758,00	R\$ 972,80
6.6.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 97,05	R\$ 124,56	R\$ 485,25	R\$ 622,80
6.6.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 100,26	R\$ 128,68	R\$ 501,30	R\$ 643,40
<b>6.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 15.207,55</b>	<b>R\$ 19.516,32</b>
6.7.1	91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	226,91	R\$ 4,32	R\$ 5,54	R\$ 980,25	R\$ 1.257,08
6.7.2	91847	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	91,20	R\$ 5,96	R\$ 7,65	R\$ 543,55	R\$ 697,68
6.7.3	91850	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	145,52	R\$ 6,13	R\$ 7,87	R\$ 892,04	R\$ 1.145,24
6.7.4	97657	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	20,47	R\$ 4,63	R\$ 5,94	R\$ 94,78	R\$ 121,59
6.7.5	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	3,35	R\$ 6,57	R\$ 8,43	R\$ 22,01	R\$ 28,24
6.7.6	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	594,44	R\$ 4,28	R\$ 5,49	R\$ 2.544,20	R\$ 3.263,48
6.7.7	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	682,62	R\$ 3,13	R\$ 4,02	R\$ 2.136,60	R\$ 2.744,13
6.7.8	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	816,27	R\$ 2,19	R\$ 2,81	R\$ 1.787,63	R\$ 2.293,72
6.7.9	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	272,73	R\$ 1,69	R\$ 2,17	R\$ 460,91	R\$ 591,82
6.7.10	101562	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	27,73	R\$ 6,57	R\$ 8,43	R\$ 182,19	R\$ 233,76
6.7.11	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,56	R\$ 5,65	R\$ 9,12	R\$ 11,70



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA:** 28.35%

**BDI:** 28.35%

**FONTE:** SEINFRA  
SINAPI  
Convencional  
Disciplinada

**VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO  
2024M03 COM DESONERAÇÃO  
PROPRIA

**HORA:** 84,44%  
85,06%  
0,00%

**MES:** 47,48%  
47,87%  
0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7.12	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,85	R\$ 12,64	R\$ 9,85	R\$ 12,64
6.7.13	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,73	R\$ 8,64	R\$ 6,73	R\$ 8,64
6.7.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 3,99	R\$ 5,12	R\$ 55,86	R\$ 71,68
6.7.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,10	R\$ 119,49	R\$ 93,10	R\$ 119,49
6.7.16	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 64,55	R\$ 82,85	R\$ 64,55	R\$ 82,85
6.7.17	91937	CAIXA OBTÓGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	36,00	R\$ 11,37	R\$ 14,59	R\$ 409,32	R\$ 525,24
6.7.18	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	128,00	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 913,92	R\$ 1.172,48
6.7.19	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 12,87	R\$ 16,52	R\$ 411,84	R\$ 528,64
6.7.20	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 151,45	R\$ 194,35
6.7.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,01	R\$ 51,35	R\$ 40,01	R\$ 51,35
6.7.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	66,00	R\$ 16,91	R\$ 21,70	R\$ 1.116,06	R\$ 1.432,20
6.7.23	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	34,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 1.421,54	R\$ 1.824,44
6.7.24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 20,73	R\$ 26,61	R\$ 165,84	R\$ 212,88
6.7.25	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 694,20	R\$ 891,00
<b>6.8</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 38.107,18</b>	<b>R\$ 48.909,15</b>
6.8.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 242,55	R\$ 311,22
6.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.117,21	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 19.707,58	R\$ 25.293,63
6.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 8.273,44	R\$ 10.619,03
6.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	222,62	R\$ 18,63	R\$ 23,81	R\$ 4.147,41	R\$ 5.322,84
6.8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	100,86	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 3.762,08	R\$ 4.828,17
6.8.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	147,19	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 1.841,35	R\$ 2.363,87
6.8.7	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	11,00	R\$ 12,07	R\$ 15,49	R\$ 132,77	R\$ 170,39
<b>6.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 6.259,49</b>	<b>R\$ 8.032,89</b>
6.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 5.240,09	R\$ 6.724,52
6.9.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL DIMENSÃO 154x56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
6.9.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM 150X60CM	Composições Proprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA:</b>	28.35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		CONVÊNIO	0.00%
		PROPRIA	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 228,50	R\$ 293,25
<b>7</b>		<b>UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12</b>						<b>R\$ 30.566,20</b>	<b>R\$ 39.229,15</b>
<b>7.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 4.678,25</b>	<b>R\$ 6.003,33</b>
7.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 21,04	R\$ 27,00
7.1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	476,85	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.519,15	R\$ 4.515,77
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 104,40	R\$ 134,00
7.1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 1.033,66	R\$ 1.326,56
<b>7.2</b>		<b>PARQUES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 748,60</b>	<b>R\$ 960,85</b>
7.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 748,60	R\$ 960,85
<b>7.3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>R\$ 405,08</b>	<b>R\$ 519,92</b>
7.3.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 405,08	R\$ 519,92	R\$ 405,08	R\$ 519,92
<b>7.4</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 5.862,23</b>	<b>R\$ 7.523,83</b>
7.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	98,05	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 4.708,36	R\$ 6.042,82
7.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 899,68	R\$ 1.154,74
7.4.3	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	10,60	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 254,19	R\$ 326,27
<b>7.5</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 206,55</b>	<b>R\$ 264,99</b>
7.5.1	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOIS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 1:2:4:1	SEINFRA	M2	36,30	R\$ 5,69	R\$ 7,30	R\$ 206,55	R\$ 264,99
<b>7.6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 539,12</b>	<b>R\$ 691,89</b>
7.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 57,90	R\$ 74,30
7.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 42,88	R\$ 55,16	R\$ 429,80	R\$ 551,60
7.6.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 42,48	R\$ 54,52	R\$ 42,48	R\$ 54,52
7.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 8,94	R\$ 11,47	R\$ 8,94	R\$ 11,47
<b>7.7</b>		<b>PISOS</b>						<b>R\$ 4.297,51</b>	<b>R\$ 5.515,41</b>
7.7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 46,82	R\$ 60,09	R\$ 3.312,52	R\$ 4.251,37
7.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 624,72	R\$ 801,60
7.7.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,80	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 360,27	R\$ 462,44



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA:** BDI : 28,35%  
**FONTE:** VERSÃO HORA MÊS  
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%  
 SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%  
 Comissões Próprias 0,00% 0,00%

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS							
7.8.1	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 36,27	R\$ 46,55	R\$ 472,20	R\$ 606,08
7.8.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	3,00	UN	SEINFRA	R\$ 129,66	R\$ 166,42	R\$ 388,98	R\$ 499,26
7.8.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	SINAPI	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 60,27	R\$ 74,73
7.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.9.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	10,00	UN	SEINFRA	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 116,50	R\$ 149,50
7.9.2	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	4,00	UN	SEINFRA	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 11,84	R\$ 15,20
7.9.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	8,00	UN	SEINFRA	R\$ 11,40	R\$ 14,63	R\$ 91,20	R\$ 117,04
7.9.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	22,00	UN	SEINFRA	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 157,08	R\$ 201,52
7.9.5	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 60,41	R\$ 77,54	R\$ 60,41	R\$ 77,54
7.9.6	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 39,98	R\$ 51,31	R\$ 39,98	R\$ 51,31
7.9.7	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	2,00	UN	SEINFRA	R\$ 39,98	R\$ 51,31	R\$ 79,96	R\$ 102,62
7.10		PINTURA						R\$ 10.668,86	R\$ 13.693,49
7.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	100,80	M2	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 1.778,11	R\$ 2.282,11
7.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	376,05	M2	SEINFRA	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 6.817,79	R\$ 8.750,68
7.10.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,72	M2	SEINFRA	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 56,47	R\$ 72,47
7.10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	57,46	M2	SEINFRA	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 1.070,48	R\$ 1.373,87
7.10.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/MATERIAL INSETICIDA	57,46	M2	SEINFRA	R\$ 9,13	R\$ 11,72	R\$ 524,61	R\$ 673,43
7.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	3,00	M2	SEINFRA	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 111,90	R\$ 143,61
7.10.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	24,74	M2	SINAPI	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 309,50	R\$ 397,32
7.11		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.130,83	R\$ 2.734,63
7.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	98,05	M2	SEINFRA	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 1.266,81	R\$ 1.625,67
7.11.2	C4541	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 25 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	1,00	M2	SEINFRA	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
7.11.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "S - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMÁTICA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	1,00	M2	Composições Próprias	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
7.11.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	8,00	UN	SEINFRA	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 73,12	R\$ 93,84
8		POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM						R\$ 59.295,00	R\$ 76.102,31
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 132,49	R\$ 170,06

Bellardo Ferreira Silva  
 - Unair-ce/CE - FONE: (88) 9 8823-2688

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FI 967  
 RUBRICA m



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

**DATA:** BDI: 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO	80,08%	47,67%
Convocação Própria		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 62,54	R\$ 80,27
8.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 34,94	R\$ 44,85	R\$ 52,41	R\$ 67,28
8.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,28	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 17,54	R\$ 22,51
8.2	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
8.2.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 126,21	R\$ 161,97
8.3	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
8.3.1	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 220,86	R\$ 283,47	R\$ 662,58	R\$ 850,41
8.3.2	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 580,32	R\$ 744,84	R\$ 580,32	R\$ 744,84
8.3.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 235,42	R\$ 302,16	R\$ 593,26	R\$ 761,44
8.3.4	C4580	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 140,85	R\$ 180,78	R\$ 469,03	R\$ 602,00
8.3.5	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 217,76	R\$ 279,49	R\$ 489,96	R\$ 628,85
8.3.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COMASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 69,75	R\$ 89,52	R\$ 156,94	R\$ 201,42
8.3.7	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETE, ACABAMENTO PADRÃO MIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 68,82	R\$ 88,33	R\$ 137,64	R\$ 176,66
8.4	<b>COBERTURA</b>								
8.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 48,02	R\$ 61,83	R\$ 12.424,69	R\$ 15.946,15
8.5	<b>REVESTIMENTOS</b>								
8.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 69,31	R\$ 88,94
8.5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 39,96	R\$ 51,29	R\$ 478,32	R\$ 613,94
8.5.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE15/PE14 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 89,29	R\$ 114,60	R\$ 1.550,97	R\$ 1.990,60
8.5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 161,19	R\$ 206,88
8.5.5	98116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	19,38	R\$ 29,05	R\$ 37,29	R\$ 562,99	R\$ 722,68
8.6	<b>PISOS</b>								
8.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 19,80	R\$ 25,41	R\$ 383,72	R\$ 492,45
8.6.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE15/PE14 P/ PISO	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 80,76	R\$ 103,66	R\$ 1.565,13	R\$ 2.008,93
8.6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 179,85	R\$ 230,82
8.6.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	SINAPI	M	0,90	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 36,85	R\$ 47,30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI 968  
RUBRICA



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA:</b>	02/11/2023	<b>VERSIÃO:</b>	02/11/2023	<b>HORA:</b>	08:44	<b>MES:</b>	11	<b>BDI:</b>	28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA SINAPI Composições Próprias	<b>SEM BDI:</b>	0,00%	<b>COM BDI:</b>	0,00%	<b>SEM BDI:</b>	0,00%	<b>COM BDI:</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>8.7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/SILOUÇAS</b>							
8.7.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 26,97	R\$ 34,62	R\$ 161,82	R\$ 207,72
8.7.2	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI O FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 23,57	R\$ 30,25	R\$ 141,42	R\$ 181,50
8.7.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,33	R\$ 27,38	R\$ 85,32	R\$ 109,52
8.7.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,23	R\$ 24,68	R\$ 19,23	R\$ 24,68
8.7.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	27,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 340,74	R\$ 437,40
8.7.6	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 97,38	R\$ 124,92
8.7.7	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	27,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 190,35	R\$ 244,35
8.7.8	90486	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	27,00	R\$ 12,14	R\$ 15,58	R\$ 327,78	R\$ 420,66
8.7.9	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,17	R\$ 59,26	R\$ 46,17	R\$ 59,26
<b>8.8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
8.8.1	C4945	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTI-FUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 72,71	R\$ 93,32	R\$ 1.017,94	R\$ 1.306,48
8.8.2	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,06	R\$ 32,16	R\$ 50,12	R\$ 64,32
8.8.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 200,12	R\$ 256,85	R\$ 1.600,96	R\$ 2.054,80
<b>8.9</b>		<b>PINTURA</b>							
8.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	908,22	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.021,00	R\$ 20.562,10
8.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	650,84	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 11.799,73	R\$ 15.145,05
8.9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,14	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 229,83	R\$ 294,93
8.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	92,65	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 1.726,07	R\$ 2.215,26
8.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 324,51	R\$ 416,47
<b>8.10</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							
8.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 12,92	R\$ 16,56	R\$ 3.342,92	R\$ 4.289,91
8.10.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "T" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 15X456CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
8.10.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MICROMÉRICO. DIM. 150X80CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
8.10.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU				<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b>	28,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					Comarcas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					Distritos			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9		POSTO DE SAÚDE KM-27						R\$ 37.573,17	R\$ 48.222,97
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 778,03	R\$ 998,53
9.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 356,08	R\$ 456,97
9.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,10	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 395,93	R\$ 508,13
9.1.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M	10,75	R\$ 2,42	R\$ 3,11	R\$ 26,02	R\$ 33,43
9.2		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 233,79	R\$ 300,07
9.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 84,07	R\$ 107,90	R\$ 84,07	R\$ 107,90
9.2.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 149,72	R\$ 192,17
9.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 226,94	R\$ 291,33
9.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	12,65	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 226,94	R\$ 291,33
9.4		COBERTURA						R\$ 10.155,27	R\$ 13.033,51
9.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	211,48	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 10.155,27	R\$ 13.033,51
9.5		PISOS						R\$ 3.286,38	R\$ 4.217,94
9.5.1	C1924	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0,50X0,50)m JUNTAS= 5cm ESP = 8cm	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 96,46	R\$ 123,81	R\$ 1.265,56	R\$ 1.624,39
9.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 46,82	R\$ 60,09	R\$ 1.303,94	R\$ 1.673,51
9.5.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 258,45	R\$ 331,69
9.5.4	C1367	FILETE DE GRANITO LARG. = 4cm	SEINFRA	M	17,55	R\$ 19,59	R\$ 25,14	R\$ 343,80	R\$ 441,21
9.5.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,80	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 114,63	R\$ 147,14
9.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 904,94	R\$ 1.161,49
9.6.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 16,05	R\$ 20,61
9.6.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,89	R\$ 49,92	R\$ 38,89	R\$ 49,92
9.6.3	89865	TUBO, PVC; SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 302,88	R\$ 388,80
9.6.4	89866	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 86,56	R\$ 111,04
9.6.5	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	24,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 169,20	R\$ 217,20
9.6.6	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	24,00	R\$ 12,14	R\$ 15,58	R\$ 291,36	R\$ 373,92
9.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 82,54	R\$ 105,94
9.7.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9,83	R\$ 12,62	R\$ 9,83	R\$ 12,62



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE :</b>	<b>HORA :</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	0,00%
		Discrim.	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.7.2	C4945	LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIREFLEXAMENTO E LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 72,71	R\$ 93,32	R\$ 72,71	R\$ 93,32
9.8	PINTURA							R\$ 18.190,12	R\$ 23.346,37
9.8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	313,00	M2	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 5.521,32	R\$ 7.086,32
9.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	524,91	M2	SEINFRA	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 9.516,62	R\$ 12.214,66
9.8.3	88488	PINTURA LATEX AGRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	177,56	M2	SINAPI	R\$ 9,53	R\$ 12,23	R\$ 1.692,15	R\$ 2.171,56
9.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	78,37	M2	SEINFRA	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 1.460,03	R\$ 1.873,83
9.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.715,16	R\$ 4.767,79
9.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	211,48	M2	SEINFRA	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 2.732,32	R\$ 3.506,34
9.9.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	1,00	M2	SEINFRA	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
9.9.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MOICOMÉRICO DIM. 150X60CM	1,00	M2	Composições Próprias	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
9.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	21,00	UN	SEINFRA	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 191,94	R\$ 246,33
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)							R\$ 76.300,95	R\$ 97.928,67
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.541,96	R\$ 1.978,36
10.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	357,98	M	SINAPI	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
10.1.2	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	2,31	M2	SEINFRA	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
10.2	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 192,44	R\$ 247,01
10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	6,00	M	SEINFRA	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 42,72	R\$ 54,84
10.2.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	1,00	UN	SEINFRA	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 149,72	R\$ 192,17
10.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 1.679,64	R\$ 2.156,00
10.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	41,11	M2	SEINFRA	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 737,51	R\$ 946,76
10.3.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	2,31	M2	SEINFRA	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 383,41	R\$ 492,12
10.3.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	3,00	UN	SEINFRA	R\$ 104,90	R\$ 134,64	R\$ 314,70	R\$ 403,92
10.3.4	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	2,00	UN	SINAPI	R\$ 122,01	R\$ 156,60	R\$ 244,02	R\$ 313,20
10.4	COBERTURA							R\$ 28.669,68	R\$ 36.796,00
10.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	286,94	M2	SEINFRA	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 13.778,86	R\$ 17.684,11






# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA:** \_\_\_\_\_

**BDI:** 28,35%

**FONTE:** SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%  
SINAPI 2034003 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%  
CONCORRÊNCIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.4.2	C0667	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	59,88	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 2.938,91	R\$ 3.771,84
10.4.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	298,10	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 7.729,73	R\$ 9.920,77
10.4.4	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	26,83	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 643,38	R\$ 825,83
10.4.5	C2199	RETELHAMENTO C/OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 1.521,98	R\$ 1.953,40
10.4.6	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.056,82	R\$ 2.640,05
<b>10.5</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 573,46</b>	<b>R\$ 736,00</b>
10.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	17,96	R\$ 31,93	R\$ 40,98	R\$ 573,46	R\$ 736,00
<b>10.6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 56,12</b>	<b>R\$ 72,01</b>
10.6.1	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 32,88	R\$ 42,18
10.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	0,60	R\$ 38,74	R\$ 49,72	R\$ 23,24	R\$ 29,83
<b>10.7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS</b>						<b>R\$ 172,90</b>	<b>R\$ 221,93</b>
10.7.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 31,30	R\$ 40,18
10.7.2	89883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 5,35	R\$ 6,87
10.7.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,89	R\$ 49,92	R\$ 38,89	R\$ 49,92
10.7.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 75,72	R\$ 97,20
10.7.5	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 21,64	R\$ 27,76
<b>10.8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 1.000,28</b>	<b>R\$ 1.283,84</b>
10.8.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CILHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 167,24	R\$ 214,64
10.8.2	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 833,04	R\$ 1.069,20
<b>10.9</b>		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 37.247,07</b>	<b>R\$ 47.806,10</b>
10.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
10.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	725,34	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 13.150,41	R\$ 16.878,66
10.9.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 118,20	R\$ 151,70
10.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.055,26	R\$ 2.637,75
10.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 2.597,57	R\$ 3.333,87
10.9.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 2.792,36	R\$ 3.584,75
<b>10.10</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 5.167,40</b>	<b>R\$ 6.631,42</b>

938

m



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI \_\_\_\_\_ 973  
RUBRICA \_\_\_\_\_ m

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA :** \_\_\_\_\_ **BDI :** 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.10.1	C-1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
10.10.2	C4541	PLAÇAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL - DIMENSÃO 15x4x56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
10.10.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO. DIM 150x60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
10.10.4	C-626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>R\$ 33.001,00</b>	<b>R\$ 42.357,00</b>
11.1	CCOMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 330,01	R\$ 423,57	R\$ 33.001,00	R\$ 42.357,00
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 214.412,08</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 756.451,36</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 970.863,44</b>

**Novocentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos**





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**B** BF

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DATA :** BDI : 28,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.99%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
974  
m  
RUBRICA

### 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 68,60	R\$ 68,60
00005065 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 7,26	R\$ 0,08
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 3,89	R\$ 0,05
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 1,62	R\$ 5,19
TOTAL Material:					R\$ 73,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,79	R\$ 9,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 19,98	R\$ 22,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,58

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 14,82	R\$ 7,41
TOTAL Serviço:					R\$ 7,41

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 112,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 32,01</b>

### 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	R\$ 19,98	R\$ 2,21
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08290000	R\$ 24,59	R\$ 2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,24

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 4,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 1,20</b>


### C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3840

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 7,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 2,09</b>

### C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>BF</b>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>		<b>BDI: 28,35%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024-03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO  
976  
m  
RUBRICA

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	RS 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	RS 9,2300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						RS 10,4380
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 2,96</b>

### C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	RS 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	RS 14,7680
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						RS 16,7008
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 4,73</b>

### 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R\$ 25,42	R\$ 0,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 19,98	R\$ 1,15
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						RS 1,67
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 0,47</b>

### C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 1,9500	RS 6,6300
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 0,4300	RS 2,7950
<b>TOTAL Material:</b>						RS 9,4250
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	RS 15,2800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	RS 60,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,4600	RS 64,6100
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						RS 140,2900
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 149,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 42,45</b>

### C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

[Handwritten signatures and marks]



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,61%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
937  
m  
RUBRICA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	RS 4,7750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	RS 2,3480
TOTAL Mão de Obra:						RS 7,1230

<b>VALOR:</b>	<b>RS 7,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 2,02</b>

## 102163 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	R\$ 0,80	RS 5,10
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	R\$ 3,54	RS 25,79
0011188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 57,62	RS 57,62
TOTAL Material:						RS 88,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	R\$ 19,98	RS 15,20
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 20,90	RS 16,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 31,56

<b>VALOR:</b>	<b>RS 120,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 34,04</b>

## C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11811	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 11,3300	RS 11,8965
TOTAL Material:						RS 11,8965

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	RS 6,0400
TOTAL Mão de Obra:						RS 6,0400

<b>VALOR:</b>	<b>RS 17,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 5,09</b>

## C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 32,8100	RS 0,2362
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 6,9100	RS 17,2750
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	RS 0,2600	RS 0,1274
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	RS 0,1900	RS 0,3857
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	RS 5,7200	RS 10,1816



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>		BDI : 28,35%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
918  
RUBRICA

11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R\$ 18,3800	R\$ 10,8442
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 44,5400	R\$ 44,5400
TOTAL Material:						R\$ 83,5901

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 82,3900

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 165,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 47,06</b>

**91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)**

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 3,66	R\$ 37,33
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 201,39	R\$ 201,39
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,64	R\$ 51,64
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 161,28	R\$ 161,28
TOTAL Serviço:						R\$ 451,64

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 451,64</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 128,04</b>

**C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 1,1400
TOTAL Material:						R\$ 1,1400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 48,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 13,61</b>

**C4465 COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)**



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024-03 COM DESCONEGAÇÃO	85,06%	47,62%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
979  
FI  
RUBRICA  
61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,7600	R\$ 6,1600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 4,6600	R\$ 0,4660
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,6450
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 6,2700
TOTAL Material:					R\$ 14,5410	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 77,1640	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 91,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>	<b>R\$ 26,00</b>

## C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 5,2500	R\$ 5,4075
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 4,3900	R\$ 0,3951
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 17,3100	R\$ 0,6924
TOTAL Material:					R\$ 6,4950	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,5800	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 49,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>	<b>R\$ 13,91</b>

## C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 4,2100	R\$ 4,3363
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 4,3900	R\$ 0,3073
TOTAL Material:					R\$ 4,6436	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 25,93</b>
---------------	------------------

979  
 61



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA :		BDI : 28,35%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.14%	47.48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
980  
M

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,35

## C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 2,1000
TOTAL Material:					R\$ 2,1000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,3100

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 285,3800	R\$ 0,5708
TOTAL Serviço:					R\$ 0,5708

VALOR:	R\$ 23,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,80

## C2199 RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,1500	R\$ 0,2130
11514 MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,3500	R\$ 1,5525
11574 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,6000	R\$ 0,8520
TOTAL Material:					R\$ 2,6175

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,1450
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 24,1600	R\$ 22,9520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,0970

VALOR:	R\$ 43,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,39

## C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10544 CHAPA POLICARBONATO 6MM.ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 23,2700	R\$ 24,4335
11627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 2,6680
TOTAL Material:					R\$ 27,1015

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,8450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE			DATA : BDI : 28,35%																
	DESCRÇÃO:			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,9650
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 59,07
--------	-----------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
------------------	---------

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 16,75
---------------------	-----------

### 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,21	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 0,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R\$ 25,11	R\$ 14,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 19,98	R\$ 5,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,65

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 259,53	R\$ 11,18
TOTAL Serviço:					R\$ 11,18

VALOR:	R\$ 31,93
--------	-----------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
------------------	---------

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,05
---------------------	----------

### C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 696,2600	R\$ 17,4065
TOTAL Serviço:					R\$ 17,4065

VALOR:	R\$ 42,98
--------	-----------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
------------------	---------

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,18
---------------------	-----------

### C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 22,9300	R\$ 0,0046
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,2600	R\$ 0,0094
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,1900	R\$ 0,0006
TOTAL Material:					R\$ 0,0146

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%
SINAPI	2024-03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
982  
M  
RUBRICA

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3.6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,4700
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 5,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>						<b>R\$ 1,55</b>

## C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,2000
TOTAL Material:					R\$ 1,2000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2390

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,9500
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 248,1700
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,4500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200
TOTAL Serviço:					R\$ 10,5368
<b>VALOR:</b> <b>R\$ 19,98</b>					
<b>VALOR ENCARGOS*:</b> <b>INCLUSO</b>					
<b>VALOR BDI (28,35%):</b> <b>R\$ 5,66</b>					

## 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 2,58
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 3,81
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 1,62
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 1,12
TOTAL Material:					R\$ 9,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 136,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>B</b> <small>BR</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
983  
M

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 200,37	R\$ 246,75
TOTAL Serviço:						R\$ 246,75
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 392,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 111,25</b>

### 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 (UN)



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,95	R\$ 10,95
TOTAL Material:					R\$ 10,95	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 24,36	R\$ 3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,98	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,70	
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 15,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 4,44</b>

### C2684 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,1000	R\$ 0,1880
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 13,8700	R\$ 8,3220
12267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,7300	R\$ 40,7300
TOTAL Material:					R\$ 49,2400	
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,1600	
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 134,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 38,10</b>

### C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 17,3900	R\$ 0,0139
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 16,7400	R\$ 0,0050
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 1,1900	R\$ 1,9040
TOTAL Material:					R\$ 1,9229	
Mão de Obra						



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITACÃO  
984  
M

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 17,0320

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 18,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>	<b>R\$ 5,37</b>

## 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 2,34	R\$ 2,38
00039664	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 7,78	R\$ 7,94
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 10,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 20,36	R\$ 1,16
88267	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 24,36	R\$ 1,38
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					R\$ 2,54

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 12,86</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>	<b>R\$ 3,65</b>

## 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,54	R\$ 1,91
J021127	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,93	R\$ 0,00
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 1,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,33	R\$ 1,08
88264	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 25,42	R\$ 1,29
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					R\$ 2,37

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 4,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28,35%):</b>	<b>R\$ 1,21</b>

## C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

[Handwritten signatures]



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	BDI : 28,35%															
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
985  
RUBRICA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100
TOTAL Material:					R\$ 0,6100	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,2800	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 15,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 4,50</b>

### C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0300	R\$ 14,0300
TOTAL Material:					R\$ 14,0300	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 39,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 11,33</b>

### 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,60	R\$ 27,60
TOTAL Material:					R\$ 27,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 21,33	R\$ 3,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 25,42	R\$ 10,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,21	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 41,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 11,85</b>

### 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
TOTAL Material:					R\$ 3,44	

*[Handwritten signatures and marks]*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**B** BF

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICIT  
986  
m  
RUBRICA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 21,33	R\$ 7,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 25,42	R\$ 9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,29
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 5,88</b>

### 97608 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,07	R\$ 23,07
TOTAL Material:						R\$ 27,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	R\$ 21,33	R\$ 4,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	R\$ 25,42	R\$ 14,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,92
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 46,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 13,12</b>

### C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
TOTAL Material:						R\$ 2,5700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 11,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>						<b>R\$ 3,30</b>

### C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 0,8000
TOTAL Material:						R\$ 0,8000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**B** BF

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

<b>DATA :</b>		<b>BDI : 28,35%</b>	
<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.57%
Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OMISSÃO DE LIC  
987  
RUBRICA  
M

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,9550
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1500	R\$ 1,2075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,1625

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 0,84</b>

### C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 3,3100	R\$ 0,3972
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,1900	R\$ 0,0475
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 5,0000	R\$ 0,8500
TOTAL Material:					R\$ 1,2947	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 17,64</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 5,00</b>

### C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 5,5700	R\$ 0,2785
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 3,5100	R\$ 0,4212
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,1900	R\$ 0,0475
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 6,0900	R\$ 1,0353
TOTAL Material:					R\$ 1,7825	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 18,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>R\$ 5,14</b>

### C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,1900	R\$ 0,0760
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,4060
TOTAL Material:					R\$ 0,4820	





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>DATA :</b>	BDI : 28,35%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
SEINFRA			028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
988  
FI  
RUBRICA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	RS 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						RS 11,0680

<b>VALOR:</b>	<b>RS 11,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 3,27</b>

## C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 1,9600	RS 0,3724
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 1,2300	RS 0,3813
TOTAL Material:						RS 0,7537

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	RS 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						RS 11,0680

<b>VALOR:</b>	<b>RS 11,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 3,35</b>

## C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,1900	RS 0,0950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 1,9900	RS 0,8955
TOTAL Material:						RS 0,9905

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	RS 5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	RS 8,4560
TOTAL Mão de Obra:						RS 14,1860

<b>VALOR:</b>	<b>RS 15,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (28.35%):</b>	<b>RS 4,30</b>

## C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 5,5700	RS 0,2228
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 8,7500	RS 1,4000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 4,4400	RS 0,5772
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,1900	RS 0,0760
TOTAL Material:						RS 2,2760