

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :	BDI : 28,35%															
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

MISSÃO DE LICIT
1026
m

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 34,74	R\$ 34,74
TOTAL Material:					R\$ 34,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 24,04	R\$ 24,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 19,98	R\$ 10,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,08

VALOR:	R\$ 68,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 19,51

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 719,2500	R\$ 14,3850
TOTAL Serviço:					R\$ 14,3850

VALOR:	R\$ 39,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,33

C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 14,5200	R\$ 15,9720
TOTAL Material:					R\$ 15,9720

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,6680

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 682,3900	R\$ 13,6478
TOTAL Serviço:					R\$ 13,6478

VALOR:	R\$ 89,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 25,31

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,14%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

PROCESSO DE LICITAÇÃO
1027
M

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 1,8000
TOTAL Material:					R\$ 0,7596

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240

VALOR:	R\$ 9,28
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 2,63

00116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 5,40
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 6,82
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,09
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 10,29
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 17,64
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,71
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 1,90
TOTAL Material:					R\$ 15,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 22,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,30

VALOR:	R\$ 29,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 8,24

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 22,9300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,1900
TOTAL Material:					R\$ 3,6071




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA :		BDI : 28,35%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1028
RUBRICA 61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	RS 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	RS 10,1530
TOTAL Mão de Obra:						RS 16,1930

VALOR:	RS 19,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	RS 5,61

C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 14,5200	RS 15,9720
TOTAL Material:					RS 15,9720	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	RS 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	RS 22,1520
TOTAL Mão de Obra:						RS 51,1440

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 682,3900	RS 13,6478
TOTAL Serviço:					RS 13,6478	

VALOR:	RS 80,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	RS 22,90

C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,8900	RS 14,8900
TOTAL Material:					RS 14,8900	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	RS 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						RS 12,0800

VALOR:	RS 26,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	RS 7,65

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,88	RS 13,88
TOTAL Material:					RS 13,88	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	89,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OMISSÃO DE LICIT
1074
m

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 24,36	R\$ 7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 19,98	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,69

VALOR:	R\$ 23,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,68

C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,1000	R\$ 0,0280
11865	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800
TOTAL Material:					R\$ 3,8080

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,4200

VALOR:	R\$ 19,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,45

89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 0,52	R\$ 0,00
00009868	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 1,16	R\$ 1,22
TOTAL Material:					R\$ 1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 20,36	R\$ 5,19
88267	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 24,36	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,40

VALOR:	R\$ 12,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,58

89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 17,29	R\$ 0,12
00003529	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
00038383	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 0,52	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :	BDI : 28,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1030
RUBRICA

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 19,59	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 20,36	R\$ 2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 24,36	R\$ 2,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,94	

VALOR:	R\$ 5,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,53

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 20,36	R\$ 1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 24,36	R\$ 5,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,05	

VALOR:	R\$ 7,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,00

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 20,36	R\$ 1,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 24,36	R\$ 8,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,57	

VALOR:	R\$ 12,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 309,34	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57	

VALOR:	R\$ 12,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,44

95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,41	R\$ 34,41
TOTAL Material:					R\$ 34,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 : COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			6,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1031

M

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R\$ 20,36	R\$ 5,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R\$ 24,36	R\$ 6,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,76

VALOR:	R\$ 46,17
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 13,09

C4945 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19425	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,8300	R\$ 7,8300
TOTAL Material:					R\$ 7,8300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 64,8750

VALOR:	R\$ 72,71
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 20,61

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 6,9600
10419	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300
10428	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
10957	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 0,7500
10981	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 3,0400	R\$ 0,3040
11075	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,2500	R\$ 3,7500
11105	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 0,8000
11181	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,6300
11262	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7900	R\$ 6,7900
11409	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,6400
TOTAL Material:					R\$ 24,2240

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12312	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,9000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA :		BDI : 28,35%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
10/30
RUBRICA m

VALOR:	R\$ 200,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 56,73

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,1388

VALOR:	R\$ 27,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,69

9/632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02640000	R\$ 24,99	R\$ 0,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08880000	R\$ 19,98	R\$ 1,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,42

VALOR:	R\$ 2,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,69

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,5036
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,5036

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 1,9500	R\$ 2,6325
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 4,5400	R\$ 0,0908
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 32,8100	R\$ 1,3124
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 9,8600	R\$ 9,8600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,1900	R\$ 3,2984
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 27,5800	R\$ 2,4822
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 4,6600	R\$ 0,0932
TOTAL Material:						R\$ 19,7695

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060

(Handwritten signatures and marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

B BF

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA :		BDI : 28,35%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.61%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OMISSÃO DE LIC
1033
RUBRICA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 63,7940
VALOR:	R\$ 84,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 23,83

C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 25,1800	R\$ 1,3849
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,3849

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07210000	R\$ 22,9300	R\$ 1,6533
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,06530000	R\$ 27,5800	R\$ 1,8010
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 4,1800
I1826	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 1,2400	R\$ 0,9920
TOTAL Material:						R\$ 8,6263

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 50,2112
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,4512

VALOR:	R\$ 96,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 27,35

C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,00150000	R\$ 22,9300	R\$ 0,0344
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,46000000	R\$ 0,1900	R\$ 0,0874
I1165	FILETE DE GRANITO L = 4CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,7000	R\$ 3,7000
TOTAL Material:						R\$ 3,8218

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,7720

VALOR:	R\$ 19,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,55

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 1,10	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

B EF	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :	BDI : 28,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024-03 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				84,44%
				47,98%
				85,06%
				47,67%
				0,00%
				0,00%

COMISSÃO DE LIC
1034
RUBRICA
m

00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,94	R\$ 35,94
					TOTAL Material:	R\$ 35,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 24,36	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,98	R\$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,93

VALOR:	R\$ 38,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,03

C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5800	R\$ 2,5800
					TOTAL Material:	R\$ 2,5800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,2450

VALOR:	R\$ 9,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,79

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 8,67	R\$ 1,98
					TOTAL Material:	R\$ 1,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,63	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,98	R\$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,55

VALOR:	R\$ 9,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,70

C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,3800	R\$ 18,3800
					TOTAL Material:	R\$ 18,3800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

B BF

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA : BDI : 28,35%			
FONTE	VERSÃO	HRRA	MES
SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024-03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1035
RUBRICA
M

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 96,5200
VALOR:						R\$ 104,90
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 29,74

102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 40,48	R\$ 40,48
TOTAL Material:					R\$ 40,48	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99400000	R\$ 19,98	R\$ 39,84
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99500000	R\$ 20,90	R\$ 41,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 81,53	

VALOR:		R\$ 122,01
VALOR ENCARGOS:		INCLUSO
VALOR BDI (28.35%):		R\$ 34,59

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 20,8100	R\$ 20,8100
TOTAL Material:					R\$ 20,8100	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6950	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 329,1500	R\$ 1,2343
TOTAL Serviço:					R\$ 1,2343	
VALOR:		R\$ 38,74				
VALOR ENCARGOS:		INCLUSO				
VALOR BDI (28.35%):		R\$ 10,98				

CCOMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	1,00000000	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,12000000	R\$ 17.326,01	R\$ 2.079,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



B BF

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA :		BDI : 28,35%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1036
M
RUBRICA

TOTAL Mão de Obra:	RS 8.250,15
VALOR:	R\$ 330,01
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 330,01
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 93,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	PLACA DA OBRA	R\$ 869,52	100,00 % R\$ 869,52				100,00 % R\$ 869,52
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA)	R\$ 1.118.933,26	50,00 % R\$ 59.466,63	50,00 % R\$ 59.466,63			100,00 % R\$ 118.933,26
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)	R\$ 138.002,96	50,00 % R\$ 69.001,48	50,00 % R\$ 69.001,48			100,00 % R\$ 138.002,96
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)	R\$ 183.611,59			50,00 % R\$ 91.805,80	50,00 % R\$ 91.805,79	100,00 % R\$ 183.611,59
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA	R\$ 110.423,92			50,00 % R\$ 55.211,96	50,00 % R\$ 55.211,96	100,00 % R\$ 110.423,92
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20	R\$ 115.182,09	50,00 % R\$ 57.591,05	50,00 % R\$ 57.591,04			100,00 % R\$ 115.182,09
7	UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12	R\$ 39.229,15			50,00 % R\$ 19.614,58	50,00 % R\$ 19.614,57	100,00 % R\$ 39.229,15
8	POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	R\$ 76.102,31	50,00 % R\$ 38.051,16	50,00 % R\$ 38.051,15			100,00 % R\$ 76.102,31
9	POSTO DE SAÚDE KM-27	R\$ 48.222,97			50,00 % R\$ 24.111,49	50,00 % R\$ 24.111,48	100,00 % R\$ 48.222,97
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)	R\$ 97.928,67			50,00 % R\$ 48.964,34	50,00 % R\$ 48.964,33	100,00 % R\$ 97.928,67
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.357,00	24,14 % R\$ 10.224,98	23,94 % R\$ 10.140,27	25,96 % R\$ 10.995,88	25,96 % R\$ 10.995,87	100,00 % R\$ 42.357,00
		R\$ 970.863,44	R\$ 235.204,82	R\$ 234.250,57	R\$ 250.704,05	R\$ 250.704,00	R\$ 970.863,44
			R\$ 235.204,82	R\$ 469.455,39	R\$ 720.159,44	R\$ 970.863,44	




COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :		BDI : 28,35%	
		FONTE	VERSÃO	HCRA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%
		SINAPI	2024-03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE				

COMISSÃO DE LIC

FI 1038

RUBRICA M

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :		BDI : 28,35%	
		FONTE	VERSAO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1039
RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA :		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI

1040

RUBRICA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



COMISSAO DE LICITAÇÃO

FI 1041RUBRICA 01

CNPJ 22.456.063/0001-90

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-Ce,
Agente de Contratação,
Concorrência Eletrônica nº SS-CE 002/2024

Prezados Senhores,

Apresentamos ao Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de SENADOR POMPEU-CE, a nossa proposta de preço para execução das obras e serviços de engenharia objeto da Concorrência Eletrônica nº SS-CE 002/2024, com o valor global na ordem de R\$ R\$ 970.863,44 (Novecentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos), e prazo de execução de 04 (QUATRO) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto do da Concorrência Eletrônica nº SS-CE 002/2024, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor BELIRARDO FERREIRA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 2009009112299 SSP CE e inscrito no CPF sob nº 006.489.763-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 90 (noventa) dias, a contar da data da apresentação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital do da Concorrência Eletrônica nº SS-CE 002/2024, e que nos submetemos aos ditames da Lei nº. 14.133, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores.

EMPRESA: B F EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 22.456.063/0001-90
ENDEREÇO: RUA 31 DE MARÇO, 207 CENTRO, UMARI-CE.
CIDADE: UMARI ESTADO: CEARÁ CEP: 633100-000
TELEFONE: (85) 98201-3453 EMAIL: bf.empreendimentos.ce@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8756-4
C/ CORRENTE: 203-8
TITULAR: BELIRARDO FERREIRA SILVA

Atenciosamente,

Umari-CE, 15 de agosto de 2024.

B F
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:224560630
00190

Assinado de forma
digital por B F
EMPREENDIMENTOS
LTDA:2245606300190
Data: 2024.08.15
13:33:14 -03'00'

B F EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA
CPF: 006.489.763-00
REPRESENTANTE LEGAL



À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-Ce,
Agente de Contratação,
Concorrência Eletrônica nº SS-CE 002/2024

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Prezado Sr. Agente de Contratação,

É com grande satisfação que a empresa **BF EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **22.456.063/0001-90**, com sede na RUA 31 DE MARÇO, Nº 207 CENTRO, UMARI/CE, por intermédio de seu representante legal **BELIRARDO FERREIRA SILVA**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 2009009112299 e inscrito no CPF sob nº 006.489.763-00, vem por meio deste apresentar uma proposta mais vantajosa para o **MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE**, no valor de **RS 970.863,44 (Novecentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos)**, referente ao processo de licitação em questão. Cabe destacar que não se tratar de erro de planilha, mas uma oportunidade ao município de uma proposta ainda mais vantajosa e informamos que nossa proposta é exequível.

Tendo em vista o compromisso da nossa empresa em contribuir para o desenvolvimento e o progresso local, estamos felizes em oferecer esta proposta que consideramos ser significativamente mais vantajosa em comparação ao último lance ofertado por nós.

Ressaltamos que a apresentação desta proposta ainda mais vantajosa se deu em virtude da nossa impossibilidade de ofertar um valor melhor no momento anterior, devido à ausência de oportunidade para negociação no sistema.

Reconhecemos a importância de um processo transparente e justo, e acreditamos que a oportunidade de negociação pode resultar em benefícios mútuos para ambas as partes. Reafirmamos o nosso compromisso em fornecer serviços de qualidade e em contribuir para o crescimento econômico e social de **SENADOR POMPEU/CE**.

Estamos confiantes de que esta proposta reflete não apenas o nosso comprometimento, mas também a nossa capacidade de atender às necessidades da comunidade de forma eficiente e eficaz.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada, e segue em anexo a proposta detalhada, nos termos do ato convocatório, e estamos aberto à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Umari-CE, 15 de agosto de 2024.

BF
EMPREENDIMENTO
S
LTDA:22456063000190
190

Assinado de forma
digital por BF
EMPREENDIMENTOS
LTDA:22456063000190
Dados: 2024.08.15
10:45:04-03'00"

B F EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA
CPF: 006.489.763-00
REPRESENTANTE LEGAL

RESUMO DO ORÇAMENTO RUBRICA m

B.F.	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:		BDI: 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%
			SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Despesas Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DA OBRA	R\$ 869,52	0,02%
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)	R\$ 118.933,26	12,25%
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)	R\$ 138.002,96	14,21%
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)	R\$ 183.611,59	18,91%
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)	R\$ 110.423,92	11,37%
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20	R\$ 115.182,09	11,86%
7	UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12	R\$ 39.229,15	4,04%
8	POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	R\$ 76.102,31	7,84%
9	POSTO DE SAÚDE KM-27	R\$ 48.222,97	4,97%
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)	R\$ 97.928,67	10,09%
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.357,00	4,36%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 214.412,08 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 756.451,36
		VALOR TOTAL:	R\$ 970.863,44

Novencentos e Setenta Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos

B.F. Arquivado em formulário digital por B.F. EMPREENDIMENTOS LTDA:22456190 063000190
 LTDA:22456063000
 190
 Dados: 2024-08-15 12:17:06-03:00

Alexandra Helena Silva
 Eng. Civil - CRP 000000000000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	28.05.2019
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	LOTE:	01
		SEINFRA	94,4%
		SINAPI	47,85%
		2304-03 COM DESONERACAO	85,03%
		PROPOSTA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		PLACA DA OBRA							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 112,91	R\$ 144,92	R\$ 677,46	R\$ 869,52
2		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)							
2.1		SERVIÇO PRELIMINARES							
2.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	357,98	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
2.1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO)	SEINFRA	M2	109,21	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 805,97	R\$ 1.034,22
2.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
2.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 31,56	R\$ 40,50
2.1.5	97865	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	63,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 105,21	R\$ 134,82
2.2		PAREDES E PAINÉIS							
2.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 1.048,04	R\$ 1.345,19
2.2.2	C2095	RASCO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 a 25mm (1/2" a 1")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 289,04	R\$ 383,88
2.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
2.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OUPVC FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	2,80	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 312,18	R\$ 400,69
2.3.2	C1873	PELIÇULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	45,79	R\$ 17,84	R\$ 23,03	R\$ 821,47	R\$ 1.054,54
2.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATESANTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,14	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 1.185,10	R\$ 1.521,11
2.3.4	91315	KIT DE FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SERVIÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 30X210CM, ESPESURA DE 2,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIJRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 451,64	R\$ 579,68	R\$ 451,64	R\$ 579,68
2.4		COBERTURA							
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	265,94	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 13.778,86	R\$ 17.694,11
2.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	28,69	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 2.631,16	R\$ 3.377,10
2.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	59,36	R\$ 45,05	R\$ 62,99	R\$ 2.936,91	R\$ 3.771,34
2.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	238,10	R\$ 25,93	R\$ 33,26	R\$ 7.723,73	R\$ 9.920,77
2.4.5	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	26,83	R\$ 23,95	R\$ 30,75	R\$ 643,98	R\$ 825,80
2.4.6	C2459	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA NAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 1.521,98	R\$ 1.953,40
2.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL, ESF = 6mm	SEINFRA	M2	54,82	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.056,82	R\$ 2.640,05
2.5		IMPERMEABILIZAÇÃO							
2.5.1	87755	CONTRAFRISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M2	17,96	R\$ 31,93	R\$ 40,38	R\$ 573,46	R\$ 736,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA:	B.D.I.:	28,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		ORÇAMENTO	RECURSOS
		SINAFRA	COM 1 COM DESONERVAÇÃO	64,4%	47,48%
		SINAPI	COM 2 COM DESONERVAÇÃO	55,68%	47,57%
		Desoneração	PECPRJA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6		REVESTIMENTOS							
2.6.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 42,96	R\$ 55,16	R\$ 724,43	R\$ 929,60
2.6.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 5,46	R\$ 7,03	R\$ 230,16	R\$ 235,26
2.7		PISOS							
2.7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	30,00	R\$ 19,98	R\$ 239,64	R\$ 599,40	R\$ 769,20
2.7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	1,35	R\$ 392,41	R\$ 503,66	R\$ 679,94	R\$ 879,94
2.8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS							
2.8.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 15,65	R\$ 20,09
2.8.2	C2894	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 134,40	R\$ 172,50	R\$ 134,40	R\$ 172,50
2.8.3	C2525	TUBO PVC S.O.D. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 454,80	R\$ 583,08
2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.9.1	97326	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	18,00	R\$ 12,86	R\$ 18,51	R\$ 231,45	R\$ 297,18
2.9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	114,00	R\$ 4,28	R\$ 5,49	R\$ 487,92	R\$ 625,96
2.9.3	C1184	ELE. PRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	44,00	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 699,16	R\$ 887,16
2.9.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 35,96	R\$ 51,31	R\$ 119,94	R\$ 153,93
2.9.5	97385	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 1.548,97	R\$ 1.985,42
2.9.6	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 20,73	R\$ 26,91	R\$ 165,84	R\$ 212,88
2.9.7	97808	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 833,04	R\$ 1.069,20
2.9.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 11,85	R\$ 14,85	R\$ 58,25	R\$ 74,75
2.9.9	C1928	PLACA P/ CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 11,84	R\$ 15,20
2.10		PINTURA							
2.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	907,26	R\$ 17,54	R\$ 22,84	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
2.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	725,94	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 13.150,41	R\$ 16.878,67
2.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 261,00	R\$ 334,62
2.10.4	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 118,20	R\$ 151,70
2.10.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA, ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,06	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 76,81	R\$ 98,57
2.10.6	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,92	R\$ 16,53	R\$ 23,91	R\$ 1.825,26	R\$ 2.337,75

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Balduino Ferreira Silva
 - Diretor - SINAPI - FONE (88) 9 0920-2000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	28.35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	Fonte:	NOVA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202403 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	0.00%
			0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8.6	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 502,56	R\$ 645,04	R\$ 502,56	R\$ 645,04
3.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.9.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 250,86	R\$ 321,96
3.9.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
3.9.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 357,00	R\$ 458,00
3.9.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 349,50	R\$ 448,50
3.9.5	C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 59,20	R\$ 76,00
3.10		PINTURA							
3.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
3.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	981,70	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 17.798,22	R\$ 22.844,16
3.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	155,93	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 1.800,99	R\$ 2.310,88
3.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	68,24	R\$ 11,62	R\$ 15,17	R\$ 806,60	R\$ 1.035,20
3.10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.055,26	R\$ 2.637,75
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 2.597,57	R\$ 3.584,79
3.10.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 2.792,36	R\$ 6.832,35
3.11		SERVIÇOS DIVERSOS							
3.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,68	R\$ 4.167,14	R\$ 5.334,78
3.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	220,80	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 156,77	R\$ 200,83
3.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "T" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 154X565CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
3.11.4	02UBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "S - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X690CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 288,80	R\$ 345,00	R\$ 288,80	R\$ 345,00
3.11.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52
4		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)							
4.1		SERVIÇO PRELIMINARES							
4.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M	470,60	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.995,34	R\$ 2.500,06
4.1.2	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	7,77	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 129,76	R\$ 168,51
4.1.3	C2205	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 9,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1048

Beltramo Ferraz da Silva
- Um abraço/CE - FONE: (86) 9 8823-2686

Página 6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.05%
 BDI: 28,35%
 FONTE: SEINFRA 023.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024-03 COM DESONERAÇÃO 86,06% 47,97%
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	UN	98,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 163,66	R\$ 209,72
4.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 752,83	R\$ 966,27
4.1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	140,17	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 1.034,45	R\$ 1.327,41
4.2	PAREDES E PAINÉIS								
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	58,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 412,96	R\$ 530,12
4.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021, PS	SINAPI	M2	0,40	R\$ 120,07	R\$ 154,11	R\$ 48,03	R\$ 61,64
4.3.2	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	81,16	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 1.456,01	R\$ 1.869,11
4.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 383,41	R\$ 492,12
4.3.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 451,64	R\$ 579,68	R\$ 1.354,92	R\$ 1.739,04
4.3.5	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 78,59	R\$ 100,87	R\$ 165,04	R\$ 211,83
4.3.6	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 201,39	R\$ 268,48	R\$ 201,39	R\$ 268,48
4.3.7	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M	10,40	R\$ 3,66	R\$ 4,70	R\$ 38,06	R\$ 48,88
4.3.8	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,64	R\$ 66,28	R\$ 51,64	R\$ 66,28
4.3.9	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 14,45	R\$ 18,55	R\$ 43,35	R\$ 55,66
4.4	COBERTURA								
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	485,50	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 23.313,71	R\$ 29.921,37
4.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	48,55	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 4.452,52	R\$ 5.714,82
4.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	89,98	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 4.416,22	R\$ 5.687,84
4.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	380,62	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 9.869,48	R\$ 12.687,03
4.4.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	43,75	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 1.049,13	R\$ 1.346,63
4.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 2.102,01	R\$ 2.687,85
4.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 5mm	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 59,07	R\$ 76,82	R\$ 2.840,68	R\$ 3.646,18
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO								
4.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	26,99	R\$ 31,93	R\$ 39,98	R\$ 861,79	R\$ 1.106,05
4.5.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOIS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 1:4:1	SEINFRA	M2	212,25	R\$ 5,69	R\$ 7,30	R\$ 1.207,87	R\$ 1.549,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 28,35%

DATA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
4.6	REVESTIMENTOS								
4.6.1	C0776	M2	72,11	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 417,52	R\$ 3.834,65
4.6.2	C3037	M2	72,11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 3.089,29	R\$ 535,78
4.6.3	C1238	M	58,00	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 317,84	R\$ 3.977,59
4.7	PISOS								
4.7.1	C2839	M2	92,51	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	R\$ 12,00	R\$ 15,40	R\$ 1.110,12	R\$ 4.336,06
4.7.2	92396	M2	92,51	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	R\$ 31,42	R\$ 40,33	R\$ 2.906,66	R\$ 1.424,85
4.7.3	C1609	M3	0,75	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	R\$ 425,70	R\$ 546,39	R\$ 319,28	R\$ 3.730,93
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS								
4.8.1	100849	UN	4,00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 80,36	R\$ 80,36
4.8.2	86913	UN	2,00	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 17,48	R\$ 22,44	R\$ 34,96	R\$ 44,88
4.8.3	C2625	M	28,00	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 530,60	R\$ 690,96
4.8.4	C1619	UN	5,00	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	R\$ 299,98	R\$ 124,56	R\$ 776,40	R\$ 1.499,90
4.8.5	C4630	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 97,05	R\$ 126,58	R\$ 802,08	R\$ 996,48
4.8.6	C4631	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 100,28	R\$ 128,58	R\$ 1.029,44	R\$ 1.029,44
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.9.1	C3734	UN	1,00	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	R\$ 378,62	R\$ 485,96	R\$ 378,62	R\$ 485,96
4.9.2	97328	M	3,00	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 38,58	R\$ 49,53
4.9.3	C1184	M	24,00	ELETROUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 381,36	R\$ 489,36
4.9.4	97585	UN	61,00	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 2.550,41	R\$ 3.273,26
4.9.5	103782	UN	11,00	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W.	SINAPI	R\$ 20,73	R\$ 26,51	R\$ 228,03	R\$ 292,71
4.9.6	97608	UN	26,00	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 46,28	R\$ 59,00	R\$ 1.203,28	R\$ 1.544,40
4.9.7	C4394	UN	3,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
4.9.8	C2493	UN	15,00	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 174,75	R\$ 224,25
4.9.9	C1928	UN	10,00	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 48,00
4.10	PINTURA								
4.10.1	C1615	M2	1.525,08	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 34.528,04	R\$ 34.528,04

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
4.6	REVESTIMENTOS								
4.6.1	C0776	M2	72,11	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 417,52	R\$ 3.834,65
4.6.2	C3037	M2	72,11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 3.089,29	R\$ 535,78
4.6.3	C1238	M	58,00	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 317,84	R\$ 3.977,59
4.7	PISOS								
4.7.1	C2839	M2	92,51	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	R\$ 12,00	R\$ 15,40	R\$ 1.110,12	R\$ 4.336,06
4.7.2	92396	M2	92,51	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	R\$ 31,42	R\$ 40,33	R\$ 2.906,66	R\$ 1.424,85
4.7.3	C1609	M3	0,75	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	R\$ 425,70	R\$ 546,39	R\$ 319,28	R\$ 3.730,93
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS								
4.8.1	100849	UN	4,00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 80,36	R\$ 80,36
4.8.2	86913	UN	2,00	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 17,48	R\$ 22,44	R\$ 34,96	R\$ 44,88
4.8.3	C2625	M	28,00	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 530,60	R\$ 690,96
4.8.4	C1619	UN	5,00	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	R\$ 299,98	R\$ 124,56	R\$ 776,40	R\$ 1.499,90
4.8.5	C4630	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 97,05	R\$ 126,58	R\$ 802,08	R\$ 996,48
4.8.6	C4631	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 100,28	R\$ 128,58	R\$ 1.029,44	R\$ 1.029,44
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.9.1	C3734	UN	1,00	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	R\$ 378,62	R\$ 485,96	R\$ 378,62	R\$ 485,96
4.9.2	97328	M	3,00	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 38,58	R\$ 49,53
4.9.3	C1184	M	24,00	ELETROUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 381,36	R\$ 489,36
4.9.4	97585	UN	61,00	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 2.550,41	R\$ 3.273,26
4.9.5	103782	UN	11,00	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W.	SINAPI	R\$ 20,73	R\$ 26,51	R\$ 228,03	R\$ 292,71
4.9.6	97608	UN	26,00	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 46,28	R\$ 59,00	R\$ 1.203,28	R\$ 1.544,40
4.9.7	C4394	UN	3,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
4.9.8	C2493	UN	15,00	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 174,75	R\$ 224,25
4.9.9	C1928	UN	10,00	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 48,00
4.10	PINTURA								
4.10.1	C1615	M2	1.525,08	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 34.528,04	R\$ 34.528,04

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
4.6	REVESTIMENTOS								
4.6.1	C0776	M2	72,11	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 417,52	R\$ 3.834,65
4.6.2	C3037	M2	72,11	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 3.089,29	R\$ 535,78
4.6.3	C1238	M	58,00	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 317,84	R\$ 3.977,59
4.7	PISOS								
4.7.1	C2839	M2	92,51	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	R\$ 12,00	R\$ 15,40	R\$ 1.110,12	R\$ 4.336,06
4.7.2	92396	M2	92,51	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	R\$ 31,42	R\$ 40,33	R\$ 2.906,66	R\$ 1.424,85
4.7.3	C1609	M3	0,75	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	R\$ 425,70	R\$ 546,39	R\$ 319,28	R\$ 3.730,93
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS								
4.8.1	100849	UN	4,00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 80,36	R\$ 80,36
4.8.2	86913	UN	2,00	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	R\$ 17,48	R\$ 22,44	R\$ 34,96	R\$ 44,88
4.8.3	C2625	M	28,00	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	R\$ 18,95	R\$ 24,32	R\$ 530,60	R\$ 690,96
4.8.4	C1619	UN	5,00	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	R\$ 299,98	R\$ 124,56	R\$ 776,40	R\$ 1.499,90
4.8.5	C4630	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 97,05	R\$ 126,58	R\$ 802,08	R\$ 996,48
4.8.6	C4631	PT	8,00	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	R\$ 100,28	R\$ 128,58	R\$ 1.029,44	R\$ 1.029,44
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.9.1	C3734	UN	1,00	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	R\$ 378,62	R\$ 485,96	R\$ 378,62	R\$ 485,96
4.9.2	97328	M	3,00	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	R\$ 12,86	R\$ 16,51	R\$ 38,58	R\$ 49,53
4.9.3	C1184	M	24,00	ELETROUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	R\$ 15,89	R\$ 20,39	R\$ 381,36	R\$ 489,36
4.9.4	97585	UN	61,00	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 2.550,41	R\$ 3.273,26
4.9.5	103782	UN	11,00	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W.	SINAPI	R\$ 20,73	R\$ 26,51	R\$ 228,03	R\$ 292,71
4.9.6	97608	UN	26,00	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	R\$ 46,28	R\$ 59,00	R\$ 1.203,28	R\$ 1.544,40
4.9.7	C4394	UN	3,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	R\$ 87,08	R\$ 111,77	R\$ 261,24	R\$ 335,31
4.9.8	C2493	UN	15,00	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 174,75	R\$ 224,25
4.9.9	C1928	UN	10,00	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 48,00
4.10	PINTURA								
4.10.1	C1615	M2	1.525,08	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 34.528,04	R\$ 34.528,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA:

BDI: 28,35%

PERÍODO: 028.1 COM DESONERACÃO 94,41% 47,48%

PERÍODO: 2024.03 COM DESONERACÃO 85,06% 47,87%

PERÍODO: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.4	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	SINAPI	M2	23,40	R\$ 64,27	R\$ 82,49	R\$ 1.503,92	R\$ 1.930,27
5.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 9.337,40	R\$ 11.984,70
5.3.1	102185	PORTA DE ABRIR COM VILA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF. 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.227,70	R\$ 1.575,75	R\$ 1.227,70	R\$ 1.575,75
5.3.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,55	R\$ 85,60	R\$ 109,87	R\$ 1.074,28	R\$ 1.378,87
5.3.3	102187	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF. 01/2021, PS	SINAPI	M2	12,55	R\$ 125,29	R\$ 160,81	R\$ 1.572,39	R\$ 2.018,17
5.3.4	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	10,10	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 181,19	R\$ 232,60
5.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 158,55	R\$ 203,50	R\$ 2.378,25	R\$ 3.052,50
5.3.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	SINAPI	M	13,10	R\$ 49,16	R\$ 63,10	R\$ 644,00	R\$ 826,81
5.3.7	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATESANTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 165,98	R\$ 213,04	R\$ 278,85	R\$ 357,91
5.3.8	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 495,08	R\$ 519,92	R\$ 495,08	R\$ 519,92
5.3.9	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 428,83	R\$ 547,84	R\$ 1.280,49	R\$ 1.643,52
5.3.10	C4835	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 184,48	R\$ 236,78	R\$ 295,17	R\$ 378,85
5.4		COBERTURA						R\$ 19.171,87	R\$ 24.606,03
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	314,58	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 15.106,13	R\$ 19.387,57
5.4.2	C4455	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	31,46	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 2.885,20	R\$ 3.703,16
5.4.3	C4483	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	49,23	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 1.180,54	R\$ 1.515,30
5.5		IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 977,78	R\$ 1.255,01
5.5.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	20,49	R\$ 47,72	R\$ 61,25	R\$ 977,78	R\$ 1.255,01
5.6		REVESTIMENTOS						R\$ 3.675,76	R\$ 4.717,24
5.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 67,79	R\$ 7,43	R\$ 493,06	R\$ 524,93
5.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 47,98	R\$ 55,16	R\$ 3.036,54	R\$ 3.897,05
5.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (12" A 1")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 230,16	R\$ 295,26
5.7		PISOS						R\$ 8.000,66	R\$ 10.268,01
5.7.1	C3001	CERÂMICA FEMAL TADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P. PISO	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 66,82	R\$ 60,09	R\$ 6.067,40	R\$ 7.787,06
5.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 1.144,28	R\$ 1.469,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1057

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: _____

BDI: 28,35%

POSTO: _____

VERBA: _____

MES: _____

SEINFRA 0281 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,57%

Composições Próprias 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.6	C1078	DESCUPIZIÇÃO C/ MATERIAL INSECTICIDA	SEINFRA	M2	112,52	R\$ 9,13	R\$ 11,72	R\$ 1.027,31	R\$ 1.318,73
5.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	101,05	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 3.769,17	R\$ 4.837,26
5.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF 05/2021	SINAPI	M2	127,20	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 1.591,27	R\$ 2.042,83
5.11	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 5.184,44	R\$ 6.653,15
5.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	314,26	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.060,24	R\$ 5.210,43
5.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	121,86	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 86,52	R\$ 110,89
5.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 154X58CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
5.11.4	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO/VINIL MONOMÉRICO, DIM. 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
5.11.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 246,78	R\$ 316,71
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20							R\$ 89.746,16	R\$ 115.182,09
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.738,54	R\$ 4.797,36
6.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 18,79	R\$ 24,12
6.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	9,36	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 156,31	R\$ 200,58
6.1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.367,79	R\$ 4.321,54
6.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 156,60	R\$ 201,00
6.1.5	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	3,74	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 39,05	R\$ 50,12
6.2	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 477,61	R\$ 613,07
6.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 284,80	R\$ 365,60
6.2.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	SINAPI	M2	3,00	R\$ 64,27	R\$ 82,49	R\$ 192,81	R\$ 247,47
6.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 223,95	R\$ 287,48
6.3.1	C4598	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 14,45	R\$ 18,55	R\$ 173,40	R\$ 222,60
6.3.2	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021 - PS	SINAPI	M2	0,18	R\$ 120,67	R\$ 154,11	R\$ 21,61	R\$ 27,24
6.3.3	C4068	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,18	R\$ 160,78	R\$ 206,36	R\$ 28,94	R\$ 37,14
6.4	COBERTURA							R\$ 22.259,68	R\$ 28.569,68
6.4.1	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 17.27,90	R\$ 22.753,04
6.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA - CAIBRO)	SEINFRA	M2	36,04	R\$ 51,71	R\$ 117,71	R\$ 3.488,85	R\$ 4.477,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.35%

BDI: 28.35%

FORTE: SINAPI 64.44% 47.46%

VERSÃO: SINAPI 85.26% 47.67%

COMPOSIÇÃO: SINAPI 0.70% 0.00%

PROPRIA: 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7.12	98658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,85	R\$ 12,64	R\$ 9,85	R\$ 12,64
6.7.13	98657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,73	R\$ 8,64	R\$ 6,73	R\$ 8,64
6.7.14	98653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 3,99	R\$ 5,12	R\$ 55,86	R\$ 71,68
6.7.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,10	R\$ 119,49	R\$ 93,10	R\$ 119,49
6.7.16	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 64,55	R\$ 82,85	R\$ 64,55	R\$ 82,85
6.7.17	91837	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	36,00	R\$ 11,37	R\$ 14,59	R\$ 409,32	R\$ 525,24
6.7.18	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	128,00	R\$ 7,14	R\$ 9,16	R\$ 913,92	R\$ 1.172,48
6.7.19	91852	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 12,87	R\$ 16,52	R\$ 411,84	R\$ 528,64
6.7.20	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 151,45	R\$ 194,35
6.7.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,01	R\$ 51,35	R\$ 40,01	R\$ 51,35
6.7.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	66,00	R\$ 16,91	R\$ 21,70	R\$ 1.116,06	R\$ 1.432,20
6.7.23	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	34,00	R\$ 43,81	R\$ 53,66	R\$ 1.421,54	R\$ 1.824,44
6.7.24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 20,73	R\$ 26,61	R\$ 165,84	R\$ 212,88
6.7.25	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 694,20	R\$ 891,00
6.8	PINTURA							R\$ 38.107,18	R\$ 48.909,15
6.8.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 11,55	R\$ 14,82	R\$ 242,55	R\$ 311,22
6.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.117,21	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 19.707,58	R\$ 25.293,63
6.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 8.273,44	R\$ 10.619,03
6.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	222,62	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 4.147,41	R\$ 5.322,84
6.8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	100,86	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 3.762,08	R\$ 4.828,17
6.8.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	SINAPI	M2	147,19	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 1.841,35	R\$ 2.363,87
6.8.7	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	11,00	R\$ 12,07	R\$ 15,48	R\$ 132,77	R\$ 170,39
6.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 6.259,49	R\$ 8.832,89
6.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 5.240,09	R\$ 6.724,52
6.9.2	C4541	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERIF EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
6.9.3	CVLUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "S - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MORGONERICO DIM. 189X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00

Boleto: Fátima Silva
 Lins - 9823-2888
 Página: 14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.35%

BDI: 28.35%

VEICULAÇÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%

SEINFRA: 2024.03 COM DESONERAÇÃO 85.08% 47.61%

SINAPI: 0.00% 0.00%

PROPRIA: 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	25.00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 228,50	R\$ 293,25
7		UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12						R\$ 30.566,20	R\$ 39.228,15
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.878,25	R\$ 6.003,33
7.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 21,04	R\$ 27,00
7.1.2	C4813	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	476,85	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.519,15	R\$ 4.515,77
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 104,40	R\$ 134,00
7.1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 1.033,66	R\$ 1.326,56
7.2		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 748,60	R\$ 960,85
7.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 748,60	R\$ 960,85
7.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 405,08	R\$ 519,92
7.3.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 405,08	R\$ 519,92	R\$ 405,08	R\$ 519,92
7.4		COBERTURA						R\$ 5.862,23	R\$ 7.523,83
7.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	98,05	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 4.708,36	R\$ 6.042,82
7.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 91,71	R\$ 117,71	R\$ 899,68	R\$ 1.154,74
7.4.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	10,60	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 254,19	R\$ 326,27
7.5		IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 206,55	R\$ 264,99
7.5.1	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOES DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	36,30	R\$ 5,59	R\$ 7,30	R\$ 206,55	R\$ 264,99
7.6		REVESTIMENTOS						R\$ 539,12	R\$ 691,89
7.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 57,90	R\$ 74,30
7.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 42,98	R\$ 55,16	R\$ 429,80	R\$ 551,60
7.6.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5-PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 42,48	R\$ 54,52	R\$ 42,48	R\$ 54,52
7.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 8,94	R\$ 11,47	R\$ 8,94	R\$ 11,47
7.7		PISOS						R\$ 2.297,51	R\$ 5.515,41
7.7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5-PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 46,82	R\$ 60,09	R\$ 3.126,62	R\$ 4.251,37
7.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 8,83	R\$ 11,23	R\$ 624,72	R\$ 801,60
7.7.3	98569	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA: 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	SINAPI	M	6,80	R\$ 40,94	R\$ 52,95	R\$ 350,27	R\$ 462,44

Balduino Ferreira Silva - Umuari-CE - FONE: (88) 9 8823 2658

Página 15

EMPRESA: EMPREENDIMENTOS LTDA 22456 063000193

1057

M

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.35%

VERBA: 84.44% 47.48%

VERBA: 85.06% 47.87%

VERBA: 0.00% 0.00%

VERBA: 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS							
7.8.1	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,27	R\$ 48,55	R\$ 36,27	R\$ 48,55
7.8.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 129,66	R\$ 166,42	R\$ 388,98	R\$ 499,26
7.8.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 46,95	R\$ 60,27
7.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.9.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,65	R\$ 14,95	R\$ 116,50	R\$ 149,50
7.9.2	C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 2,96	R\$ 3,80	R\$ 11,84	R\$ 15,20
7.9.3	C1434	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 11,40	R\$ 14,63	R\$ 91,20	R\$ 117,04
7.9.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 7,14	R\$ 9,18	R\$ 157,08	R\$ 201,52
7.9.5	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 60,41	R\$ 77,54	R\$ 60,41	R\$ 77,54
7.9.6	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 39,98	R\$ 51,31	R\$ 39,98	R\$ 51,31
7.9.7	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 39,98	R\$ 51,31	R\$ 79,96	R\$ 102,62
7.10		PINTURA							
7.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	100,80	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 1.776,11	R\$ 2.282,11
7.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	376,05	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 6.817,79	R\$ 8.750,68
7.10.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,72	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 56,47	R\$ 72,47
7.10.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	57,46	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 1.070,48	R\$ 1.373,87
7.10.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	57,46	R\$ 9,13	R\$ 11,72	R\$ 524,61	R\$ 673,43
7.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 111,90	R\$ 143,61
7.10.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	24,74	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 309,50	R\$ 387,32
7.11		SERVIÇOS DIVERSOS							
7.11.1	C1628	LIMEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,05	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 1.268,81	R\$ 1.625,67
7.11.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 15X156CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,52	R\$ 522,10	R\$ 670,12
7.11.3	C4UBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "S - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 288,80	R\$ 345,00	R\$ 288,80	R\$ 345,00
7.11.4	C426	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 73,12	R\$ 93,84
8		POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM							
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
								R\$ 132,48	R\$ 170,06
								R\$ 10.666,86	R\$ 13.893,49
								R\$ 1.776,11	R\$ 2.282,11
								R\$ 6.817,79	R\$ 8.750,68
								R\$ 56,47	R\$ 72,47
								R\$ 1.070,48	R\$ 1.373,87
								R\$ 524,61	R\$ 673,43
								R\$ 111,90	R\$ 143,61
								R\$ 309,50	R\$ 387,32
								R\$ 2.130,83	R\$ 2.734,63
								R\$ 1.268,81	R\$ 1.625,67
								R\$ 522,10	R\$ 670,12
								R\$ 288,80	R\$ 345,00
								R\$ 73,12	R\$ 93,84
								R\$ 59.295,00	R\$ 76.102,31
								R\$ 132,48	R\$ 170,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.35%

Fonte: 928.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%

Compartilha: 2024.03 COM DESONERAÇÃO 85.09% 47.87%

PROPRIA: 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.1	C2208	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 62,54	R\$ 80,27
8.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 34,94	R\$ 44,85	R\$ 52,41	R\$ 67,28
8.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS SI REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,28	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 17,54	R\$ 22,51
8.2	PAREDES E PAINÉIS								
8.2.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x13x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9,cm	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 126,21	R\$ 161,97
8.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
8.3.1	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÓDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 230,86	R\$ 283,47	R\$ 662,58	R\$ 850,41
8.3.2	90846	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 580,32	R\$ 744,84	R\$ 580,32	R\$ 744,84
8.3.3	C1967	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 235,42	R\$ 302,16	R\$ 593,26	R\$ 761,44
8.3.4	C4560	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 140,65	R\$ 160,78	R\$ 469,03	R\$ 602,00
8.3.5	C4930	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLADO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 217,76	R\$ 279,49	R\$ 489,96	R\$ 628,85
8.3.6	C2672	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 69,75	R\$ 89,52	R\$ 156,94	R\$ 201,42
8.3.7	90830	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% MOVA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 68,82	R\$ 88,33	R\$ 137,64	R\$ 176,66
8.4	COBERTURA								
8.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% MOVA	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 48,02	R\$ 61,63	R\$ 12.424,69	R\$ 15.946,15
8.5	REVESTIMENTOS								
8.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 5,79	R\$ 7,43	R\$ 69,31	R\$ 88,94
8.5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 39,96	R\$ 51,29	R\$ 478,32	R\$ 613,94
8.5.3	C4134	CERÂMICA E SMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 89,29	R\$ 114,60	R\$ 1.550,97	R\$ 1.990,60
8.5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 161,19	R\$ 206,88
8.5.5	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 09/2023, PS	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 29,05	R\$ 37,29	R\$ 562,99	R\$ 722,68
8.6	PISOS								
8.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	19,36	R\$ 19,80	R\$ 25,41	R\$ 383,72	R\$ 492,45
8.6.2	C4439	CERÂMICA E SMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEL-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	19,36	R\$ 80,76	R\$ 103,66	R\$ 1.565,13	R\$ 2.008,93
8.6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,36	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 179,85	R\$ 230,82
8.6.4	96690	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	SINAPI	M	0,90	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 36,85	R\$ 47,30

Elaborado por: *[Assinatura]*
 Telefone: (88) 9 9823-2028
 E-mail: *[Assinatura]*
 Página: 17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: _____

BDI: 28,35%

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI 2024/63 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS							
8.7.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 26,97	R\$ 34,62	R\$ 161,82	R\$ 207,72
8.7.2	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 23,57	R\$ 30,25	R\$ 141,42	R\$ 181,50
8.7.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,33	R\$ 27,38	R\$ 85,32	R\$ 109,52
8.7.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,23	R\$ 24,68	R\$ 19,23	R\$ 24,68
8.7.5	89885	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	27,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 340,74	R\$ 437,40
8.7.6	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 97,38	R\$ 124,92
8.7.7	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAPI	M	27,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 190,35	R\$ 244,35
8.7.8	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAPI	M	27,00	R\$ 12,14	R\$ 15,58	R\$ 327,78	R\$ 420,86
8.7.9	95876	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,17	R\$ 59,26	R\$ 46,17	R\$ 59,26
8.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.8.1	C4945	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 72,71	R\$ 93,32	R\$ 1.017,94	R\$ 1.306,48
8.8.2	C0893	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,06	R\$ 32,16	R\$ 50,12	R\$ 64,32
8.8.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 200,12	R\$ 256,85	R\$ 1.600,86	R\$ 2.054,80
8.9		PINTURA							
8.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	908,22	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.021,00	R\$ 20.562,10
8.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	650,84	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 11.789,73	R\$ 15.145,05
8.9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,14	R\$ 15,18	R\$ 19,48	R\$ 229,83	R\$ 284,93
8.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	92,65	R\$ 16,63	R\$ 23,91	R\$ 1.726,07	R\$ 2.215,26
8.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 324,51	R\$ 416,47
8.10		SERVIÇOS DIVERSOS							
8.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 12,92	R\$ 19,98	R\$ 3.342,92	R\$ 4.289,91
8.10.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
8.10.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM 150X80CM	Composições Proprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
8.10.4	C4525	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 219,36	R\$ 281,52

Página: 18

1060

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Beltrando Ferreira Silva
- Umari-CE - FONE (88) 5-8823-2688

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE.

DATA: 28.35% BDI: 28.35%

SEINFRA 1008.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.45%
 SINAPI 2024.03 COM DESONERAÇÃO 86.08% 47.87%
 PROPRIA 0.00% 0.00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9		POSTO DE SAÚDE KM-27						R\$ 37.573,17	R\$ 48.222,97
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 778,03	R\$ 998,53
9.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 356,08	R\$ 456,97
9.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,10	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 395,93	R\$ 508,13
9.1.3	91632	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	10,75	R\$ 2,42	R\$ 3,11	R\$ 26,02	R\$ 33,43
9.2		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 233,79	R\$ 300,07
9.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 94,07	R\$ 107,90	R\$ 84,07	R\$ 107,90
9.2.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 149,72	R\$ 192,17
9.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 226,94	R\$ 291,33
9.3.1	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	12,65	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 226,94	R\$ 291,33
9.4		COBERTURA						R\$ 10.155,27	R\$ 13.033,51
9.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	211,48	R\$ 46,02	R\$ 61,63	R\$ 10.155,27	R\$ 13.033,51
9.5		PISOS						R\$ 3.286,38	R\$ 4.217,94
9.5.1	C1924	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m, JUNTAS= 5cm ESP = 8cm	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 96,46	R\$ 123,81	R\$ 1.265,56	R\$ 1.624,39
9.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PELOPELA - P/PISO	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 46,82	R\$ 60,09	R\$ 1.303,94	R\$ 1.673,51
9.5.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 9,28	R\$ 11,91	R\$ 258,45	R\$ 331,69
9.5.4	C1387	FILETE DE GRANITO LARG. = 4cm	SEINFRA	M	17,55	R\$ 19,59	R\$ 25,14	R\$ 343,80	R\$ 441,21
9.5.5	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	2,80	R\$ 40,94	R\$ 52,55	R\$ 114,63	R\$ 147,14
9.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 904,94	R\$ 1.161,49
9.6.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 16,05	R\$ 20,61
9.6.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,89	R\$ 49,92	R\$ 38,89	R\$ 49,92
9.6.3	89885	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 302,88	R\$ 388,80
9.6.4	89895	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 86,56	R\$ 111,04
9.6.5	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	24,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 169,20	R\$ 217,20
9.6.6	90496	CHUBREMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	24,00	R\$ 12,14	R\$ 15,68	R\$ 291,36	R\$ 373,92
9.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 82,54	R\$ 105,94
9.7.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9,83	R\$ 12,62	R\$ 9,83	R\$ 12,62

1061
M

DE LICITAC

Página: 10

Ballardo Ferreira Silva
- Urban-CE - FONE (83) 9 9823-2688

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA:	28.35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	VERBA:	RECURSO:
		SEINFRA	0,28 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	20,00 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.7.2	C4945	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATIE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIREFLEXÃO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,71	R\$ 93,32	R\$ 72,71	R\$ 93,32
9.8	PINTURA							R\$ 18.190,12	R\$ 23.346,37
9.8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	313,00	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 5.521,32	R\$ 7.086,32
9.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	524,91	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 9.516,62	R\$ 12.214,66
9.8.3	88488	LATEX LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	177,56	R\$ 9,53	R\$ 12,23	R\$ 1.692,15	R\$ 2.171,56
9.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	78,37	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 1.460,03	R\$ 1.873,83
9.9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.715,16	R\$ 4.767,79
9.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	211,48	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 2.732,32	R\$ 3.506,34
9.9.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTADO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL DIMENSÃO 154X55CM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 522,10	R\$ 670,12	R\$ 522,10	R\$ 670,12
9.9.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "S - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIM. 150X80CM	Contribuições Próprias	M2	1,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00	R\$ 268,80	R\$ 345,00
9.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE, (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 9,14	R\$ 11,73	R\$ 191,94	R\$ 246,33
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)							R\$ 76.300,95	R\$ 97.928,67
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.541,96	R\$ 1.978,36
10.1.1	104803	REMOÇÃO GALHAS E RUFOIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M	357,98	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
10.1.2	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
10.2	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 192,44	R\$ 247,01
10.2.1	C2095	PASGO EM ALVENARIA PITUBUGAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 42,72	R\$ 54,84
10.2.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 149,72	R\$ 192,17	R\$ 149,72	R\$ 192,17
10.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 1.679,64	R\$ 2.156,00
10.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	41,11	R\$ 17,94	R\$ 23,03	R\$ 737,51	R\$ 946,76
10.3.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI: BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 165,98	R\$ 213,64	R\$ 383,41	R\$ 492,12
10.3.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 104,90	R\$ 134,84	R\$ 314,70	R\$ 403,92
10.3.4	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR, AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 122,01	R\$ 158,60	R\$ 244,02	R\$ 313,20
10.4	COBERTURA							R\$ 28.689,88	R\$ 36.796,00
10.4.1	C2200	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	286,94	R\$ 46,02	R\$ 51,63	R\$ 13.778,86	R\$ 17.694,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE

DATA: 28.35%

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SEINFRA		84,44%		
SINAPI		47,48%		
Outras despesas		85,06%		
PROFESSA		47,07%		
		0,00%		
		0,00%		

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SEINFRA		84,44%		
SINAPI		47,48%		
Outras despesas		85,06%		
PROFESSA		47,07%		
		0,00%		
		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.4.2	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	59,88	R\$ 49,08	R\$ 62,99	R\$ 2.938,91	R\$ 3.771,84
10.4.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	298,10	R\$ 25,93	R\$ 33,28	R\$ 7.729,73	R\$ 9.920,77
10.4.4	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	26,83	R\$ 23,98	R\$ 30,78	R\$ 643,38	R\$ 825,83
10.4.5	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 43,71	R\$ 56,10	R\$ 1.521,98	R\$ 1.953,40
10.4.6	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 59,07	R\$ 75,82	R\$ 2.056,82	R\$ 2.840,05
10.5		IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 573,46	R\$ 736,00
10.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF. 07/2021	SINAPI	M2	17,96	R\$ 31,93	R\$ 40,98	R\$ 573,46	R\$ 736,00
10.6		REVESTIMENTOS							
10.6.1	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 5,48	R\$ 7,03	R\$ 32,88	R\$ 42,18
10.6.2	C1859	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	0,60	R\$ 38,74	R\$ 49,72	R\$ 23,24	R\$ 29,83
10.7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 172,90	R\$ 221,93
10.7.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,65	R\$ 20,09	R\$ 31,30	R\$ 40,18
10.7.2	88883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,35	R\$ 6,87	R\$ 5,35	R\$ 6,87
10.7.3	88915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,89	R\$ 49,92	R\$ 38,89	R\$ 49,92
10.7.4	89865	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 12,62	R\$ 16,20	R\$ 75,72	R\$ 97,20
10.7.5	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,41	R\$ 6,94	R\$ 21,64	R\$ 27,76
10.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.000,28	R\$ 1.283,84
10.8.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 167,24	R\$ 214,64
10.8.2	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 46,28	R\$ 59,40	R\$ 833,04	R\$ 1.069,20
10.9		PINTURA						R\$ 37.247,07	R\$ 47.806,10
10.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 17,64	R\$ 22,64	R\$ 16.533,27	R\$ 21.219,57
10.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	726,34	R\$ 18,13	R\$ 23,27	R\$ 13.150,41	R\$ 16.878,66
10.9.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 11,82	R\$ 15,17	R\$ 118,20	R\$ 151,70
10.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 18,63	R\$ 23,91	R\$ 2.055,26	R\$ 2.637,75
10.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 37,30	R\$ 47,87	R\$ 2.597,57	R\$ 3.333,67
10.9.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 12,51	R\$ 16,06	R\$ 2.792,36	R\$ 3.584,75
10.10		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 5.167,40	R\$ 6.631,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1008
m