


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
LOCAL: VILA JOÃO PERPETUO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO
DATA: JULHO/2017

TABELA 24.1 - SEIFRA DESONERADA			
ITEM	INSUMOS	UNID.	QUANT.
5.2	C4462 TELHA CERÂMICA	M2	(10,3*13,3+2,3*9,4) = 158,61
5.3	C4463 CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	10,30 = 10,30
5.4	C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	7*2 = 14,00
5.5	C0772 CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	7*2 = 14,00
5.6	C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	((4,6+23,7)*0,2) = 5,66
5.7	C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	9,2*11,8+11,8 = 32,80
5.8	C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	13,2*10,3+2*12,2+9,2*2,3+2*1,15 = 174,16
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	9,2+11,8+11,8 = 32,80
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
7.1.1	C0776 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	417,34*2 = 834,68
7.1.2	C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	417,34*2 = 834,68
7.2	ARGAMASSAS PARA TETOS		
7.2.1	C0778 ESP=5 mm P/ TETO	M2	13,2*10,3+2*12,2+9,2+2,3+2*1,15 = 174,16
7.2.2	C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	13,2*10,3+2*12,2+9,2+2,3+2*1,15 = 174,16
7.3	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
7.3.1	C2243 RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	((2,3*22+2,45*22)) = 104,50
7.3.1	C4443 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	((10*8,5+8*6+16,3+13,8+32,3+15,8+11,8+14,2+22,9)*1,2+(8*6+12,32)*2,9)-(0,9+0,7)*1,6) = 243,79
7.3.1	C1123 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	289,31/2,7 = 90,29
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	LASTROS		
8.1.1	C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	(10,3*13,2+2,3*9,2)*0,07 = 11,00
8.2	PISOS INTERNOS		
8.2.1	C2996 PEL-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	(10,3*13,2+2,3*9,2) = 157,12
8.2.1	C1123 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	157,12/2,7 = 58,19
8.2.2	C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3*0,7+0,9+7*8+4,8 = 58,19
8.3	PISOS EXTERNOS		

[Handwritten signature]

LEILÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 243
C 099,90
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
LOCAL: VILLA JOÃO PERPETUO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO
DATA: JULHO/2017

TABELA 24.1 - SEIFRA DESONERADA

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UMID.	QUANT.	SUB-TOTAL
8.3.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3		4,36
8.3.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2		22,02
				(17,45*5)*0,05 =	
				(36,7*0,6) =	
8.3.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M		19,00
8.3.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2		91,34
				(58,12)+(5,15*8,45) =	
8.3.6	C4624	PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		8,00
				(50*0,4*0,4) =	
9.0		ESQUADRIAS			
9.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	M2		19,95
				(0,9*2,1)*9+(0,7*2,1)*2 =	
9.2		ESQUADRIAS METÁLICAS			
9.2.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2		1,60
				1*0,8*2 =	
9.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2		19,50
				(20,50)-2*0,5 =	
9.3		OUTROS ELEMENTOS			
9.3.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)/m E=10mm	CJ		1,00
9.3.2	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2		9,18
				3*2,1+4,8*0,6 =	
9.3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		20,50
				(2*1,5*5+2*0,5*2+1*0,5*7) =	
9.3.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M		54,90
9.3.5	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	M2		20,50
				(0,8*2,1+2,1)*8+(0,7*2,1)*2+(0,9*2,1)*2,1 =	
9.3.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M		109,80
				(2*1,5*5+2*0,5*2+1*0,5*7) =	
9.3.7	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN		11,00
				12,96*2 =	
9.3.8	C0586	CADEADO MEDIO	UN		4,00
				11,00 =	
9.3.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN		33,00
				11*3 =	
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA			
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÁNEA	UN		1,00
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN		2,00
				2,00 =	
10.2	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	UN		1,00
				1,00 =	
10.2	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN		3,00
				3,00 =	
10.2	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN		4,00
				4,00 =	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 244
 Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: AMOLAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
LOCAL: VILA JOÃO PERPETUO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO
DATA: JULHO/2017

TABELA 24.1 - SEIFRA DESONERADA

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SUB-TOTAL
10.2	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	6,00 =	6,00
10.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00 =	8,00
10.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	116,40	116,40
10.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	16*2,4+78 =	116,40
10.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	16*2,4+78 =	116,40
10.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	35*1,8 =	63,00
10.5	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	850,00 =	850,00
10.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	M	340,00 =	340,00
10.6	C3477	CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2"	UN	40,00 =	40,00
10.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00 =	1,00
10.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00 =	9,00
10.9	C1948	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00 =	7,00
10.10	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00 =	4,00
10.10	MERCADC	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE SAÍDA E EMERGENCIA BR/60	PT	2,00 =	2,00
10.10	LEDS		UN	5,00 =	5,00
10.11	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	11,00 =	11,00
10.12	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	11,00 =	11,00
10.13	C1668	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	9,00 =	9,00
10.14	C1689	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	12,00 =	12,00
10.15	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	10,00 =	10,00
10.16	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00 =	5,00
11.0		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
11.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	62,00 =	62,00
11.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	62,00 =	62,00
11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00 =	3,00
11.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00 =	2,00
11.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	10,00 =	10,00
11.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX. P/WCS	M	4,00 =	4,00
11.7	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.90X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00 =	3,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 245
4
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE


LOCAL: VILLA JOÃO PERPETUO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO

DATA: JULHO/2017

TABELA 24.1 - SEIFERA DESONERADA

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UMD.	QUANT.	SUB-TOTAL
11.8	C2302	TAMPO DE AÇO INOX PI BANCADAS	M2	2*0,6 =	1,20
11.9	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	3,00 =	3,00
11.10	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	15,00 =	15,00
11.11	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	4,00 =	4,00
11.12	C2379	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	UN	72,00 =	72,00
11.13	C2381	TÉ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	72,00 =	72,00
11.14	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	UN	72,00 =	72,00
11.15	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARRON D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	2,00 =	2,00
11.16	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4")	UN	8,00 =	8,00
11.17	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	72,00 =	72,00
11.18	C2628	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	M	12,00 =	12,00
11.19	C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00 =	12,00
11.20	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	M	36,00 =	36,00
11.21	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	78,00 =	78,00
11.22	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00 =	11,00
11.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00 =	1,00
12.0	PINTURA				
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	(10+8,5+8,6+16,3+13,8+32,3+15,8+11,8+14,2+27,7+8,6+12,32)*1,3 =	233,90
12.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	(13,08*4,5)*2 =	117,72
12.3	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	(28,32+17,08+11,29+1,8)*2 =	112,98
12.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	19,95*2 =	39,90
12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	19,95*2 =	39,90
12.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	(20,50)*2*0,5 =	19,50
13.0	REDE DE AR COMPRIMIDO				
13.1	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	M	30,00 =	30,00
13.2	MERCADC	VALVULA ESFERA LATÃO CROMADA 1/2	UN	1,00 =	1,00
13.3	MERCADC	POSTO DE CONSUMO DE COMPLETO DE GASSES MEDICINAIS COMPLETO	UN	10,00 =	10,00
13.4	MERCADC	FILTRO DE AR REGULADOR CM ENTRADA DE AR DE 1/4 POL	UN	2,00 =	2,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 246
14
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE

LOCAL: VILLA JOÃO PERPETUO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO

DATA: JULHO/2017

ITEM	INSUMOS	TABELA 24.1 - SEIFRA DESONERADA	UNID.	QUANT.	SUB-TOTAL
14.0	MUROS E FECHAMENTOS				
14.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	(24+16,2+0,8+4,45)*1,8 =	81,81
14.2	C4586	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	(4*1,8) =	7,20
15.0	URBANIZAÇÃO				
15.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	3,00 =	3,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	17,5*18,35+11,5*9,2018 =	426,95





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Rubrica

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Preço Adotado: 231,4300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64
12391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6
11530	MONTADOR	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					57,84
MATERIAIS					
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17	17,6	2,992
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5	22,4	33,6
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	16,23	2,7591
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	79,39	79,39
TOTAL MATERIAIS					118,7411
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM	M3	0,0125	278,035	3,4754
TOTAL SERVIÇOS					3,4754
Total Simples					180,06
Encargos					51,37
BDI					0
TOTAL GERAL					231,43

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Preço Adotado: 24,1800

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,65	4,88	12,932
TOTAL MAO DE OBRA					12,932
Total Simples					12,93
Encargos					11,25
BDI					0
TOTAL GERAL					24,18

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Preço Adotado: 15,5100

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,296
TOTAL MAO DE OBRA					8,296

Assinatura
 Inezel Rufino da Silva
 Engenheira Civil

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

Total Simples 8,3
Encargos 7,21
BDI 0
TOTAL GERAL 15,51

Tabela

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

Preço Adotado: 66,1100

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,296
	TOTAL MAO DE OBRA				8,296
	MATERIAIS				
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	46	50,6
	TOTAL MATERIAIS				50,6
	Total Simples				58,9
	Encargos				7,21
	BDI				0
	TOTAL GERAL				66,11

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

Preço Adotado: 300,4400

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	7	4,88	34,16
12391	PEDREIRO	H	5	7,2	36
	TOTAL MAO DE OBRA				70,16
	SERVIÇOS				
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3	347,736	104,3208
	TOTAL SERVIÇOS				104,3208
	MATERIAIS				
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15	45,37	52,1755
	TOTAL MATERIAIS				52,1755
	Total Simples				226,66
	Encargos				73,78
	BDI				0
	TOTAL GERAL				300,44

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

Preço Adotado: 345,9900

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

12543	SERVENTE	H	9,2	4,88	44,896
12391	PEDREIRO	H	8,5	7,2	61,2
TOTAL MAO DE OBRA					106,096
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235	0,42	98,7
10108	AREIA GROSSA	M3	0,21	50	10,5
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95	0,5	15,475
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,95	0,74	22,903
TOTAL MATERIAIS					147,578
Total Simples					253,67
Encargos					92,32
BDI					0
TOTAL GERAL					345,99

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)

Preço Adotado: 280,2200

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0	7,7749	0
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1	13,6905	13,6905
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					13,6905
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6	4,88	29,28
TOTAL MAO DE OBRA					29,28
SERVIÇOS					
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836	55,81	46,6572
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,887	6,3671	5,6476
TOTAL SERVIÇOS					52,3048
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	294	0,5	147
TOTAL MATERIAIS					147
Total Simples					242,28
Encargos					37,94
BDI					0
TOTAL GERAL					280,22

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

Preço Adotado: 140,3300

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	8	4,88	39,04
12391	PEDREIRO	H	5	7,2	36
TOTAL MAO DE OBRA					75,04
Total Simples					75,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Encargos 65,29
 BDI 0
TOTAL GERAL 140,33

Tabela

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Preço Adotado: 1.001,0000

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,3	5,6	68,88
10498	CARPINTEIRO	H	7,5	7,2	54
12543	SERVENTE	H	12	4,88	58,56
12391	PEDREIRO	H	2	7,2	14,4
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8	7,2	34,56
TOTAL MAO DE OBRA					230,4
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2	9,97	11,964
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6	14,79	8,874
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5	6,18	30,9
10280	BRITA	M3	0,878	56	49,168
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6	0,5	163,8
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2	9,4	18,8
10157	AÇO CA-25	KG	60	4,06	243,6
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	46	28,681
TOTAL MATERIAIS					555,787
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714	13,8268	9,8723
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					9,8723
Total Simples					796,06
Encargos					204,94
BDI					0
TOTAL GERAL					1.001,00

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

Preço Adotado: 469,1600

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	10	4,88	48,8
12391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					70,4
MATERIAIS					
11605	PEDRISCO	M3	0,263	63,2	16,6216
10108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	50	30,915
10280	BRITA	M3	0,615	56	34,44
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5	0,5	184,25
10163	AÇO CA-50	KG	18	3,96	71,28
TOTAL MATERIAIS					337,5066



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

Total Simples 407,91
Encargos 61,25
BDI 0
TOTAL GERAL 469,16

Tabela

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Preço Adotado: 6,6700

Unid: KG

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,97	0,1994
I0163	AÇO CA-50	KG	1,15	3,96	4,554
TOTAL MATERIAIS					4,7534
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	5,6	0,448
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	7,2	0,576
TOTAL MAO DE OBRA					1,024
Total Simples					5,78
Encargos					0,89
BDI					0
TOTAL GERAL					6,67

Tabela

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

Preço Adotado: 108,0800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,5	7,2	10,8
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5	5,6	8,4
TOTAL MAO DE OBRA					19,2
MATERIAIS					
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3	14,79	44,37
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,84	6,18	17,5512
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,17	6,6	1,122
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	9,4	1,88
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53	4,74	7,2522
TOTAL MATERIAIS					72,1754
Total Simples					91,38
Encargos					16,7
BDI					0
TOTAL GERAL					108,08

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$. 953
W
Rubrica

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

Preço Adotado: 37,5800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,12	4,88	5,4656
12391	PEDREIRO	H	1	7,2	7,2
TOTAL MAO DE OBRA					12,6656
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25	0,42	10,5
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18	0,5	1,09
10109	AREIA MEDIA	M3	0,015	46	0,69
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18	0,74	1,6132
TOTAL MATERIAIS					13,8932
Total Simples					26,56
Encargos					11,02
BDI					0
TOTAL GERAL					37,58

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)

Preço Adotado: 68,8300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	1	7,2	7,2
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1	5,6	5,6
TOTAL MAO DE OBRA					12,8
MATERIAIS					
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5	1,35	4,725
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5	2,84	9,94
11724	PREGO	KG	0,12	9,4	1,128
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33	21,88	29,1004
TOTAL MATERIAIS					44,8934
Total Simples					57,69
Encargos					11,14
BDI					0
TOTAL GERAL					68,83

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4462 - TELHA CERÂMICA

Preço Adotado: 40,0300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,1	4,88	5,368
12391	PEDREIRO	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					13,288
MATERIAIS					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33	0,46	15,18
TOTAL MATERIAIS					15,18
Total Simples					28,47
Encargos					11,56
BDI					0
TOTAL GERAL					40,03

Tabela

C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES

Preço Adotado: 130,2000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,75	4,88	13,42
11530	MONTADOR	H	2,75	7,2	19,8
TOTAL MAO DE OBRA					33,22
MATERIAIS					
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8	4,6	68,08
TOTAL MATERIAIS					68,08
Total Simples					101,3
Encargos					28,9
BDI					0
TOTAL GERAL					130,2

Tabela

C0772 - CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm C/ PELICULA REFLETIVA

Preço Adotado: 717,6100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,75	4,88	3,66
11530	MONTADOR	H	0,75	7,2	5,4
TOTAL MAO DE OBRA					9,06
MATERIAIS					
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1.5MM	M	2,3	2,82	6,486
10543	CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME C/ PELICULA REFLETIVA	UN	1,05	661,12	694,176
TOTAL MATERIAIS					700,662
Total Simples					709,72
Encargos					7,89
BDI					0
TOTAL GERAL					717,61

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Preço Adotado: 71,2000

Unid: M2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,7	7,2	5,04
12543	SERVENTE	H	1,1	4,88	5,368
12391	PEDREIRO	H	0,3	7,2	2,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8	7,2	5,76
TOTAL MAO DE OBRA					18,328
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,97	0,1994
11605	PEDRISCO	M3	0,09	63,2	5,688
11724	PREGO	KG	0,02	9,4	0,188
10108	AREIA GROSSA	M3	0,04	50	2
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,36	0,5	8,68
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1	14,42	14,42
10163	AÇO CA-50	KG	1,35	3,96	5,346
TOTAL MATERIAIS					36,5214
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02	13,8268	0,2765
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,2765
Total Simples					55,13
Encargos					16,07
BDI					0
TOTAL GERAL					71,2

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA

Preço Adotado: 28,7000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,05	7,2	0,36
TOTAL MAO DE OBRA					0,36
MATERIAIS					
11736	PRIMER P/ MANTA FK	KG	0,325	3,92	1,274
11501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1	24,32	26,752
TOTAL MATERIAIS					28,026
Total Simples					28,39
Encargos					0,31
BDI					0
TOTAL GERAL					28,7

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Preço Adotado: 4,2100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	4,88	0,732
12391	PEDREIRO	H	0,1	7,2	0,72

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 056
M
Rubrica

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

		MATERIAIS		TOTAL MAO DE OBRA		1,452
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,5	1,215	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46	0,2806	
		TOTAL MATERIAIS			1,4956	
				Total Simples		2,95
				Encargos		1,26
				BDI		0
				TOTAL GERAL		4,21

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

Preço Adotado: 21,8000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	0,6	4,88	2,928
12391	PEDREIRO	H	0,6	7,2	4,32
		TOTAL MAO DE OBRA			7,248
		SERVIÇOS			
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025	287,236	7,1809
		TOTAL SERVIÇOS			7,1809
				Total Simples	14,43
				Encargos	7,37
				BDI	0
				TOTAL GERAL	21,8

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Preço Adotado: 364,2200

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	16	4,88	78,08
12391	PEDREIRO	H	2	7,2	14,4
		TOTAL MAO DE OBRA			92,48
		MATERIAIS			
10280	BRITA	M3	0,878	56	49,168
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220	0,5	110
10109	AREIA MEDIA	M3	0,698	46	32,108
		TOTAL MATERIAIS			191,276
				Total Simples	283,76
				Encargos	80,46
				BDI	0
				TOTAL GERAL	364,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

Preço Adotado: 162,3700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,12	8,296	0,9955
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE	M2	0,52	13,3594	6,9469
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,52	4,5235	2,3522
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	283,756	19,8629
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	12,932	1,5518
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1	16,3892	16,3892
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18	375,174	67,5313
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,52	8,1425	4,2341
TOTAL SERVIÇOS					119,864
Total Simples					119,86
Encargos					42,51
BDI					0
TOTAL GERAL					162,37

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Preço Adotado: 4,9800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,2	4,88	0,976
I1328	LADRILHISTA	H	0,2	7,2	1,44
TOTAL MAO DE OBRA					2,416
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169	2,75	0,4648
TOTAL MATERIAIS					0,4648
Total Simples					2,88
Encargos					2,1
BDI					0
TOTAL GERAL					4,98

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

Preço Adotado: 34,5700

Unid: M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,4	4,88	1,952
I2391	PEDREIRO	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					4,112
SERVIÇOS					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,003	46,8794	0,1406
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	239,0424	0,1673
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,932	0,2586
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,758	0,4395
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1	18,1754	18,1754
TOTAL SERVIÇOS					19,1815
Total Simples					23,29
Encargos					11,28
BDI					0
TOTAL GERAL					34,57

Tabela

C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA

Preço Adotado: 35,5800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,75	4,88	3,66
I2391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					7,26
MATERIAIS					
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51	0,4314	22,0014
TOTAL MATERIAIS					22,0014
Total Simples					29,26
Encargos					6,32
BDI					0
TOTAL GERAL					35,58

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Preço Adotado: 65,0500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,25	4,88	6,1
I1328	LADRILHISTA	H	1,6	7,2	11,52
TOTAL MAO DE OBRA					17,62
MATERIAIS					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	M2	1,1	25,31	27,841
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8	0,5	1,4
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	46	0,8372
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,73	0,74	2,0202
TOTAL MATERIAIS					32,0984
Total Simples					49,72
Encargos					15,33
BDI					0
TOTAL GERAL					65,05

Tabela de Custos - Versão 024.1
 C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)
 Preço Adotado: 249,8300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	2,02	7,2	14,544
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,02	5,6	11,312
TOTAL MAO DE OBRA					25,856
MATERIAIS					
11705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1	201,48	201,48
TOTAL MATERIAIS					201,48
Total Simples					227,34
Encargos					22,49
BDI					0
TOTAL GERAL					249,83

Tabela de Custos - Versão 024.1
 C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
 Preço Adotado: 170,4100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,25	4,88	1,22
12391	PEDREIRO	H	0,35	7,2	2,52
11530	MONTADOR	H	1	7,2	7,2
TOTAL MAO DE OBRA					10,94
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	50	0,025
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	0,5	0,075
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1	119,8	119,8
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,33	20,56	6,7848
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3	17,9	23,27
TOTAL MATERIAIS					149,9548
Total Simples					160,89
Encargos					9,52
BDI					0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 260
M
Rubrica

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

TOTAL GERAL 170,41

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

Preço Adotado: 100,3700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
10498	CARPINTEIRO	H	2	7,2	14,4
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2	5,6	11,2
	TOTAL MAO DE OBRA				25,6
	MATERIAIS				
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1	52,5	52,5
	TOTAL MATERIAIS				52,5
	Total Simples				78,1
	Encargos				22,27
	BDI				0
	TOTAL GERAL				100,37

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"

Preço Adotado: 16,1200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
10498	CARPINTEIRO	H	0,25	7,2	1,8
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25	5,6	1,4
	TOTAL MAO DE OBRA				3,2
	MATERIAIS				
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1	9,24	9,24
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6	0,15	0,9
	TOTAL MATERIAIS				10,14
	Total Simples				13,34
	Encargos				2,78
	BDI				0
	TOTAL GERAL				16,12

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0586 - CADEADO MÉDIO

Preço Adotado: 15,6000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
10400	CADEADO MEDIO	UN	1	15,6	15,6
	TOTAL MATERIAIS				15,6
	Total Simples				15,6
	Encargos				0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

BDI 0
TOTAL GERAL 15,6

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
 Preço Adotado: 3,6300

Unid: M

Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,11	5,6	0,616
12312	ELETRICISTA		H	0,11	7,2	0,792
				TOTAL MAO DE OBRA		1,408
		MATERIAIS				
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V		M	1,02	0,98	0,9996
				TOTAL MATERIAIS		0,9996
				Total Simples		2,41
				Encargos		1,22
				BDI		0
				TOTAL GERAL		3,63

Tabela de Custos - Versão 024.1
C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V
 Preço Adotado: 10,9300

Unid: UN

Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,21	5,6	1,176
12312	ELETRICISTA		H	0,21	7,2	1,512
				TOTAL MAO DE OBRA		2,688
		MATERIAIS				
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS		UN	1	5,9	5,9
				TOTAL MATERIAIS		5,9
				Total Simples		8,59
				Encargos		2,34
				BDI		0
				TOTAL GERAL		10,93

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V
 Preço Adotado: 11,0300

Unid: UN

Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MATERIAIS				
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		UN	1	6	6
				TOTAL MATERIAIS		6
		MAO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,21	5,6	1,176

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 260
 4
 R\$

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

12312	ELETRICISTA	H	0,21	7,2	1,512
TOTAL MAO DE OBRA					2,688
Total Simples					8,69
Encargos					2,34
BDI					0
TOTAL GERAL					11,03

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V
 Preço Adotado: 16,7900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1	7,93	7,93
TOTAL MATERIAIS					7,93
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	5,6	2,072
12312	ELETRICISTA	H	0,37	7,2	2,664
TOTAL MAO DE OBRA					4,736
Total Simples					12,67
Encargos					4,12
BDI					0
TOTAL GERAL					16,79

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
 Preço Adotado: 117,1700

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,5	4,88	12,2
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	5,6	16,8
12312	ELETRICISTA	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					50,6
MATERIAIS					
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2	0,83	1,66
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3	3,2	9,6
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,33	7,41	2,4453
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4	1,42	5,68
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1	1,06	1,06
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1	2,1	2,1
TOTAL MATERIAIS					22,5453
Total Simples					73,15
Encargos					44,02
BDI					0
TOTAL GERAL					117,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 163
 27
 Ru

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W

Preço Adotado: 72,3300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1	46	46
TOTAL MATERIAIS					46
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	5,6	6,16
12312	ELETRICISTA	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					14,08
Total Simples					60,08
Encargos					12,25
BDI					0
TOTAL GERAL					72,33

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W

Preço Adotado: 72,3300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1	46	46
TOTAL MATERIAIS					46
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	5,6	6,16
12312	ELETRICISTA	H	1,1	7,2	7,92
TOTAL MAO DE OBRA					14,08
Total Simples					60,08
Encargos					12,25
BDI					0
TOTAL GERAL					72,33

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 15,5900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					2,16
MATERIAIS					
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1	11,55	11,55
TOTAL MATERIAIS					11,55
Total Simples					13,71

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

DE LICITAÇÃO
864
14
Rubrica

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

Encargos 1,88
BDI 0
TOTAL GERAL 15,59

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 12,6400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
12312	ELETRICISTA	H	0,3	7,2	2,16	
				TOTAL MAO DE OBRA	2,16	
		MATERIAIS				
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1	8,6	8,6	
				TOTAL MATERIAIS	8,6	
				Total Simples	10,76	
				Encargos	1,88	
				BDI	0	
				TOTAL GERAL	12,64	

Tabela de Custos - Versão 024.1

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")

Preço Adotado: 36,4500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,54	5,6	3,024	
12320	ENCANADOR	H	0,54	7,2	3,888	
				TOTAL MAO DE OBRA	6,912	
		MATERIAIS				
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1	23,17	23,17	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94	0,38	0,3572	
				TOTAL MATERIAIS	23,5272	
				Total Simples	30,44	
				Encargos	6,01	
				BDI	0	
				TOTAL GERAL	36,45	

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4378 - CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA

Preço Adotado: 38,5700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5	5,6	2,8	

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 265
 M
 Rubric

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

12320	ENCANADOR	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					6,4
MATERIAIS					
18230	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	1	26,6	26,6
TOTAL MATERIAIS					26,6
Total Simples					33
Encargos					5,57
BDI					0
TOTAL GERAL					38,57

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Preço Adotado: 13,5300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4	5,6	2,24
12320	ENCANADOR	H	0,4	7,2	2,88
TOTAL MAO DE OBRA					5,12
MATERIAIS					
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	27,3	0,0082
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	38,25	0,0306
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6	2,45	3,92
TOTAL MATERIAIS					3,9588
Total Simples					9,08
Encargos					4,45
BDI					0
TOTAL GERAL					13,53

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")

Preço Adotado: 19,8300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45	5,6	2,52
12320	ENCANADOR	H	0,45	7,2	3,24
TOTAL MAO DE OBRA					5,76
MATERIAIS					
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	27,3	0,0136
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	38,25	0,0421
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5	6	9
TOTAL MATERIAIS					9,0557
Total Simples					14,82
Encargos					5,01
BDI					0
TOTAL GERAL					19,83

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO
 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

Preço Adotado: 9,7800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24	5,6	1,344
12320	ENCANADOR	H	0,24	7,2	1,728
TOTAL MAO DE OBRA					3,072
MATERIAIS					
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	M	1,01	3,6	3,636
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	27,3	0,2048
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	38,25	0,1912
TOTAL MATERIAIS					4,032
Total Simples					7,1
Encargos					2,68
BDI					0
TOTAL GERAL					9,78

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Preço Adotado: 13,3200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3	5,6	1,68
12320	ENCANADOR	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					3,84
MATERIAIS					
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	M	1,01	5,5	5,555
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011	27,3	0,3003
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	38,25	0,2869
TOTAL MATERIAIS					6,1422
Total Simples					9,98
Encargos					3,34
BDI					0
TOTAL GERAL					13,32

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")

Preço Adotado: 23,9200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,52	5,6	2,912
12320	ENCANADOR	H	0,52	7,2	3,744
TOTAL MAO DE OBRA					6,656
MATERIAIS					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,01	9,33	9,4233
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04	27,3	1,092
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,025	38,25	0,9562
TOTAL MATERIAIS					11,4716
Total Simples					18,13
Encargos					5,79
BDI					0
TOTAL GERAL					23,92

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

Preço Adotado: 253,0400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	1,185	7,2	8,532
12543	SERVENTE	H	8,194	4,88	39,9867
12391	PEDREIRO	H	4,139	7,2	29,8008
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,225	5,6	1,26
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,225	7,2	1,62
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,185	5,6	6,636
TOTAL MAO DE OBRA					87,8355
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,044	9,97	0,4387
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,12	0,25	35,28
10169	AÇO CA-60	KG	2,582	4,14	10,6895
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,059	6,18	0,3646
10280	BRITA	M3	0,077	56	4,312
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,909	0,5	20,9545
10109	AREIA MEDIA	M3	0,161	46	7,406
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2	18,37	3,674
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,844	0,74	5,6566
TOTAL MATERIAIS					88,7758
Total Simples					176,61
Encargos					76,43
BDI					0
TOTAL GERAL					253,04

Custos - Versão 024.1

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

Preço Adotado: 2.556,7700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11	7,9554	87,5094

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO
 MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017



C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,05	26,5588	266,9159
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1 DE 3A. FUNDAMENTOS UTIL. O Y	M2	1,84	29,24	53,8016
C0838	CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,29	261,2937	75,7752
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,86	5,7774	241,842
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,92	49,0946	634,3022
C2784	ESCALAFÃO MANUAL SOLO DE TABUAS. PROF. AIE	M3	14,24	12,932	184,1517
C0840	CONCRETO FIBRADO, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,598	279,7987	167,3196
				TOTAL SERVIÇOS	1.711,62
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2	4,88	9,76
				TOTAL MAO DE OBRA	9,76
	MATERIAIS				
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3	23,37	70,11
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	2,5	9,82	24,55
I0280	BRITA	M3	1,492	56	83,552
				TOTAL MATERIAIS	178,212
				Total Simples	1.899,59
				Encargos	657,18
				BDI	0
				TOTAL GERAL	2.556,77

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 12,5300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	10,04	1,2048
I2096	TINTA LATEX	L	0,17	12,57	2,1369
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
				TOTAL MATERIAIS	3,4792
	MAO DE OBRA				
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96
				TOTAL MAO DE OBRA	4,84
				Total Simples	8,32
				Encargos	4,21
				BDI	0
				TOTAL GERAL	12,53

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 16,8100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				

[Handwritten signature and scribbles]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 269
14

OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
DATA: JULHO/2017

12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,24	13,45	3,228
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	16,64	1,9968
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	10,46	0,523
TOTAL MATERIAIS					5,8853
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,5	7,2	3,6
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4	5,6	2,24
TOTAL MAO DE OBRA					5,84
Total Simples					11,73
Encargos					5,08
BDI					0
TOTAL GERAL					16,81

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Preço Adotado: 10,3700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31	7,48	2,3188
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,19	10,07	1,9133
TOTAL MATERIAIS					4,2321
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3	7,2	2,16
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2	5,6	1,12
TOTAL MAO DE OBRA					3,28
Total Simples					7,51
Encargos					2,86
BDI					0
TOTAL GERAL					10,37

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2898 - PINTURA HIDRACOR

Preço Adotado: 7,2300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVEANTE	H	0,15	4,88	0,732
12395	PINTOR	H	0,33	7,2	2,376
TOTAL MAO DE OBRA					3,108
MATERIAIS					
12353	HIDRACOR	KG	0,35	3,73	1,3055
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2	0,55	0,11
TOTAL MATERIAIS					1,4155
Total Simples					4,52
Encargos					2,71
BDI					0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

TOTAL GERAL 7,23

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Preço Adotado: 12,3900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,35	7,2	2,52
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3	5,6	1,68
TOTAL MAO DE OBRA					4,2
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5	0,55	0,275
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	9,46	4,257
TOTAL MATERIAIS					4,532
Total Simples					8,73
Encargos					3,66
BDI					0
TOTAL GERAL					12,39

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 13,7100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	10,46	0,4184
TOTAL MATERIAIS					4,6618
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4	7,2	2,88
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,6	1,96
TOTAL MAO DE OBRA					4,84
Total Simples					9,5
Encargos					4,21
BDI					0
TOTAL GERAL					13,71

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Preço Adotado: 23,9100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2293	ZARCÃO	L	0,12	15,49	1,8588

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3	2,23	0,669
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	10,46	0,3138
TOTAL MATERIAIS					4,7616
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,8	7,2	5,76
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8	5,6	4,48
TOTAL MAO DE OBRA					10,24
Total Simples					15
Encargos					8,91
BDI					0
TOTAL GERAL					23,91

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO
 Preço Adotado: 168,6000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64
12391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6
TOTAL MAO DE OBRA					36,24
MATERIAIS					
11222	GRADE DE FERRO	M2	1	98,62	98,62
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	0,5	1,42
10109	AREIA MEDIA	M3	0,008	46	0,368
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,57	0,74	0,4218
TOTAL MATERIAIS					100,8298
Total Simples					137,07
Encargos					31,53
BDI					0
TOTAL GERAL					168,6

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

Preço Adotado: 310,9800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,25	4,88	1,22
12391	PEDREIRO	H	0,35	7,2	2,52
11530	MONTADOR	H	1	7,2	7,2
TOTAL MAO DE OBRA					10,94
MATERIAIS					
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1	290,4	290,4
10108	AREIA GROSSA	M3	0,001	50	0,05

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO
 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	0,5	0,075
TOTAL MATERIAIS					290,525
Total Simples					301,46
Encargos					9,52
BDI					0
TOTAL GERAL					310,98

Tabela de Custos - Versão 024.1
C2565 - TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E
 Preço Adotado: 18,3600

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1	5,6	0,56
12320	ENCANADOR	H	0,1	7,2	0,72
TOTAL MAO DE OBRA					1,28
MATERIAIS					
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0001	42,7	0,0043
12175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	M	1,01	15,8	15,958
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0001	53,5	0,0054
TOTAL MATERIAIS					15,9676
Total Simples					17,25
Encargos					1,11
BDI					0
TOTAL GERAL					18,36

Tabela de Custos - Versão 024.1
C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA
 Preço Adotado: 176,9900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04	9,97	0,3988
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,87	4,95	4,3065
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18	0,25	4,5
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,45	4,41	1,9845
11605	PEDRISCO	M3	0,01	63,2	0,632
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25	0,42	10,5
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,37	6,8055
10108	AREIA GROSSA	M3	0,08	50	4
10280	BRITA	M3	0,03	56	1,68
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45	0,5	22,5
10109	AREIA MEDIA	M3	0,085	46	3,91
10163	AÇO CA-50	KG	2,18	3,96	8,6328
TOTAL MATERIAIS					69,8501
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,2	4,88	25,376
12391	PEDREIRO	H	3,2	7,2	23,04
12395	PINTOR	H	0,75	7,2	5,4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO DE PREÇO



OBRA: APLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
 MUNICIPIO: SENADOR POMPEU - CE
 DATA: JULHO/2017

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,15	5,6	0,84
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,15	7,2	1,08
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22	5,6	1,232
TOTAL MAO DE OBRA					56,988
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>10682</u>	<u>BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)</u>	H	0,03	13,8268	0,4148
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,4148
Total Simples					127,23
Encargos					49,76
BDI					0
TOTAL GERAL					176,99

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preço Adotado: 440,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1	440	440
TOTAL MATERIAIS					440
Total Simples					440
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					440

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO

Preço Adotado: 216,5500

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5	4,88	2,44
12391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
TOTAL MAO DE OBRA					6,04
SERVIÇOS					
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,25	13,1586	16,4482
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,25	2,9476	3,6845
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6	49,0946	29,4568



[Handwritten mark]



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Local e data

À
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.09.001/2018 - TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 07.09.001/2018 - TP**, cujo objeto é a **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo., pelo preço global de R\$ _____ (_____), com prazo de execução de 180 (Cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). _____, portador(a) da carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A EMPRESA _____, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Francisco França Cambraia, s/n, Centro, Senador Pompeu/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.728.421/0001-82, através da Secretaria de SAÚDE, representada por seu Ordenador de Despesas, Sr. **YARA MARIA FERNANDES MARTINS**, firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, _____ com endereço à _____ em _____, Estado do _____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, representada por _____, portador(a) do CPF nº _____, ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 07.09.001/2018 - TP, Processo nº 07.09.001/2018 - TP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1-Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇOS nº 07.09.001/2018 - TP, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1-O presente contrato tem por objeto a **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE FIRMINO PINHEIRO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE**, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, conforme projetos em anexo e especificações constantes da proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1-A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ _____ (_____).



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



3.2-O contrato terá um prazo de vigência de **180 (Cento e oitenta) dias** a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1-A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à Secretaria de SAÚDE, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

4.2-A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

4.3-Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de SAÚDE, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

5.1-Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 180 (Cento e oitenta) dias, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0901.1030100331.003, elemento de despesas nº 44.90.51.00 / 44.90.51.99, Origem dos Recursos: **016 Transferências de Convênios União/Saúde.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

8.2-Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de SAÚDE da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu.



**PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU**
CUIDANDO DAS PESSOAS



8.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de SAÚDE, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

8.4-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de SAÚDE da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

9.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇOS, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

10.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

10.3-Utilizar profissionais devidamente habilitados;

10.4-Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

10.5-Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

10.6-Responder perante a Prefeitura Municipal de Senador Pompeu, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

10.7-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS



10.8-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

10.9-Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Senador Pompeu;

10.10-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

10.11-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

10.12-Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

10.13-Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

10.14-Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10.15-A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Senador Pompeu, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



PREFEITURA DE SENADOR POMPEU

CUIDANDO DAS PESSOAS



11.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria de SAÚDE de Senador Pompeu/CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.

b.4)O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de SAÚDE de Senador Pompeu/CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c)Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

12.2-Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

12.3-Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.4-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.5-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1-Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

13.2-Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu.

13.3-Os recursos serão protocolados na Secretaria de SAÚDE de Senador Pompeu/CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Senador Pompeu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Senador Pompeu/CE, ____ de _____ de 2018.

YARA MARIA FERNANDES MARTINS

Secretário de SAÚDE
CONTRATANTE

Representante
Empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____
Nome:
CPF/MF:

02. _____
Nome:
CPF/MF



PREFEITURA DE
SENADOR POMPEU
CUIDANDO DAS PESSOAS



ANEXO V

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7^a da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

_____, ____ de _____ de 2018.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
(firma reconhecida)